

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: *Primăria com. Ochiul Roș*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Primăria com. Ochiul Roș*
3. Obiectul achizițiilor: *Amenajarea parcului cu zone de agrement din s.Ochiul Roș, r-ul Anenii Noi*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,690
2	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	80,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,529
		1.2. Scoaterea solului fertil -358,9 m.p.		
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,077
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,077
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3	1,077
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	177,650
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,077
9	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare). Intors pentru amenajare	100 m3	0,080

1	2	3	4	5
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080
		1.3. Zona verde		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,873
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	144,050
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,873
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 5 cm grosime -5 cm K-0,5	m2	1 746,100
15	TsH16A	Rectificarea marginilor la peluze si rabate	100m2	1,200
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	17,461
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	17,461
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,873
		1.4. Spatii verzi		
19	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	16,000
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	30,000
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad virsta 3 ani. Brad obisnuit	buc	12,000
22	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad virsta 3 ani. Liliac violet- tufis	buc	12,000
23	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	1,000

1	2	3	4	5
24	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	3,000
		1.5. Bordure		
25	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,150
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	3,744
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm , de calculat inclusiv cu resursa beton la amenajarea bordurilor.	m	124,800
		1.6. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru petoni		
28	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,234
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	11,690
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr. placaj 6 cm	m2	116,900
		1.7. Mobilier urban		
31	1	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m r, tip metal si lemn sau analogic	buc	6,000
32	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	6,000
33	TsH91B	Instalarea urne	buc	8,000
		1.8. Imbracaminte din procauciuc - 242 m2		
34	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	24,200
35	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu	m3	12,100

1	2	3	4	5
		asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm		
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5Bp-I$ 150x150 (2.125 kg/m ²)	kg	514,250
37	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului. Folie din polietilen se utilizeaza si de schimabat resursa material textil netesut NETESIN	m ²	242,000
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m ³	19,360
39	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"	m ²	242,000
		1.9. Retea electrica		
40	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m ³ : teren de categoria 1	100 m ³	0,200
41		BANDA ATENTIE CABLU	m	165,000
42	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,650
43		Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	10,000
44	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, cablu pentru filinare montat in pamint VVGng 2*3,5mm ²	m	169,000
45	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	165,000
46	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast. Felinar stradal solar montat la inaltime de 2m 30W	buc	6,000

1	2	3	4	5
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	0,500
48	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	6,000
49	54	Pilon plastic decorativ cu h-2m inclusiv elementele de prindere	buc	6,000
		1.10. Arc de itrare		
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,024
51	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,010
52	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,650
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20	m3	1,024
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,540
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /	kg	15,000
56	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / S	t	0,104
57	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,015
58	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat /	m2	1,200

1	2	3	4	5
		Elemente decorative din metal laminat forjat		
59	Pret furnizor	Elemente de plastic	buc	4,000
		2. Utilaj		
		2.1. Teren de joaca pentru copii		
60	Pret furnizor	Качалка балансир фантазия , inclusiv montarea	buc	1,000
61	Pret furnizor	Качалка на пружине " Пони " HDPE (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
62	Pret furnizor	Качалка на пружине " Зебра " HDPE (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
63	Pret furnizor	Карусель 8 местная. Сидушки из HDPE, inclusiv montarea	buc	1,000
64	Pret furnizor	Детский столик со стульчиками " Ромашка ". HDPE, inclusiv montarea	buc	1,000
65	Pret furnizor	Доска для рисования мелом на металлических стойках , inclusiv montarea	buc	1,000
66	Pret furnizor	Рама для качели двойной на U-образных металлических столбах (без сидения и цепи и без шарниров), inclusiv montarea	buc	1,000
67	Pret furnizor	Игровой комплекс для детей с фанерным тубусом , inclusiv montarea	buc	1,000
68	Pret furnizor	Детский игровой комплекс с 3 пластиковыми горками, на металлических столбах , inclusiv montarea	buc	1,000
69	Pret furnizor	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнира, цепь простая , сидение из фанеры), inclusiv montarea	buc	2,000
70	Pret furnizor	Подвески для качелей для детей от 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнира, цепь простая, сидение со спинкой из фанеры). HDPE, inclusiv montarea, inclusiv montarea	buc	1,000
71	Pret furnizor	Спортивный комплекс " Чемпион " (без сидения и цепи шарниров), inclusiv montarea	buc	1,000
		2.2. Teren pentru utilaj sportiv		
72	Pret furnizor	Велотренажер (в комплект выключена	buc	1,000

1	2	3	4	5
		закладная), inclusiv montarea		
73	Pret furnizor	Гребной тренажер (в комплект включена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
74	Pret furnizor	Тренажер брюшного пресса (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
75	Pret furnizor	Тренажер "Жим ногами " (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
76	Pret furnizor	Тренажер " Маятник + твистер " (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
77	Pret furnizor	Тренажер " Жим сидя руками комбинированный " (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
78	Pret furnizor	Тренажер " Воздушный ходок " (в комплект выключена закладная), inclusiv montarea	buc	1,000
79	Pret furnizor	Тренажер эллиптический " Орбитрек " (в комплект выключена закладная)	buc	1,000