

**Modernizarea si reconstructia
Stadionului raional din or.
Anenii Noi, str. Parcului 20/a.
N905-REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Modernizarea si reconstructia Stadionului raional din or. Anenii Noi, str. Parcului
20/a. N905-REAC.SU**

Valoarea de deviz 1 458 739,017 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucrari N 6-1-1 Lucrari de constructii 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,990	932,826 0,000	2 789,150 0,000
2	TsC03B11 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,000	1 069,250 0,000	3 207,750 0,000
3	TsA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, lafundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte deinfratire, in pamint necoeziv sau slab coezivadincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработкавручную в мокром грунте) K=2,000	m3	18,000	130,900 130,900	2 356,200 2 356,200
4	AcF03B п. K=3=1,000; M=1,000;	Umpluturi in santuri la conductele de alimentarecu apa sau canalizare, ca substrat, strat deprotectie, strat de izolare sau strat filtrant latuburile de	m3	12,100	456,733 46,750	5 526,475 565,675

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	drenaj, executate cu pietris margaritar(щебен. подготовка)				
5	AcF03B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentarecu apa sau canalizare, ca substrat, strat deprotectie, strat de izolare sau strat filtrant latuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	43,030	456,752 46,749	19 654,025 2 011,625
6	TsA24C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	5,300	185,000 0,000	980,500 0,000
7	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comandahidraulica, in pamint cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunddeplasat)	100 m3	1,340	1 023,750 0,000	1 371,825 0,000
8	TsI50A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	227,000	12,800 0,000	2 905,600 0,000
9	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,340	201,276 19,784	269,710 26,510
10	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, instraturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-oaruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimarea bulgarilor, pamintul provenind dinteren mijlociu	m3	97,000	17,050 17,050	1 653,850 1 653,850
11	TsD04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilorexecutate in sapaturi orizontale sau inclinate la1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint inparte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	97,000	43,260 41,250	4 196,220 4 001,250
12	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer petractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cugrosimea de 15-20 cm	100 m3	3,860	490,453 0,000	1 893,150 0,000
13	TsD05B п. K=3=1,000; M=1,000;	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg aumpluturilor in straturi succesive de 20-30 cmgrosime, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	3,860	1 428,102 485,097	5 512,475 1 872,475

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
14	TsF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezatorizantal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	270,000	34,137 16,500	9 216,882 4 455,000
15	TsF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezatorizantal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	631,000	34,140 16,500	21 542,111 10 411,500
Total Lucrari terasamente						83 075,923
Inclusiv salariu						27 354,085
		1.2. Conducte si accesorii				
16	AcD10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurarea sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa sicep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов "Корсис" SN4 d500mm Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,015	m	12,000	998,875 101,750	11 986,500 1 221,000
17	AcD10B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurarea sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa sicep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов "Корсис" SN4 d400mm Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,020	m	73,000	858,066 71,500	62 638,800 5 219,500
18	AcD10B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurarea sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa sicep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d315mm Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,020	m	47,000	702,073 71,500	32 997,450 3 360,500

1	2	3	4	5	6	7
19	AcD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, dinpoliesteri armati cu fibre de sticla prin infasuraresau centrifugare, montate in pamint, la oadincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa sicep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов "Корсис"SN4 d250mm Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,020	m	104,000	517,984 44,000	53 870,300 4 576,000
20	п. K=1,000	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d500мм	buc	8,000	800,000 0,000	6 400,000 0,000
21	п. K=1,000	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d400мм	buc	24,000	800,000 0,000	19 200,000 0,000
22	п. K=1,000	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d315мм	buc	40,000	700,000 0,000	28 000,000 0,000
23	п. K=1,000	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d250мм	buc	36,000	1 000,000 0,000	36 000,000 0,000
24	AcD17E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea pieselor de legatura din poliesteriarmati cu fibre de sticla, cu mufa si cer, Муфтасоединит.для труб "Корсис" d500mm Mat. marunte (cirpe etc.)=1,008	buc	4,000	663,038 84,700	2 652,150 338,800
25	AcD17D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Муфта соединит.для труб "Корсис" d400mm Mat. marunte (cirpe etc.)=1,008	buc	12,000	496,217 75,350	5 954,600 904,200
26	AcD17D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Муфта соединит.для труб "Корсис" d315mm Mat. marunte (cirpe etc.)=1,008	buc	20,000	444,803 75,350	8 896,050 1 507,000
27	AcD17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Муфта соединит.для труб "Корсис" d250mm Mat. marunte (cirpe etc.)=1,010	buc	18,000	371,217 62,150	6 681,900 1 118,700
28	AcD10B п. K=3=1,000; M=1,000;	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, dinpoliesteri armati cu fibre de sticla prin infasuraresau centrifugare, montate in pamint, la oadincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa sicep,	m	6,000	493,850 71,500	2 963,100 429,000

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d300mm "Hobas" Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,020				
29	AcD10B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurarea sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cer, Труба стеклопластиковая безнапорная SN10000 d300mm "Hobas" Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,020	m	6,000	712,320 71,500	4 273,920 429,000
30	AcD17D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Муфта FWC "Hobas" с резиновым кольцом d300mm Mat. marunte (cirpe etc.)=1,008	buc	8,000	290,575 75,350	2 324,600 602,800
31	AcA10B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea in pamint a tevilor din polietilena depresiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura capla cap, PE- 100 SDR26 PN-6 d160x6.2mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	49,000	310,166 9,130	15 198,115 447,370
32	AcA54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец с ответным фланцем d63mm PE100	buc	1,000	237,900 31,900	237,900 31,900
33	AcA54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец с ответным фланцем d160mm PE100	buc	2,000	237,900 31,900	475,800 63,800
34	AcD10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurarea sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cer, Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d500mm "Hobas" Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,015	m	6,000	1 309,433 101,750	7 856,600 610,500
35	AcB01B п. K=3=1,000;	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu	buc	2,000	347,500 38,500	695,000 77,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	apa sau de canalizare,Задвижка ручная фланцевая чугунная д150мм Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030				
36	AcB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea armaturilor cu actionare manuala saumecanica (vane, robinete, ventile), la conductelede alimentare cu apa sau de canalizare,Задвижка ручная фланцевая чугунная д50мм Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000	74,970 30,250	74,970 30,250
37	AcA54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ резьбовой д160х2"	buc	1,000	237,900 31,900	237,900 31,900
38	AcA53C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник ПЕ резьбовой д160х110сварной	buc	2,000	532,600 66,000	1 065,200 132,000
39	AcB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea armaturilor cu actionare manuala saumecanica (vane, robinete, ventile), la conductelede alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль резьбовой вн/нар д2" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000	155,050 30,250	155,050 30,250
40	AcB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea armaturilor cu actionare manuala saumecanica (vane, robinete, ventile), la conductelede alimentare cu apa sau de canalizare, Вантузкомбинир.резьбовой д2" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000	1 798,250 30,250	1 798,250 30,250
41	AcA54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 110х63мм	buc	1,000	340,900 31,900	340,900 31,900
42	AcA31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prin sudura electrica a flanselor saupieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	1,000	224,600 48,950	224,600 48,950
43	AcA31B п. K=3=1,000;	Montarea prin sudura electrica a flanselor saupieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,avind diametrul	buc	2,000	605,000 166,100	1 210,000 332,200

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	de150 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050				
Total Conducte si accesorii						314 409,655
Inclusiv salariu						21 604,770
		1.3. Бетонный оголовок				
44	AcD22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Prepararea si turnarea betonului in fundatiacanalilor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бетонный оголовок из бетона М150-1шт Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,500	2 157,600 469,150	1 078,800 234,575
45	AcD19A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H descurgere de 1,2- 1,8 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030	m2	2,500	253,466 91,850	633,665 229,625
46	AcF03B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. подготовка под оголовок)	m3	0,100	454,750 46,750	45,475 4,675
47	TsH09C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Semantarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	0,100	586,000 286,000	58,600 28,600
Total Бетонный оголовок						1 816,540
Inclusiv salariu						497,475
		1.4. Переход через а/дорогу закрытым способом-35м				
48	TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,340	932,750 0,000	317,135 0,000
49	GD60E п. K=3=1,000;	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, asapeilor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426x6,0	buc	1,000	6 344,250 3 539,250	6 344,250 3 539,250

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	mm				
50	GD59E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal,d426x6.0mm	m	35,000	3 843,382 691,900	134 518,370 24 216,500
51	IzL11B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executatamecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=426mm	m2	46,900	332,610 39,050	15 599,399 1 831,445
52	AcA04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea in pamint a conductelor din otel,asamblate prin sudura electrica, d159x5.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040	m	36,500	309,488 46,200	11 296,306 1 686,300
53	IzL11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executatamecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=159mm	m2	18,300	337,424 44,550	6 174,862 815,265
54	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer petractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cugrosimea de 15-20 cm (Groapa de lucru siprimire)	100 m3	0,340	491,029 0,000	166,950 0,000
55	TsD05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg aumpluturilor in straturi succesive de 20-30 cmgrosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executindu-se din pamint coeziv(Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,340	1 428,074 485,132	485,545 164,945
Total Переход через а/дорогу закрытымспособом-35м						174 902,817
Inclusiv salariu						32 253,705
		1.5. Колодцы водопроводные-5шт				
56	AcE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea caminelor de vane din elemente debeton armat prefabricat, pentru alimentare cu apacirculare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in terenfara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	4,560	1 573,352 530,195	7 174,487 2 417,690

1	2	3	4	5	6	7
57	AcE10B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea caminelor de vane din elemente debeton armat prefabricat, pentru alimentare cu apacirculare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cuapa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	1,610	5 383,090 833,233	8 666,775 1 341,505
58	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camineKIIИ-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 000,000 0,000	3 000,000 0,000
59	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camineKIIИ1-15- 1(0,27 m3)	buc	3,000	1 000,000 0,000	3 000,000 0,000
60	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	1 000,000 0,000	6 000,000 0,000
61	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camineKIIИ-10 (0,18 m3)	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
62	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camineKIIИ1-10-1(0,1 m3)	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
63	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
64	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
65	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare). Inel dereazem KII7-3(0,05 m3)	buc	4,000	1 000,000 0,000	4 000,000 0,000
66	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) . Inel dereazem KIIО-1(0,02	buc	4,000	1 500,000	6 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,000	m3)			0,000	
67	pret de piata п. K=1,000	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	5,000	400,000 0,000	2 000,000 0,000
Total Колодцы водопроводные- 5шт						46 841,262
Inclusiv salariu						3 759,195
		1.6. Колодцы смотровые канализац(16шт)				
68	AcE13B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea caminelor de vizitare din elemente debeton armat prefabricat, pentru canalizare,circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cuapa subterana (Монол.бетон B15=11,62м3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	5,610	3 896,183 872,853	21 857,586 4 896,705
69	AcE14B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea caminelor de vizitare din elemente debeton armat prefabricat, pentru canalizare,circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cuapa subterana (Монол.бетон B15=4,00м3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005	m3	1,655	3 231,635 613,807	5 348,356 1 015,850
70	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camineКЦД-10 (0,18 м3)	buc	14,000	1 500,000 0,000	21 000,000 0,000
71	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camineКЦД-15 (0,38 м3)	buc	2,000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
72	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 м3)	buc	4,000	1 000,000 0,000	4 000,000 0,000
73	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 м3)	buc	3,000	1 000,000 0,000	3 000,000 0,000
74	pret de	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare	buc	1,000	1 000,000	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata п. K=1,000	(inelare) cudiametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)			0,000	0,000
75	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	8,000	<u>1 500,000</u> 0,000	<u>12 000,000</u> 0,000
76	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	5,000	<u>1 500,000</u> 0,000	<u>7 500,000</u> 0,000
77	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	<u>1 000,000</u> 0,000	<u>2 000,000</u> 0,000
78	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) . Inel dereazem KИO-1(0,02 m3)	buc	21,000	<u>1 500,000</u> 0,000	<u>31 500,000</u> 0,000
79	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare). Inel dereazem KИ7-3(0,05 m3)	buc	2,000	<u>150,000</u> 0,000	<u>300,000</u> 0,000
80	pret de piata п. K=1,000	Сapac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	16,000	<u>200,000</u> 0,000	<u>3 200,000</u> 0,000
81	п. K=1,000	Скобы	kg	34,800	<u>22,000</u> 0,000	<u>765,600</u> 0,000
82	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconfectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, aconfectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,038	<u>909,737</u> 354,605	<u>34,570</u> 13,475
83	IzF31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	44,000	<u>208,903</u> 48,400	<u>9 191,710</u> 2 129,600

1	2	3	4	5	6	7
Total Колодцы смотровые канализац(16шт)						125 697,822
Inclusiv salariu						8 055,630
		1.7. Дождеприемные колодцы ДК-7шт				
84	AcE13B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea caminelor de vizitare din elemente debeton armat prefabricat, pentru canalizare,circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cuapa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	3,240	3 896,301 872,836	12 624,015 2 827,990
85	AcD22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Prepararea si turnarea betonului in fundatiacanalanelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m siacoperire 1-5 m. Монолитный бетон лотка В15 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,210	2 153,748 469,071	452,287 98,505
86	AcD21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante siumpluturi la canale in executie prin interior cu H1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B3.5 (бет.подготовка) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,770	2 129,400 473,000	1 639,638 364,210
87	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 2,0 m. Placi prefabricate pt. camineКЦД-10а (0,22 m3)	buc	7,000	1 500,000 0,000	10 500,000 0,000
88	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare). Inel dereazem КЦ10-3(0,08 m3)	buc	7,000	1 000,000 0,000	7 000,000 0,000
89	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare). Inel dereazem КЦ10-96(0,11 m3)	buc	7,000	1 500,000 0,000	10 500,000 0,000
90	pret de piata п. K=1,000	Elemente din beton armat prefabricat, alecaminelor de vane, circulare (inelare) cudiametrul 2,0 m. Placi prefabricate pt. camineКЦП3-10 (0,11 m3)	buc	7,000	1 000,000 0,000	7 000,000 0,000
91	pret de piata п.	Решетки ДМ	buc	7,000	300,000 0,000	2 100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,000					
Total Дождеприемные колодцы ДК-7шт						51 815,940
Inclusiv salariu						3 290,705
		1.8. Полимерно-контейнерные утяжелители для РЕ труб 1.8.1. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д250мм L=117,5m УПГ-4-14 (2шт)				
92	GA14B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn250 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках-0,81м3)	buc	4,000	1 521,060 178,750	6 084,240 715,000
93	п. K=1,000	Болт M10	buc	8,000	1,000 0,000	8,000 0,000
94	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м	kg	1,920	34,365 11,544	65,980 22,165
95	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in teren urfara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом	m2	0,160	83,219 2,062	13,315 0,330
96	AcA10C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura capla cap, Защитная накладка (получилиндр) из трубы ПЕ SDR-17.6 д250мм -1 шт Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010	m	58,800	710,321 10,835	41 766,880 637,120
Total Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д250мм L=117,5m УПГ-4-14 (2шт)						47 938,415

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 374,615
		1.8.2. Пригрузки(Утяжелители) для ПЕ труб д315мм L-170.5м УПГ-4-16 (5шт)				
97	GA14B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn315 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕмешках-4,06 m3)	buc	10,000	1 521,060 178,750	15 210,600 1 787,500
98	п. K=1,000	Болт M10	buc	20,000	1,320 0,000	26,400 0,000
99	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич. полоса 25x3мм Л=0,8м	kg	4,080	34,361 11,553	140,193 47,135
100	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in teren urfara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul decauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом	m2	0,400	83,335 2,200	33,334 0,880
101	AcA10D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura capla cap, Защитная накладка (получилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д315мм (5шт) Материале marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010	m	85,300	711,901 12,430	60 725,150 1 060,290
Total						76 135,677
Пригрузки(Утяжелители) для ПЕ труб д315мм L-170.5м УПГ-4-16 (5шт)						
Inclusiv salariu						2 895,805
		1.8.3. Пригрузки(Утяжелители) для ПЕ труб д400мм L-248,00м УПГ-4-17 (5шт)				
102	GA14C п. K=3=1,000; M=1,000;	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn400 mm (Пригрузки из минер.грунта в	buc	10,000	2 093,660 316,250	20 936,600 3 162,500

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	ПЕмешках-4,06 м3)				
103	п. K=1,000	Болт M10	buc	20,000	1,000 0,000	20,000 0,000
104	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentrusustineri sau acoperiri, inglobate total sau partialin beton Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м	kg	4,800	34,362 11,550	164,938 55,440
105	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenurifara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cu masticde bitum aplicat cu peria sau gletuitorul decauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосыбитумом	m2	0,400	83,335 2,200	33,334 0,880
106	AcA10D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea in pamint a tevilor din polietilena depresiune, de inalta densitate, destinatealimentarilor cu apa, asamblate prin sudura capla cap, Защитная накладка (полуцилиндр) изтруб ПЕ SDR-17.6 д400мм (5шт) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010	m	124,000	203,447 12,430	25 227,466 1 541,320
Total Пригрузки(Утяжелители) дляПЕ труб д400мм L- 248,00m УПГ-4-17 (5шт)						46 382,338
Inclusiv salariu						4 760,140
		1.8.4. Пригрузки(Утяжелители) дляПЕ труб д500мм L-12,0m УПГ4-18 (2шт)				
107	GA14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lest inelar din beton prefabricat, montat peconducte de otel ingropate, conductele avind Dn500 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕмешках-0,81м3)	buc	12,000	2 093,660 316,250	25 123,920 3 795,000
108	п. K=1,000	Болт M10	buc	8,000	1,000 0,000	8,000 0,000
109	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000;	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentrusustineri sau acoperiri, inglobate total sau partialin beton	kg	1,920	34,365 11,544	65,980 22,165

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м				
110	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenurifara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом	m2	0,160	83,219 2,062	13,315 0,330
111	AcA10D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea in pamint a tevilor din polietilena depresiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura capla cap, Защитная накладка (получилиндр) из трубы ПЕ SDR-17.6 д500мм (2шт) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010	m	6,000	737,747 12,430	4 426,485 74,580
Total Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д500мм L-12,0m УПГ4-18 (2шт)						29 637,700
Inclusiv salariu						3 892,075
Total Полимерно-контейнерные утяжелители для РЕ труб						200 094,130
Inclusiv salariu						12 922,635
		1.9. Демонтаж, промывка и обратная укл. труб д315мм (70m)				
112	RpAcA58D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 315 mm	buc	70,000	115,950 77,550	8 116,500 5 428,500
113	RpAcH29D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalarea conductelor din fonta, azbociment, polietilen, otel-beton., д300 mm	m	70,000	29,082 1,650	2 035,775 115,500
114	AcD10B п. K=3=1,000; M=1,000;	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de	m	70,000	754,030 71,500	52 782,100 5 005,000

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	pina la 2 m, imbinat cu mufa sicep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стеной для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d315mm Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,020				
Total Демонтаж, промывка и обратная укл. труб d315мм (70m)						62 934,375
Inclusiv salariu						10 549,000
Total Lista cu cantitatile de lucrari N 6-1-1 Lucrari de constructii						1 061 588,46 4
Inclusiv salariu						120 287,200
Cheltuieli directe			lei		1 061 588,464	
CAS			24,00 %		28 868,928	
Cheltuieli de transport			4,00 %		33 447,791	
Total			100,00 +		1 123 905,183	
Cheltuieli de regie			4,00 %		44 956,208	
Total			100,00 +		1 168 861,391	
Beneficiul de de viz			4,00 %		46 754,456	
Total			100,00 +		1 215 615,847	
TVA			20,00 %		243 123,170	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 458 739,0
17
120 287,200

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)