

Retea de canalizare extaerioara in satul Pascani, raionul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1 Plan general. Statia de pompare nr. 3

Valoarea de deviz 159 381,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	0,500	798,000 0,000	399,000 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,500	505,400 0,000	252,700 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Transeele fundatiilor)	100 m3	0,100	1 066,000 0,000	106,600 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	1 170,000 0,000	702,000 0,000
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	96,000	17,500 0,000	1 680,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	167,318 15,318	100,391 9,191
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 240,691 9,191
		2. Suprafata SP din piatra sparta, S=50 m2				
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,180	876,500 128,500	157,770 23,130
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip	m3	7,500	358,178 15,743	2 686,338 118,076
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,500	9 783,358 210,198	4 891,679 105,099
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2	0,500	1 436,400 0,000	718,200 0,000
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m	15,000	214,279 25,104	3 214,192 376,567
		Total Suprafata SP din piatra sparta, S=50 m2 Inclusiv salariu				11 668,179 622,872
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=140 m2				
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,490	876,500 128,500	429,485 62,965

1	2	3	4	5	6	7
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,000	358,178 15,743	7 521,748 330,613
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,400	9 783,357 210,197	13 696,700 294,276
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2	1,400	1 436,400 0,000	2 010,960 0,000
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m	75,000	214,280 25,105	16 070,963 1 882,838
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=140 m2 Inclusiv salariu				39 729,856 2 570,692
		4. Totuar, S=50 m2				
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,500	327,195 38,295	2 453,962 287,212
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	50,000	82,258 10,893	4 112,890 544,640
19	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	50,000	10,962 2,298	548,085 114,885
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m	40,000	194,179 25,105	7 767,180 1 004,180
		Total Totuar, S=50 m2 Inclusiv salariu				14 882,117 1 950,917
		5. Gard metalic, L=73,0 m, H=1.80 m				
21	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (K=0.2)	buc	30,000	41,980 17,020	1 259,400 510,600

1	2	3	4	5	6	7
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B12.5	m3	2,450	1 487,907 163,818	3 645,372 401,353
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 66.85 kg)	kg	352,600	34,185 3,404	12 053,497 1 200,250
24	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	120,000	6,700 0,000	804,000 0,000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 30 buc)	kg	536,400	38,229 8,935	20 505,841 4 793,002
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)	kg	39,500	38,507 8,935	1 521,044 352,952
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)	kg	35,760	38,072 8,936	1 361,457 319,534
28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,610	769,061 264,661	469,127 161,443
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	163,575 106,375	327,150 212,750
30	Pret de piata	Clempus	buc	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000
31	Pret de piata	Miner	buc	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gard metalic, L=73,0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				42 046,888 7 951,884
		6. Executarea inverzirii				
32	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100m2	3,500	680,291 205,091	2 381,019 717,819
33	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,500	183,183 28,083	641,141 98,291
34	TsH109A	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanță de pînă 100m: arbori foioși (Exclus arbori)	buc	11,000	0,617 0,617	6,787 6,787
35	TsH108A	Săparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	11,000	2,375 0,000	26,125 0,000
36	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși Artari, 3-5 ani	buc	11,000	122,589 12,339	1 348,484 135,734
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrstă pînă la 10 ani	100 buc	0,110	897,427 90,627	98,717 9,969
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				4 502,273 968,600

		Прямые затраты	lei	116 069,99
		Asigurări sociale	24,00 %	3 377,80
		Cheltuieli de transport	3,00 %	2 779,43
		Cheltuieli directe	100,00 +	122 227,22
		Cheltuieli de regie	5,50 %	6 722,50
		Total	100,00 +	128 949,72
		Beneficiu de deviz	3,00 %	3 868,49
		Total	100,00 +	132 818,21
		TVA	20,00 %	26 563,64
				159 381,85
		Total deviz: Inclisiv salariu		14 074,16

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect Retea de canalizare extaerioara in satul **Investitor**
Pascani, raionul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Amenajarea albiei drumului)	100 m3			798,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	380,00	798,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			505,400 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	505,400
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Transeele fundatiilor)	100 m3			1 066,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	520,00	1 066,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 170,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,000
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,500
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,318 15,318
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	42,55	15,318
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,000
		2. Suprafata SP din piatra sparta, S=50 m2				
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			876,500 128,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	42,55	128,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	200,00	748,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			358,178 15,743
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	42,55	15,743
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,00	281,865

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	360,00	17,280
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 783,358 210,198
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	42,55	210,198
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	380,00	7 182,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	380,00	570,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	380,00	380,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	320,00	320,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,900
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,100
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2			1 436,400 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	380,00	1 436,400
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m			214,279 25,104
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,55	18,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,55	6,382
	2663102100015	Beton clasa..B15	m3	0,0450	1 400,00	63,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	215,00	1,720
	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	115,00	115,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=140 m2				
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			876,500 128,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	42,55	128,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	200,00	748,000
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			358,178 15,743
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	42,55	15,743
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,00	281,865
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	360,00	17,280
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 783,357 210,197
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	42,55	210,197
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	380,00	7 182,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	380,00	570,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	380,00	380,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	320,00	320,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,900

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,100
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2			1 436,400 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	380,00	1 436,400
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m			214,280 25,105
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,55	18,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,55	6,383
	2663102100015	Beton clasa..B15	m3	0,0450	1 400,00	63,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	215,00	1,720
	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	115,00	115,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
		4. Totuar, S=50 m2				
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			327,195 38,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	42,55	38,295
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	215,00	236,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			82,258 10,893
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	42,55	10,893
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	380,00	66,120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	200,00	2,920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	350,00	1,925
19	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			10,962 2,298
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	42,55	2,298
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	380,00	8,664
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m			194,179 25,105
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,55	18,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,55	6,383
	2663102100015	Beton clasa..B15	m3	0,0450	1 400,00	63,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	215,00	1,720
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	95,00	95,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
		5. Gard metalic, L=73,0 m, H=1.80 m				
21	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (K=0.2)	buc			41,980 17,020
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	42,55	0,681
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	42,55	16,339
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	260,00	24,960
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B12.5	m3			1 487,907 163,818
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,55	146,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,55	17,020
	2663102100125	Beton clasa B12.5	m3	1,0250	1 250,00	1 300,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,030
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,600
23	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata	kg			34,185 3,404

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 66.85 kg)				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	42,55	1,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,55	2,127
	27107035002191	Cornier 40 x 2 mm	kg	0,189592	22,00	4,171
	2710703518201	Panou din sirma de otel cu celule patrate	kg	1,0500	25,00	26,250
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,00	0,065
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,60	0,005
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	58,00	0,290
24	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			6,700
						0,000
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	6,70	6,700
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 30 buc)	kg			38,229
						8,935
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,55	8,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,55	0,425
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,55	0,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	0,05593	9,50	0,531
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	28,00	28,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,037
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)	kg			38,507
						8,935
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,55	8,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,55	0,425
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,55	0,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	287527421	Capac patrat 80 x 80	buc	0,050633	16,00	0,810
	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	28,00	28,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,037
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)	kg			38,072
						8,936
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,55	8,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,55	0,426
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,55	0,426
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc	0,05593	6,70	0,375
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	28,00	28,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,037
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			769,061
						264,661
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	42,55	264,661
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	62,00	496,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	15,00	8,400
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			163,575
						106,375
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	42,55	102,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,55	3,404
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,0000	50,00	50,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
30	Pret de piata	Clempus	buc			25,000
						0,000
	Zavor de blocare	Clempus	buc	1,0000	25,00	25,000

1	2	3	4	5	6	7
31	Pret de piata	Miner	buc			25,000 0,000
	2863146308754	Minere de manevrare	buc	1,0000	25,00	25,000
		6. Executarea inverzirii				
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			680,291 205,091
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	42,55	205,091
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,200
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			183,183 28,083
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	42,55	28,083
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	350,00	135,100
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Exclus arbori)	buc			0,617 0,617
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	42,55	0,617
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,375 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	190,00	2,375
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artari, 3-5 ani	buc			122,589 12,339
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	42,55	12,339
	28301273030010	Artari, 3-5 ani	buc	1,0500	105,00	110,250
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			897,427 90,627
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	42,55	90,627
	1212121212121	apa	m3	2,0000	20,00	40,000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	360,00	766,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Retea de canalizare extaerioara in satul Pascani, raionul Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1

Plan general. Statia de pompare nr. 3

Valoarea de deviz 159 381,85 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,4525	42,55	359,654
2.	7129020012800	Pavator	h-om	67,7450	42,55	2 882,549
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	19,1800	42,55	816,110
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,4800	42,55	20,424
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7942	42,55	161,443
6.	7212030022700	Sudor	h-om	6,1166	42,55	260,261
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,5780	42,55	450,094
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	116,2154	42,55	4 944,966
9.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400	42,55	205,942
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,5932	42,55	1 854,889
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,8866	42,55	1 058,924
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8860	42,55	1 058,900
		Total manopera				14 074,16

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	13,8600	120,00	1 663,200
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,1749	10,00	91,749
3.	11202062010361	Savura	m3	1,9000	320,00	608,000
4.	1212121212121	apa	m3	0,2200	20,00	4,400
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,9000	380,00	722,000
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,8400	380,00	3 739,200
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	43,0920	380,00	16 374,960
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,8500	380,00	1 083,000
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0400	215,00	223,600
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,6135	215,00	9 806,902
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,3416	15,00	5,124
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,8800	62,00	302,560
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,7630	58,00	102,254
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	379,6000	3,00	1 138,800
15.	2663102100015	Beton clasa..B15	m3	5,8500	1 400,00	8 190,000
16.	2663102100125	Beton clasa B12.5	m3	2,5489	1 250,00	3 186,125
17.	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	90,4500	115,00	10 401,750
18.	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	40,2000	95,00	3 819,000
19.	27107035002191	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,8501	22,00	1 470,702
20.	2710703518201	Panou din simrma de otel cu celule patrata	kg	370,2300	25,00	9 255,750
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,1166	25,00	152,915
22.	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,5000	28,00	1 106,000
23.	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	572,1600	28,00	16 020,480
24.	28301273030010	Artari, 3-5 ani	buc	11,5500	105,00	1 212,750
25.	2863146308754	Minere de manevrare	buc	2,0000	25,00	50,000

26.	2863146310237	Zavor de blocare	buc	2,0000	50,00	100,000
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4109	65,00	221,709
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
29.	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	120,0000	6,70	804,000
30.	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc	2,0001	6,70	13,401
31.	287527421	Capac patrat 80 x 80	buc	2,0000	16,00	32,000
32.	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	30,0009	9,50	285,009
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2459	4,60	24,132
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,8120	20,00	336,240
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0287	20,00	20,574
36.	4100126202818	Apa	m3	0,7500	20,00	15,000
37.	Zavor de blocare	Clempus	buc	2,0000	25,00	50,000
Total materiale de construcții						92 647,67

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1500	120,00	378,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4478	360,00	521,208
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,5058	200,00	501,160
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,3605	200,00	872,100
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,1490	200,00	1 029,800
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,8580	200,00	571,600
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5550	520,00	808,600
8.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1375	190,00	26,125
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4902	380,00	186,276
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7150	380,00	651,700
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2400	380,00	91,200
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4700	36,00	52,920
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2014	350,00	70,490
14.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,2343	360,00	84,348
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,8000	350,00	1 680,000
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0681	350,00	1 073,835
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	2,8800	260,00	748,800
Total utilaje de construcții						9 348,16

Прямые затраты	lei	116 069,99
Asigurari sociale	24,00 %	3 377,80
Cheltuieli de transport	3,00 %	2 779,43
Cheltuieli directe	100,00 +	122 227,22
Cheltuieli de regie	5,50 %	6 722,50
Total	100,00 +	128 949,72
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 868,49
Total	100,00 +	132 818,21
TVA	20,00 %	26 563,64

Total deviz:

159 381,8

5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

