

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. №08/20-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 0**  
**Lucrari topogodezice**

**Valoarea de deviz 103 783,68 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Pichetarea traseului	KOMPL.	1,0000	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
2		Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiunilor topogodezice. Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	KOMPL.	1,0000	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00

	Total	lei	72 000,00
	Transport	4,00 %	2 880,00
	Total	100,00 +	74 880,00
	Cheltuieli de regie	10,00 %	7 488,00
	Total	100,00 +	82 368,00
	Beneficiu de deviz	5,00 %	4 118,40
	Total	100,00 +	86 486,40
	TVA	20,00 %	17 297,28
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>103 783,68</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. №08/20-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Retele de distributie a apei**

Valoarea de deviz 9 297 925,93 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Motopompa MII-800	buc	1,000	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 000,00</b>
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	94,210	922,50 0,00	86 908,50 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	291,000	133,57 133,57	38 868,99 38 868,99
4	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu	m3	23,000	171,83 171,83	3 952,00 3 952,00

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	7,650	<u>1 012,53</u> 0,00	<u>7 745,85</u> 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 301,000	<u>12,80</u> 0,00	<u>16 652,80</u> 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,650	<u>203,34</u> 23,34	<u>1 555,57</u> 178,57
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	89,700	<u>490,50</u> 0,00	<u>43 997,85</u> 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	89,700	<u>996,24</u> 571,89	<u>89 362,62</u> 51 298,43
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>289 044,18 94 297,99</b>
		<b>2.2. Conducte si armaturi</b>				
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN16 SDR11 d140mm triplustrat (A9)	m	3 080,000	<u>348,16</u> 9,53	<u>1 072 322,88</u> 29 356,96
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d140mm triplustrat (A9)	m	2 932,000	<u>291,22</u> 9,53	<u>853 843,31</u> 27 946,30
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	950,000	<u>241,52</u> 9,53	<u>229 444,84</u> 9 054,91

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d140mm triplustrat (A9)				
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d110mm triplustrat (A9)	m	3 573,000	184,58 9,53	659 502,17 34 055,98
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d110mm triplustrat (A9)	m	1 509,000	154,56 9,53	233 224,58 14 383,00
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	138,000	107,97 9,53	14 899,42 1 315,34
16		Banda avertizare apa	m	12 182,000	1,30 0,00	15 836,60 0,00
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 220,000	13,04 4,54	68 062,54 23 692,54
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 962,000	16,94 5,19	117 916,79 36 113,29
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	5 220,000	0,27 0,27	1 387,71 1 387,71
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	6 962,000	1,20 0,48	8 371,12 3 358,52
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3	5,900	2 246,27 553,08	13 252,99 3 263,20

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d250mm	m	25,000	377,91 12,77	9 447,85 319,34
23	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d200 mm	m	55,000	274,63 10,76	15 104,76 591,99
24		Inel distantier PA 9-36	buc	23,000	85,00 0,00	1 955,00 0,00
25		Inel distantier PA 4-25	buc	46,000	85,00 0,00	3 910,00 0,00
26	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d250mm L=200mm	buc	141,000	155,23 61,60	21 886,98 8 685,32
27	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d125mm	buc	36,000	4 371,39 45,39	157 369,97 1 633,97
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d100mm	buc	34,000	3 106,78 35,66	105 630,59 1 212,51
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d80mm	buc	23,000	2 323,66 35,66	53 444,23 820,23
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d50mm	buc	1,000	1 179,66 35,66	1 179,66 35,66

1	2	3	4	5	6	7
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN16 d100mm	buc	11,000	$\frac{5\,235,66}{35,66}$	$\frac{57\,592,28}{392,28}$
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN16 d50mm	buc	11,000	$\frac{2\,947,66}{35,66}$	$\frac{32\,424,28}{392,28}$
33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/125mm	buc	11,000	$\frac{3\,191,95}{119,95}$	$\frac{35\,111,49}{1\,319,49}$
34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/80mm	buc	12,000	$\frac{2\,791,95}{119,95}$	$\frac{33\,503,45}{1\,439,45}$
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/50mm	buc	1,000	$\frac{3\,391,95}{119,95}$	$\frac{3\,391,95}{119,95}$
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	11,000	$\frac{1\,789,71}{57,71}$	$\frac{19\,686,78}{634,78}$
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	11,000	$\frac{1\,839,71}{57,71}$	$\frac{20\,236,78}{634,78}$
38	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d125/100mm	buc	12,000	$\frac{1\,891,95}{119,95}$	$\frac{22\,703,45}{1\,439,45}$
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	11,000	$\frac{989,71}{57,71}$	$\frac{10\,886,78}{634,78}$

1	2	3	4	5	6	7
		Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d100/50mm				
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d140/125mm	buc	58,000	$\frac{1\ 140,74}{37,61}$	$\frac{66\ 162,76}{2\ 181,22}$
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	45,000	$\frac{1\ 154,13}{37,61}$	$\frac{51\ 935,72}{1\ 692,32}$
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	23,000	$\frac{754,49}{37,61}$	$\frac{17\ 353,21}{864,97}$
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,000	$\frac{358,97}{37,61}$	$\frac{358,97}{37,61}$
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d140mm	buc	2,000	$\frac{561,26}{77,81}$	$\frac{1\ 122,52}{155,62}$
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm	buc	1,000	$\frac{448,14}{77,81}$	$\frac{448,14}{77,81}$
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d140mm	buc	2,000	$\frac{369,26}{37,60}$	$\frac{738,53}{75,21}$

1	2	3	4	5	6	7
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d140mm	buc	7,000	369,27 37,61	2 584,87 263,25
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d140mm	buc	5,000	383,69 37,61	1 918,44 188,04
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d140mm	buc	10,000	346,61 37,61	3 466,07 376,07
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d140mm	buc	13,000	346,61 37,61	4 505,89 488,89
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d110mm	buc	2,000	208,59 37,60	417,17 75,21
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d110mm	buc	5,000	208,59 37,61	1 042,94 188,04
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d110mm	buc	4,000	180,78 37,61	723,11 150,43
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d110mm	buc	9,000	248,76 37,61	2 238,81 338,46
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d110mm	buc	10,000	248,76 37,61	2 487,57 376,07



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>4 051 035,95 211 763,23</b>
		<b>2.3. Supapa de sens d80mm - 26 buc (Coala 102)</b>				
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	104,000	39,18 13,62	4 074,86 1 416,10
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,104	1 360,77 417,69	141,52 43,44
58	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	26,000	362,71 57,71	9 430,40 1 500,40
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	26,000	754,49 37,61	19 616,67 977,79
		<b>Total Supapa de sens d80mm - 26 buc (Coala 102) Inclusiv salariu</b>				<b>33 263,45 3 937,73</b>
		<b>2.4. Camine</b>				
60	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 1,2 m3)	m3	66,030	2 952,30 892,85	194 940,25 58 954,67
61	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - este exclus)	m3	74,130	3 164,70 724,91	234 598,95 53 737,64

1	2	3	4	5	6	7
62		Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	47,000	1 800,00 0,00	84 600,00 0,00
63		Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	21,000	3 600,00 0,00	75 600,00 0,00
64		Inel prefabricat pt. camine KЦ- 15-6 (0,265 m3)	buc	46,000	1 200,00 0,00	55 200,00 0,00
65		Inel prefabricat pt. camine KЦ- 15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	1 680,00 0,00	6 720,00 0,00
66		Inel prefabricat pt. camine KЦ- 15-9a (0,4 m3)	buc	46,000	1 500,00 0,00	69 000,00 0,00
67		Inel prefabricat pt. camine KЦ- 20-9 (0,59 m3)	buc	84,000	2 600,00 0,00	218 400,00 0,00
68		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	47,000	2 040,00 0,00	95 880,00 0,00
69		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	21,000	3 600,00 0,00	75 600,00 0,00
70		Inel de reazem KЦО-1 (0,02 m3)	buc	68,000	250,00 0,00	17 000,00 0,00
71		Inel prefabricat pt. camine KЦ-7- 3 (0,05 m3)	buc	68,000	400,00 0,00	27 200,00 0,00
72		Scara cu vanguri din otel	kg	94,740	35,00 0,00	3 315,90 0,00
73		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 460,240	25,00 0,00	61 506,00 0,00
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	505,340	39,18 13,62	19 799,92 6 880,89
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,060	1 360,49 417,56	4 163,09 1 277,74

1	2	3	4	5	6	7
76		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	38,000	1 530,00 0,00	58 140,00 0,00
77		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	30,000	1 020,00 0,00	30 600,00 0,00
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KQO-1)	m3	1,900	1 954,19 291,78	3 712,96 554,38
79	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	15,000	674,17 74,57	10 112,56 1 118,49
80	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	150,000	181,59 22,69	27 239,10 3 404,10
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2	955,700	183,43 57,06	175 308,06 54 531,47
		<b>Total Camine Inclusiv salariu</b>				<b>1 548 636,79 180 459,38</b>
		<b>2.5. Demolarea si reconditionarea</b>				
		<b>2.5.1. Drumul din asfalt</b>				
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 090,000	43,13 18,80	47 015,62 20 495,92
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	38,000	147,22 103,74	5 594,22 3 942,27
84	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,340	1 057,50 0,00	1 417,05 0,00
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	38,000	300,46	11 417,33

1	2	3	4	5	6	7
					58,36	2 217,53
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	96,000	324,44 64,19	31 146,39 6 162,39
87	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	382,000	272,04 10,37	103 920,87 3 963,02
88	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	382,000	219,99 7,78	84 034,67 2 972,27
		<b>Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>284 546,15 39 753,40</b>
		<b>2.5.2. Drumul din pietris</b>				
89	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,940	1 057,50 0,00	4 166,55 0,00
90	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	141,000	300,46 58,36	42 364,30 8 228,20
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	253,000	400,04 64,19	101 210,52 16 240,47
		<b>Total Drumul din pietris Inclusiv salariu</b>				<b>147 741,37 24 468,67</b>
		<b>2.5.3. Transportarea gunoiului</b>				
92	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,380	1 170,00 0,00	444,60 0,00
93	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	72,000	12,80 0,00	921,60 0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	203,37 23,37	77,28 8,88
		<b>Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu</b>				<b>1 443,48 8,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu</b>				<b>433 731,00 64 230,95</b>
		<i>Total</i>	lei			6 355 711,37
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			133 125,43
		<i>Transport</i>	4,00 %			212 697,06
		<i>Total</i>	100,00 +			6 701 533,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			670 153,39
		<i>Total</i>	100,00 +			7 371 687,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			368 584,36
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>7 740 271,61 554 689,28</b>
		Total	lei			7 748 271,61
		TVA	20,00 %			1 549 654,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>9 297 925,93 554 689,28</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Aductiunea apei potabila. Platforma B.**

Valoarea de deviz 563 984,38 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=1294m)</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,170	922,48 0,00	8 459,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,000	133,57 133,57	4 674,96 4 674,96
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,230	1 013,48 0,00	233,10 0,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	39,100	16,00 0,00	625,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	203,39	46,78

1	2	3	4	5	6	7
					23,39	5,38
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,400	490,50 0,00	4 610,70 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	9,400	996,24 571,89	9 364,64 5 375,75
		<b>Total Lucrari terasamente (Pentru conducte L=1294m) Inclusiv salariu</b>				<b>28 014,78 10 056,09</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 13.6 PE100 PN12.5 d63mm triplustrat (A9)	m	434,000	65,67 3,50	28 501,80 1 519,59
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	827,000	55,64 3,50	46 016,24 2 895,63
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A1)	m	15,000	55,64 3,50	834,64 52,52
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	18,000	145,24 9,53	2 614,23 171,57
12		Banda de avertizare	m	1 294,000	1,30 0,00	1 682,20 0,00
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 276,000	11,59 2,59	14 793,43 3 309,43

1	2	3	4	5	6	7
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	18,000	19,29 4,54	347,20 81,70
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 294,000	0,27 0,27	343,98 343,98
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (1buc)	m	0,200	319,30 25,30	63,86 5,06
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc	14,000	215,75 51,87	3 020,53 726,21
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm	buc	9,000	518,75 51,87	4 668,77 466,85
		<b>Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu</b>				<b>102 886,88 9 572,54</b>
		<b>1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) -1buc</b>				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	7,500	39,18 13,62	293,86 102,12
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,008	1 361,25 421,25	10,89 3,37



1	2	3	4	5	6	7
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	1,000	417,31 57,71	417,31 57,71
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,000	1 173,71 57,71	1 173,71 57,71
		<b>Total Supapa de sens d100mm (coala 10) -1buc Inklusiv salariu</b>				<b>1 895,77 220,91</b>
		<b>1.4. Camine circulare</b>				
23	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,530	3 270,97 724,90	11 546,54 2 558,91
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000	3 000,00 0,00	12 000,00 0,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
29	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
30		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	53,160	25,00 0,00	1 329,00 0,00
31		Scara	kg	26,740	35,00 0,00	935,90 0,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	1 362,25 417,38	108,98 33,39
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	25,750	183,43 57,06	4 723,44 1 469,28
34	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,500	675,94 74,56	337,97 37,28
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	0,250	1 956,76 292,04	489,19 73,01
		<b>Total Camine circulare Inclusiv salariu</b>				<b>40 521,02 4 171,87</b>
		<b>1.5. Demolarea si reconditionarea</b>				
		<b>1.5.1. Drumul din asfalt (105m)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	210,000	53,42 18,80	11 218,96 3 948,76
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,350	154,94 103,74	1 138,80 762,52
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,260	1 057,50 0,00	274,95 0,00
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,350	258,46 58,36	1 899,66 428,92
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,400	525,69 64,19	9 672,73 1 181,13
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	73,500	270,73 3,89	19 898,34 285,94
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	73,500	219,99 7,78	16 168,99 571,89
		<b>Total Drumul din asfalt (105m) Inclusiv salariu</b>				<b>60 272,43 7 179,16</b>
		<b>1.5.2. Drumul din pietris (590m)</b>				
43	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,160	1 057,50 0,00	1 226,70 0,00
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,300	258,46 58,36	10 674,23 2 410,10
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,300	559,29 64,19	41 555,37 4 769,44
		<b>Total Drumul din pietris (590m) Inclusiv salariu</b>				<b>53 456,30 7 179,54</b>
		<b>1.5.3. Drumul din beton de ciment (180m)</b>				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	360,000	53,42 18,80	19 232,50 6 769,30

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	22,700	265,40 221,75	6 024,63 5 033,79
48	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,440	1 057,50 0,00	465,30 0,00
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	22,700	1 388,94 376,07	31 529,01 8 536,83
50	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 4.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	126,000	285,87 11,67	36 019,77 1 470,57
		<b>Total Drumul din beton de ciment (180m) Inclusiv salariu</b>				<b>93 271,21 21 810,49</b>
		<b>1.5.4. Transportarea gunoiului</b>				
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,300	1 170,00 0,00	351,00 0,00
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	57,000	26,50 0,00	1 510,50 0,00
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,300	213,63 24,63	64,09 7,39
		<b>Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu</b>				<b>1 925,59 7,39</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu</b>				<b>208 925,53 36 176,58</b>
		<i>Total</i>	lei			382 243,98
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			14 447,52
		<i>Transport material</i>	4,00 %			10 223,63
		<i>Total</i>	100,00 +			406 915,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			40 691,51
		<i>Total</i>	100,00 +			447 606,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			22 380,34
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>469 986,98 60 197,99</b>
		Total	lei			469 986,98
		TVA	20,00 %			93 997,40
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>563 984,38</b> <hr/> <b>60 197,99</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-C-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Aductiunea apei potabila. Platforma C.**

Valoarea de deviz 307 260,70 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=128m)</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,190	922,31 0,00	1 097,55 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	133,57 133,57	534,28 534,28
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,510	1 012,06 0,00	516,15 0,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	86,700	16,00 0,00	1 387,25 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,510	203,39	103,73

1	2	3	4	5	6	7
					23,39	11,93
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,720	490,62 0,00	353,25 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,720	996,22 571,85	717,28 411,73
		<b>Total Lucrari terasamente (Pentru conducte L=128m) Inclusiv salariu</b>				<b>4 709,49 957,94</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A1)	m	40,000	145,39 9,53	5 815,52 381,26
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	45,000	145,39 9,53	6 542,38 428,92
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	18,000	145,38 9,53	2 616,93 171,57
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	25,000	108,11 9,53	2 702,86 238,29
12		Banda de avertizare	m	128,000	1,30 0,00	166,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	128,000	19,29 4,54	2 468,97 580,97
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	128,000	0,27 0,27	34,04 34,04
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm( 8buc)	m	1,600	319,29 25,29	510,86 40,46
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat d100mm	buc	5,000	3 322,06 35,66	16 610,31 178,31
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d100x100mm	buc	2,000	1 839,71 57,71	3 679,42 115,42
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d100 mm	buc	1,000	476,71 57,71	476,71 57,71
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	5,000	1 176,71 57,71	5 883,54 288,54
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 RC d110mm	buc	2,000	208,59 37,60	417,17 75,21
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,000	208,59 37,61	208,59 37,61



1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, Cot 60* PE100 RC d110mm				
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, Suport sub armături în căminele de vizitare.(Tava patrata din oțel 100x100x3mm H=600mm.)	kg	26,880	39,19 13,62	1 053,30 366,02
23	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,027	1 349,63 417,78	36,44 11,28
24	AcD22A	Prepararea și turnarea betonului în fundația canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m și acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3	0,368	2 258,26 553,07	831,04 203,53
25	RpAcH11C	Spalarea și dezinfectarea rezervoarelor închise și deschise sau a puturilor de alimentare cu apă, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3	100,000	20,79 7,78	2 079,33 778,08
		<b>Total Conducte și accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>52 133,81 3 987,22</b>
		<b>1.3. Supapa de sens d100mm (coala 7) -1buc</b>				
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri,	kg	7,500	39,18 13,62	293,86 102,12
27	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,008	1 346,25 421,25	10,77 3,37

1	2	3	4	5	6	7
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	1,000	<u>560,11</u> 57,71	<u>560,11</u> 57,71
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,000	<u>1 176,71</u> 57,71	<u>1 176,71</u> 57,71
		<b>Total Supapa de sens d100mm (coala 7) -1buc Inclusiv salariu</b>				<b>2 041,45 220,91</b>
		<b>1.4. Supapa de sens d80mm (coala 8) -1buc</b>				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	7,500	<u>39,18</u> 13,62	<u>293,86</u> 102,12
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,008	<u>1 346,25</u> 421,25	<u>10,77</u> 3,37
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	1,000	<u>417,31</u> 57,71	<u>417,31</u> 57,71
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80 mm	buc	1,000	<u>785,71</u> 57,71	<u>785,71</u> 57,71
		<b>Total Supapa de sens d80mm (coala 8) -1buc Inclusiv salariu</b>				<b>1 507,65 220,91</b>
		<b>1.5. Camine circulare</b>				
34	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3	7,060	<u>3 270,11</u> 724,91	<u>23 086,95</u> 5 117,89

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana				
35	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,2m3)	m3	5,010	3 025,95 892,84	15 160,03 4 473,11
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,00 0,00
37		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15	buc	4,000	1 800,00 0,00	7 200,00 0,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	8,000	3 000,00 0,00	24 000,00 0,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	4,000	1 680,00 0,00	6 720,00 0,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)				
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	4,000	<u>3 000,00</u> 0,00	<u>12 000,00</u> 0,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,000	<u>250,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	6,000	<u>400,00</u> 0,00	<u>2 400,00</u> 0,00
45	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	6,000	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>7 500,00</u> 0,00
46		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	218,640	<u>25,00</u> 0,00	<u>5 466,00</u> 0,00
47		Scara	kg	160,440	<u>35,00</u> 0,00	<u>5 615,40</u> 0,00
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,379	<u>1 348,39</u> 417,60	<u>511,04</u> 158,27
49	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	89,660	<u>183,43</u> 57,06	<u>16 446,72</u> 5 115,94
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	3,000	<u>677,05</u> 74,57	<u>2 031,14</u> 223,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala cu balast Pereu				
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	1,500	1 956,30 291,78	2 934,45 437,67
		<b>Total Camine circulare Inclusiv salariu</b>				<b>149 371,73 15 526,58</b>
		<i>Total</i>	lei			209 764,13
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			5 019,25
		<i>Transport material</i>	4,00 %			6 905,44
		<i>Total</i>	100,00 +			221 688,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			22 168,88
		<i>Total</i>	100,00 +			243 857,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			12 192,88
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>256 050,58 20 913,56</b>
		Total	lei			256 050,58
		TVA	20,00 %			51 210,12
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>307 260,70 20 913,56</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-A1-CBA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1**

**Statia de pompare a apei (SP-1). Lucrari de constructii. Pl. A1**

Valoarea de deviz 120 841,92 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,184	1 012,50 0,00	186,30 0,00
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	31,200	16,00 0,00	499,25 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,184	184,13 23,26	33,88 4,28
4	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	16,600	1 956,16 291,78	32 472,20 4 843,54
5	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)	m3	5,100	2 066,45 285,30	10 538,88 1 455,01
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	4,020	123,16 77,81	495,09 312,79

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,600	31,15 5,12	953,08 156,72
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	626,000	29,85 3,83	18 686,45 2 394,80
9	CL18A	Confectii metalice (manson Tэ)	kg	146,600	39,23 13,62	5 751,18 1 996,17
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,147	1 343,13 417,69	197,44 61,40
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,400	2 585,35 441,55	1 034,14 176,62
12	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)	m2	40,200	271,06 4,05	10 896,75 162,94
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>81 744,64 11 564,27</b>

		Total	lei	81 744,64
		Fondul social	24,00 %	2 775,42
		Transport material	4,00 %	2 667,48
		Total	100,00 +	87 187,54
		Cheltuieli de regie	10,00 %	8 718,75
		Total	100,00 +	95 906,29
		Beneficiu de deviz	5,00 %	4 795,31
		Total	100,00 +	100 701,60
		TVA	20,00 %	20 140,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>120 841,92 11 564,27</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-A1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2**  
**Statia de pompare a apei (SP-1).TH. (Pl. A1)**

Valoarea de deviz 144 735,90 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=54m)</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,174	923,28 0,00	160,65 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,300	133,57 133,57	173,64 173,64
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,174	1 011,21 0,00	175,95 0,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	26,600	16,00 0,00	425,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,174	204,48	35,58

1	2	3	4	5	6	7
					23,45	4,08
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,267	490,45 0,00	130,95 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,267	996,29 571,91	266,01 152,70
		<b>Total Lucrari terasamente (Pentru conducte L=54m) Inclusiv salariu</b>				<b>1 368,28 330,42</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	34,000	154,70 9,53	5 259,96 324,07
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	16,000	154,71 9,53	2 475,32 152,50
10	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP HM SN4 d 110mm	m	4,000	109,67 23,99	438,68 95,96
11		Banda de avertizare	m	54,000	1,30 0,00	70,20 0,00
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	54,000	19,29 4,54	1 041,60 245,10
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	54,000	0,27 0,27	14,33 14,33

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (3buc)	m	0,600	<u>319,28</u> 25,28	<u>191,57</u> 15,17
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d140mm	buc	1,000	<u>369,27</u> 37,61	<u>369,27</u> 37,61
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	4,000	<u>208,59</u> 37,61	<u>834,35</u> 150,43
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,000	<u>208,59</u> 37,61	<u>208,59</u> 37,61
18		Cot 90* PP d110mm	buc	1,000	<u>56,65</u> 0,00	<u>56,65</u> 0,00
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d110mm	buc	1,000	<u>970,31</u> 77,81	<u>970,31</u> 77,81
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3	0,228	<u>2 256,18</u> 553,11	<u>514,41</u> 126,11
		<b>Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu</b>				<b>12 445,24</b> <b>1 276,70</b>
		<b>1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) -2 buc</b>				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	15,000	<u>39,19</u> 13,62	<u>587,78</u> 204,25
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,015	<u>1 147,33</u> 419,33	<u>17,21</u> 6,29

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	2,000	420,46 57,71	840,92 115,42
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	2,000	1 176,71 57,71	2 353,42 115,42
		<b>Total Supapa de sens d100mm (coala 10) -2 buc Inclusiv salariu</b>				<b>3 799,33 441,38</b>
		<b>1.4. Camine circulare</b>				
25	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	7,060	3 270,11 724,91	23 086,95 5 117,89
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ-20 (0,59 m3)	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,00 0,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	8,000	3 000,00 0,00	24 000,00 0,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
31	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
32		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	106,320	25,00 0,00	2 658,00 0,00
33		Scara	kg	53,480	35,00 0,00	1 871,80 0,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	1 147,81 417,44	183,65 66,79
35	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	51,500	183,43 57,06	9 446,87 2 938,55
36	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,000	677,05 74,57	677,05 74,57
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	0,500	1 957,30 291,78	978,65 145,89

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Camine circulare Inclusiv salariu</b>				<b>81 102,97 8 343,69</b>
		<i>Total</i>	lei			98 715,82
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			2 494,13
		<i>Transport material</i>	4,00 %			3 217,11
		<i>Total</i>	100,00 +			104 427,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			10 442,70
		<i>Total</i>	100,00 +			114 869,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			5 743,49
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>120 613,25 10 392,19</b>

		Total	lei			120 613,25
		TVA	20,00 %			24 122,65
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>144 735,90 10 392,19</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesii-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-A1-TH**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-3**  
**Statia de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (Pl. A1)**

**Valoarea de deviz 2 040 000,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului.</b>				
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei (SP-1)	set	1,000	1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 0,00
		<b>Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu</b>				<b>1 700 000,00</b>
		Total	lei			1 700 000,00
		TVA	20,00 %			340 000,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 040 000,00</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-B1-CBA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1**

**Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma B1)**

Valoarea de deviz 36 101,08 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,025	918,00 0,00	22,95 0,00
2	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,700	1 956,24 291,78	3 325,61 496,03
3	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	2,300	2 066,51 285,30	4 752,98 656,18
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,370	121,71 77,81	288,45 184,41
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,160	31,15 5,12	347,64 57,19



1	2	3	4	5	6	7
6	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	287,760	29,85 3,83	8 589,81 1 100,85
7	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	21,300	50,74 13,62	1 080,72 290,03
8	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,021	1 363,33 416,67	28,63 8,75
9	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă (Pereu)	100m2	0,240	2 585,33 441,46	620,48 105,95
10	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)	m2	23,700	228,66 9,08	5 419,26 215,14

	Total	lei	24 476,53
	Fondul social	24,00 %	747,49
	Transportarea materialelor	4,00 %	822,93
	Total	100,00 +	26 046,95
	Cheltuieli de regie	10,00 %	2 604,69
	Total	100,00 +	28 651,64
	Beneficiul de deviz	5,00 %	1 432,58
	Total	100,00 +	30 084,22
	TVA	20,00 %	6 016,86
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>36 101,08</b> <b>3 114,53</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-B1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2**

**Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma B1)**

**Valoarea de deviz 1 566 280,38 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului.</b>				
1	Dematek	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,000	1 300 000,00 0,00	1 300 000,00 0,00
		<b>Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu</b>				<b>1 300 000,00</b>
		<b>2. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=17m</b>				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,074	924,32 0,00	68,40 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	133,57 133,57	40,07 40,07
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,076	491,45 0,00	37,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,076	996,18 571,58	75,71 43,44
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)	m3	0,100	20,10 20,10	2,01 2,01
		<b>Total Lucrari terasamente pentru conducte L=17m Inclusiv salariu</b>				<b>223,54 85,52</b>
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat pentru cabluri automatizare	m	17,000	78,09 9,53	1 327,61 162,04
8		Banda de avertizare	m	17,000	1,30 0,00	22,10 0,00
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	17,000	11,59 2,59	197,09 44,09
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	17,000	0,27 0,27	4,54 4,54
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,000	208,59 37,61	208,59 37,61

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,000	128,25 37,60	256,49 75,21
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,000	145,75 37,60	291,51 75,21
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC d50mm	buc	2,000	114,86 37,60	229,71 75,21
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d50mm	buc	4,000	215,75 51,87	863,01 207,49
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	2,000	292,86 57,71	585,72 115,42
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>3 986,37 796,82</b>
		<i>Total</i>	lei			4 209,91
		<i>Fondul social</i>		24,00 %		211,76
		<i>Transport material</i>		4,00 %		109,62
		<i>Total</i>		100,00 +		4 531,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		453,13
		<i>Total</i>		100,00 +		4 984,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		249,23
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>5 233,65 882,34</b>
		Total	lei			1 305 233,65
		TVA		20,00 %		261 046,73
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 566 280,38</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>882,34</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-C2-CBA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1**

**Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma C2)**

Valoarea de deviz 36 262,61 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,120	922,50 0,00	110,70 0,00
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,093	996,13 571,72	92,64 53,17
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice	m3	1,700	1 956,24 291,78	3 325,61 496,03
4	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în placă fundației, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	2,300	2 066,51 285,30	4 752,98 656,18
5	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,370	121,53 77,81	288,02 184,41

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	11,160	31,15 5,12	347,64 57,19
7	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	287,760	29,85 3,83	8 589,81 1 100,85
8	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	21,300	47,54 13,62	1 012,53 290,03
9	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,021	1 121,43 416,67	23,55 8,75
10	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă (Pereu)	100m <sup>2</sup>	0,240	2 585,33 441,46	620,48 105,95
11	DB19B	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)	m <sup>2</sup>	23,700	228,66 9,08	5 419,26 215,14

	Total	lei	24 583,22
	Fondul social	24,00 %	760,25
	Transportarea materialelor	4,00 %	820,03
	Total	100,00 +	26 163,50
	Cheltuieli de regie	10,00 %	2 616,35
	Total	100,00 +	28 779,85
	Beneficiul de deviz	5,00 %	1 438,99
	Total	100,00 +	30 218,84
	TVA	20,00 %	6 043,77
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>36 262,61 3 167,70</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-C2-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-2**

**Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma C2)**

Valoarea de deviz 1 576 722,61 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului.</b>				
1	Dematek	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,000	1 300 000,00 0,00	1 300 000,00 0,00
		<b>Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu</b>				<b>1 300 000,00</b>
		<b>2. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=55m</b>				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	922,50 0,00	221,40 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,800	133,57 133,57	106,86 106,86
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,244	490,57 0,00	119,70 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,244	996,27 571,89	243,09 139,54
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)	m3	0,380	20,13 20,13	7,65 7,65
		<b>Total Lucrari terasamente pentru conducte L=55m Inclusiv salariu</b>				<b>698,70 254,05</b>
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat pentru cabluri automatizare	m	55,000	78,09 9,53	4 295,08 524,23
8		Banda de avertizare	m	55,000	1,30 0,00	71,50 0,00
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	55,000	11,59 2,59	637,65 142,65
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	55,000	0,27 0,27	14,65 14,65
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	3,000	506,26 37,61	1 518,77 112,82

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	2,000	506,25 37,60	1 012,51 75,21
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm	buc	2,000	1 157,21 37,60	2 314,43 75,21
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm	buc	2,000	410,34 77,81	820,68 155,62
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>10 685,27 1 100,39</b>
		<i>Total</i>	lei			11 383,97
		<i>Fondul social</i>		24,00 %		325,07
		<i>Transport material</i>		4,00 %		356,33
		<i>Total</i>		100,00 +		12 065,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		1 206,54
		<i>Total</i>		100,00 +		13 271,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		663,60
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>13 935,51 1 354,44</b>
		Total	lei			1 313 935,51
		TVA		20,00 %		262 787,10
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 576 722,61 1 354,44</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului  
magistral Sarata Razesii-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-C-1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1**

**Castele de apa V=50m<sup>3</sup>, H=18m (2buc) .Platforma C1**

Valoarea de deviz 1 546 080,84 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului.</b>				
1	Pret de piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	2,000	355 000,00 0,00	710 000,00 0,00
		<b>Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu</b>				<b>710 000,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare.</b>				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	12,346	10 301,43 5 900,44	127 181,48 72 846,83
		<i>Total</i>	lei			127 181,48
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			17 483,24
		<i>Total</i>	100,00 +			144 664,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			55 363,59
		<i>Total</i>	100,00 +			200 028,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			10 001,41
		<b>Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu</b>				<b>210 029,72 72 846,83</b>
		<b>3. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>3.1. Lucrari terasamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1.1. Groapa de fundatie-2buc</b>				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,600	922,50 0,00	5 166,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,000	133,57 133,57	2 671,41 2 671,41
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint H=1,5m	100 m3	1,500	1 704,12 12,32	2 556,18 18,48
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,590	1 012,12 0,00	597,15 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	100,000	16,00 0,00	1 600,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,590	203,31 23,31	119,95 13,75
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,710	490,51 0,00	1 819,80 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,710	1 039,43 571,88	3 856,30 2 121,69
		<b>Total Groapa de fundatie-2buc Inclusiv salariu</b>				<b>18 386,79 4 825,33</b>
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>18 386,79 4 825,33</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.2. Lucrari de constructii</b>				
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,400	2 585,35 441,55	1 034,14 176,62
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3	58,800	1 862,38 285,30	109 507,93 16 775,41
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	47,200	195,76 103,74	9 239,84 4 896,72
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2 )	kg	786,200	31,14 1,95	24 482,55 1 529,32
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	357,120	38,54 12,97	13 762,35 4 631,13
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese detasabila 3Д-1)	t	0,357	1 362,44 417,56	486,39 149,07
17	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe	m2	23,600	70,64 7,78	1 667,18 183,63

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3	2,300	559,29 64,19	1 286,37 147,64
19	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	23,000	138,86 5,19	3 193,79 119,31
20	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Ijgeab pentru canal J12-15 din beton B15)	m3	3,000	1 818,35 220,46	5 455,04 661,37
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire П4-15)	buc	12,000	578,18 94,02	6 938,22 1 128,21
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>177 053,80 30 398,43</b>
		<b>3.3. Conducte si accesorii</b>				
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x3.5 mm	m	68,000	397,34 32,42	27 019,22 2 204,56
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m	16,000	374,01 32,42	5 984,16 518,72
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m	1,000	107,89 32,42	107,89 32,42
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	27,700	166,00 52,52	4 598,07 1 454,81
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	4,000	3 322,06 35,66	13 288,25 142,65

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm				
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,000	$\frac{2\ 895,66}{35,66}$	$\frac{5\ 791,32}{71,32}$
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc	4,000	$\frac{607,66}{35,66}$	$\frac{2\ 430,65}{142,65}$
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/80 mm	buc	2,000	$\frac{546,28}{68,08}$	$\frac{1\ 092,56}{136,16}$
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	2,000	$\frac{413,68}{68,08}$	$\frac{827,36}{136,16}$
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/15 mm	buc	2,000	$\frac{546,28}{68,08}$	$\frac{1\ 092,56}{136,16}$
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	2,000	$\frac{814,96}{57,71}$	$\frac{1\ 629,92}{115,42}$
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	4,000	$\frac{125,16}{37,61}$	$\frac{500,63}{150,43}$
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d110mm	buc	8,000	$\frac{796,09}{64,84}$	$\frac{6\ 368,72}{518,72}$
35	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	2,000	$\frac{695,09}{64,84}$	$\frac{1\ 390,18}{129,68}$

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm				
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d100 mm	buc	2,000	278,02 68,08	556,04 136,16
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* d100 mm	buc	4,000	278,02 68,08	1 112,09 272,33
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100	buc	4,000	1 201,96 57,71	4 807,83 230,83
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80	buc	2,000	1 094,96 57,71	2 189,92 115,42
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 100 mm	buc	12,000	560,11 57,71	6 721,29 692,49
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc	6,000	423,61 57,71	2 541,65 346,25
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>90 050,31 7 683,34</b>
		<b>3.4. Scara monolita Sm1</b>				
42	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 957,30 291,78	978,65 145,89
43	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	0,800	2 030,16 249,64	1 624,13 199,71



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa M200				
44	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,500	123,28 77,81	801,32 505,75
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	31,03 4,47	491,55 70,87
46	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	81,720	30,25 3,70	2 472,21 302,03
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,53 13,62	152,10 43,57
48	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,800	39,94 13,62	2 947,22 1 004,89
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si construciilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construciilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,077	1 357,66 417,66	104,54 32,16
		<b>Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 571,72 2 304,87</b>
		<b>3.5. Lucrari de demontarea turnului existente</b>				
50	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansamluri re folosibile. Demontarea turnului existent H=15m V=25m3	t	3,943	797,46 648,41	3 144,39 2 556,70

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III Строймусор	100 m3	0,021	1 178,57 0,00	24,75 0,00
52	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 2 km	t	3,940	15,99 0,00	63,00 0,00
53	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3	0,021	217,62 24,76	4,57 0,52
		<b>Total Lucrări de demontarea turnului existente Inclusiv salariu</b>				<b>3 236,71 2 557,22</b>
		<i>Total</i>	lei			298 299,33
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			11 464,61
		<i>Transport material</i>	4,00 %			9 171,97
		<i>Total</i>	100,00 +			318 935,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			31 893,59
		<i>Total</i>	100,00 +			350 829,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			17 541,48
		<b>Total Lucrări de construcții. Inclusiv salariu</b>				<b>368 370,98 47 769,19</b>
		Total	lei			1 288 400,70
		TVA	20,00 %			257 680,14
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 546 080,84 120 616,02</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**  
**Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kV**

Valoarea de deviz 43 889,29 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,175	922,37 0,00	161,41 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	17,50	62,89 62,89	1 100,66 1 100,66
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,016	113 623,72 8 623,72	1 817,98 137,98
4	404-23	Caramida	buc	210,00	5,50 0,00	1 155,00 0,00
5	408-93	Nisip	m3	5,00	150,00 0,00	750,00 0,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,09	922,50 0,00	83,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,00	62,89 62,89	566,05 566,05
		<i>Total</i>	lei			5 634,13
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			433,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			143,40
		<i>Total</i>	100,00 +			6 210,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			621,07
		<i>Total</i>	100,00 +			6 831,72
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			341,59
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>7 173,31 1 804,69</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40A (ТП-10/0,4кВ)	buc	1,00	339,77 150,43	339,77 150,43
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,39	429,89 429,89	167,66 167,66
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,39	1 486,83 888,31	579,86 346,44
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	1 174,02 804,02	187,84 128,64
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,39	422,11 422,11	164,62 164,62
13	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШп-5x10 mm2	m	55,00	45,00 0,00	2 475,00 0,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	893,33 88,83	1 786,66 177,66
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00	365,32 153,67	365,32 153,67

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-525-2	Intreruptor BH47-29/3/32C	buc	1,00	522,09 182,20	522,09 182,20
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	56,41 56,41	56,41 56,41
18	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc	1,00	339,77 150,43	339,77 150,43
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OIC	set	1,00	284,32 194,52	284,32 194,52
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	1 174,02 804,02	58,70 40,20
21	Pretul firmei	Cablu BBΓ-4x10 mm2	m	5,00	88,00 0,00	440,00 0,00
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,05	12 791,45 2 249,95	639,57 112,50
23	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m	0,04	20 800,47 2 768,67	832,02 110,75
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 228,92 537,52	968,68 161,26
25	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,21	4 980,59 1 381,09	1 045,92 290,03
		<i>Total</i>	lei			11 254,21
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			620,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			311,80
		<i>Total</i>	100,00 +			12 186,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 966,43
		<i>Total</i>	100,00 +			14 153,43
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			707,67
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>14 861,10 2 587,41</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
26	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C40A (TII-10/0,4κB)	buc	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
28	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
29	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
30	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
31	Pretul firmei	Limitator OIIC1-B-3P	buc	3,00	1 285,00 0,00	3 855,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>14 540,00</b>

		Total	lei	36 574,41
		TVA	20,00 %	7 314,88
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>43 889,29</b> <b>4 392,11</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1  
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kV**

Valoarea de deviz 21 343,79 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,035	921,86 0,00	32,27 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,50	62,89 62,89	220,13 220,13
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,70	39,14 13,62	1 475,63 513,34
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,038	1 080,53 417,53	41,06 15,87

1	2	3	4	5	6	7	
		si 12 mm inclusiv (защитный козырек)					
5	404-23	Caramida	buc	42,00	5,50 0,00	231,00 0,00	
6	408-93	Nisip	m3	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei				2 150,09
		<i>Fondul social</i>	24,00 %				179,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %				54,74
		<i>Total</i>	100,00 +				2 384,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %				238,47
		<i>Total</i>	100,00 +				2 623,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %				131,16
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>					<b>2 754,29 749,34</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>					
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,00	171,22 101,15	171,22 101,15	
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,00	831,87 153,67	831,87 153,67	
9	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	515,34 150,43	515,34 150,43	
10	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00	
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,16	429,89 429,89	68,78 68,78	
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,16	1 364,31 888,31	218,29 142,13	
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,04	1 039,02 804,01	41,56 32,16	
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,16	422,11 422,11	67,54 67,54	
15	Pretul firmei	Cablu АПвзББШп-5x6 mm2	m	20,00	35,00 0,00	700,00 0,00	



1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	4,00	842,83 88,83	3 371,32 355,32
17	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	16 231,12 2 768,67	649,24 110,75
18	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,20	4 316,04 693,79	863,21 138,76
19	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatoarelor de trecere sau treceri de bare	m <sup>2</sup>	2,00	1 381,73 797,53	2 763,46 1 595,06
20	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,02	36 593,05 4 033,05	731,86 80,66
		<i>Total</i>	lei			11 018,69
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			719,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			301,27
		<i>Total</i>	100,00 +			12 039,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 277,27
		<i>Total</i>	100,00 +			14 316,38
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			715,82
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>15 032,20 2 996,41</b>

		Total	lei			17 786,49
		TVA	20,00 %			3 557,30
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>21 343,79 3 745,75</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-2  
Rețele electrice BJI-0,4 κB**

Valoarea de deviz 171 948,04 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	8,00	3 105,89 246,39	24 847,14 1 971,14
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00	6 356,24 512,24	31 781,18 2 561,18
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,00	124,53 28,53	2 241,53 513,53
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	18,00	72,21 16,21	1 299,78 291,78
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,096	922,50 0,00	88,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,60	62,89 62,89	603,79 603,79
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,415	10 631,34 4 230,16	4 412,01 1 755,52
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	440,00	60,00 0,00	26 400,00 0,00
9	136	Banda F2007	m	24,00	22,00 0,00	528,00 0,00
10	137	Screpa A200	buc	24,00	8,00 0,00	192,00 0,00
11	163	Consola CA 1500	buc	4,00	70,00 0,00	280,00 0,00
12	162	Curau CSB	buc	55,00	5,00 0,00	275,00 0,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	8,00	35,00 0,00	280,00 0,00
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	18,00	35,00 0,00	630,00 0,00
15	161	Clema PA 1500	buc	3,00	100,00 0,00	300,00 0,00
16	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
18	1681	Clema ES 1500	buc	9,00	125,00 0,00	1 125,00 0,00
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	155,00 0,00	620,00 0,00
20	15133	Clema RDP25CN	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 136,98
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 847,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 034,52
		<i>Total</i>	100,00 +			101 018,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			10 101,88
		<i>Total</i>	100,00 +			111 120,65
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			5 556,03
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>116 676,68 7 696,94</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc	3,00	524,04 150,43	1 572,13 451,29
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-25	buc	3,00	165,27 75,86	495,80 227,59
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00	278,82 194,52	278,82 194,52
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00	367,67 153,67	367,67 153,67
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	56,41 56,41	56,41 56,41
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	320,66 182,20	320,66 182,20
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,00	237,46 101,15	237,46 101,15
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,02	12 704,75 2 249,95	254,09 45,00
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 285,42 537,52	985,63 161,26
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,96	5 036,54 1 381,09	4 835,08 1 325,85
		<i>Total</i>	lei			9 403,75
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			695,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			215,75
		<i>Total</i>	100,00 +			10 315,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 203,19
		<i>Total</i>	100,00 +			12 518,43
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			625,92

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>13 144,36 2 898,93</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
31	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
32	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,00	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
33	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	144,00 0,00	144,00 0,00
34	Pretul firmei	Automat BA88-32-M6-16BH	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
35	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	725,00 0,00	2 175,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>13 469,00</b>

		Total	lei	143 290,03
		TVA	20,00 %	28 658,01
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>171 948,04 10 595,87</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-3**  
**Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 3 957,91 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	562,60 221,10	562,60 221,10
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	34 847,55 4 033,05	348,48 40,33
		<i>Total</i>	lei			911,08
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			62,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			24,63
		<i>Total</i>	100,00 +			998,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			198,69
		<i>Total</i>	100,00 +			1 197,15
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			59,86
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>1 257,00 261,43</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	1 396,48 148,48	1 396,48 148,48
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	510-126	Bratară X20	buc	4,00	45,00	180,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 676,48
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			35,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			55,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 767,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			176,73
		<i>Total</i>	100,00 +			1 944,05
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			97,20
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 041,25 148,48</b>

		Total	lei			3 298,26
		TVA	20,00 %			659,65
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 957,91 409,92</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-C-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-1  
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kV**

Valoarea de deviz 29 932,21 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,053	922,08 0,00	48,87 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,30	62,89 62,89	333,34 333,34
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,70	39,14 13,62	1 475,63 513,34
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,038	1 080,53 417,53	41,06 15,87



1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv (защитный козырек)				
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,016	113 623,72 8 623,72	1 817,98 137,98
6	404-23	Caramida	buc	63,00	5,50 0,00	346,50 0,00
7	408-93	Nisip	m3	1,50	250,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 438,38
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			240,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			135,56
		<i>Total</i>	100,00 +			4 814,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			481,41
		<i>Total</i>	100,00 +			5 295,48
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			264,77
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>5 560,25 1 000,53</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,00	829,67 153,67	829,67 153,67
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,00	171,62 101,15	171,62 101,15
10	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	565,74 150,43	565,74 150,43
11	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,16	429,89 429,89	68,78 68,78
13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,16	1 396,51 888,31	223,44 142,13
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,04	1 076,52 804,01	43,06 32,16
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,16	422,11 422,11	67,54 67,54

1	2	3	4	5	6	7
16	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	20,00	40,00 0,00	800,00 0,00
17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	842,83 88,83	3 371,32 355,32
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	16 638,74 2 768,67	665,55 110,75
19	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,30	4 316,04 693,79	1 294,81 208,14
20	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2	2,00	1 381,73 797,53	2 763,46 1 595,06
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 285,42 537,52	985,63 161,26
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,41	5 056,29 1 381,09	2 073,08 566,25
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	36 593,05 4 033,05	365,93 40,33
		<i>Total</i>	lei			14 319,63
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			900,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			387,65
		<i>Total</i>	100,00 +			15 607,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 852,25
		<i>Total</i>	100,00 +			18 460,25
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			923,01
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>19 383,26 3 752,97</b>

		Total	lei			24 943,51
		TVA	20,00 %			4 988,70
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>29 932,21 4 753,49</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-C-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-2**  
**Retele electrice BJI-0,4 kB**

Valoarea de deviz 147 264,47 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-2	buc	2,00	3 005,89 246,39	6 011,78 492,78
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2	buc	3,00	6 156,24 512,24	18 468,71 1 536,71
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2	buc	1,00	9 341,71 785,21	9 341,71 785,21
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,00	88,53 28,53	973,83 313,83
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,00	51,21 16,21	563,31 178,31

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,096	922,50 0,00	88,56 0,00
7	TsD18B	Umplutura compactată în șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,60	62,89 62,89	603,79 603,79
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,42	11 092,51 4 230,16	4 658,85 1 776,67
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	450,00	70,00 0,00	31 500,00 0,00
10	136	Banda F2007	m	44,00	25,00 0,00	1 100,00 0,00
11	137	Screpa A200	buc	44,00	8,00 0,00	352,00 0,00
12	163	Consola CA 1500	buc	3,00	85,00 0,00	255,00 0,00
13	162	Curau CSB	buc	78,00	5,00 0,00	390,00 0,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00	39,00 0,00	117,00 0,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,00	39,00 0,00	507,00 0,00
16	161	Clema PA 1500	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
17	1681	Clema ES 1500	buc	21,00	150,00 0,00	3 150,00 0,00
18	1516	Сарас СРТАУ-16	buc	4,00	40,00 0,00	160,00 0,00
19	15160	Сарас СРТАУ-54	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
20	15161	Сарас СРТАУ-70	buc	3,00	40,00 0,00	120,00 0,00
21	1682	Арматура BRPF70-150-1F	buc	3,00	35,00 0,00	105,00 0,00
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			78 786,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 364,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 579,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			82 730,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			8 273,05
		<i>Total</i>	100,00 +			91 003,59
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			4 550,18
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>95 553,77 5 687,30</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
23	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-32-M6-160H 25A (цуц. ТП-10/0,4кВ №910E)	buc	1,00	249,89 101,15	249,89 101,15
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00	369,87 153,67	369,87 153,67
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	56,41 56,41	56,41 56,41
26	08-03-525-2	Intreuptor BH32-3P-20A	buc	1,00	338,60 182,20	338,60 182,20
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,00	249,89 101,15	249,89 101,15
28	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00	278,82 194,52	278,82 194,52
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08	1 106,52 804,02	88,52 64,32
30	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	8,00	35,00 0,00	280,00 0,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,08	14 936,75 2 249,95	1 194,94 180,00
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 285,42 537,52	985,63 161,26
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,96	5 107,44 1 381,09	4 903,14 1 325,85
		<i>Total</i>	lei			8 995,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			604,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			209,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			9 809,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 915,60
		<i>Total</i>	100,00 +			11 725,35
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			586,27
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>12 311,62 2 520,53</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
34	Pretul firmei	Automat BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910E)	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
35	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
36	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
37	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00
38	Pretul firmei	Automat BA88-32-M6-160H	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
39	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>14 855,00</b>
		Total	lei			122 720,39
		TVA	20,00 %			24 544,08
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>147 264,47 8 207,82</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesti-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti N08/20-C-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-3**  
**Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 6 694,71 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,10	377,35 363,75	37,74 36,38
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	166,08 148,48	16,61 14,85
3	590-4010	Conductor ПВ-1x1.5 MM2	m	20,00	5,00 0,00	100,00 0,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,06	15 366,94 1 997,07	922,02 119,82
5	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	14 933,22 2 768,67	597,33 110,75
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	587,60 221,10	587,60 221,10



1	2	3	4	5	6	7
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	35 225,05	352,25
					4 033,05	40,33
		<i>Total</i>	lei			2 613,54
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			130,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			63,72
		<i>Total</i>	100,00 +			2 807,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			412,85
		<i>Total</i>	100,00 +			3 220,49
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			161,02
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>3 381,51 543,23</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	1 548,48	1 548,48
					148,48	148,48
9	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	80,00	80,00
					0,00	0,00
10	510-126	Bratara X20	buc	4,00	45,00	180,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 808,48
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			35,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			58,40
		<i>Total</i>	100,00 +			1 902,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			190,25
		<i>Total</i>	100,00 +			2 092,77
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			104,64
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 197,41 148,48</b>
		Total	lei			5 578,92
		TVA	20,00 %			1 115,78
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>6 694,71 691,71</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului. Pltforma A**

Valoarea de deviz 229 007,38 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemizare verticala</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	1,000	544,50 0,00	544,50 0,00
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	1,000	1 197,00 0,00	1 197,00 0,00
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	1,000	544,50 0,00	544,50 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,760	692,76 0,00	526,50 0,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,760	1 440,00 0,00	1 094,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	0,635	1 012,68 0,00	643,05 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	108,000	16,00 0,00	1 728,00 0,00
		<b>Total Sistematizare verticala Inklusiv salariu</b>				<b>6 277,95</b>
		<b>2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2</b>				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,650	1 039,48 571,89	675,66 371,73
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,800	385,85 23,99	8 411,57 523,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,700	646,46 19,45	21 139,10 636,08
11	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	218,000	438,50 6,48	95 592,01 1 413,51
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	100,000	261,01 38,26	26 100,56 3 825,56
		<b>Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2 Inklusiv salariu</b>				<b>151 918,90 6 769,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			158 196,85
		Fondul social	24,00 %			1 624,77
		Transportarea materialelor	4,00 %			5 407,36
		Total	100,00 +			165 228,98
		Cheltuieli de regie	10,00 %			16 522,91
		Total	100,00 +			181 751,89
		Beneficiul de deviz	5,00 %			9 087,60
		Total	100,00 +			190 839,49
		TVA	20,00 %			38 167,89
		<b>Total deviz:</b>				<b>229 007,38</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 769,88</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-B-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1  
Amenajarea teritoriului. Pltforma B**

Valoarea de deviz 334 916,26 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Sistematzare verticala</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,400	693,00 0,00	277,20 0,00
2	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,400	1 440,00 0,00	576,00 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,060	922,50 0,00	55,35 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,060	690,00 0,00	41,40 0,00
5	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,060	3 240,00 0,00	194,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	0,070	<u>1 015,71</u> 0,00	<u>71,10</u> 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,900	<u>12,50</u> 0,00	<u>148,75</u> 0,00
		<b>Total Sistematizare verticala Inklusiv salariu</b>				<b>1 364,20</b>
		<b>2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2</b>				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,310	<u>1 403,06</u> 571,84	<u>434,95</u> 177,27
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,350	<u>320,35</u> 23,99	<u>3 315,59</u> 248,27
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	15,520	<u>646,44</u> 19,45	<u>10 032,79</u> 301,90
11	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	103,500	<u>438,49</u> 6,48	<u>45 383,97</u> 671,09
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	70,000	<u>256,51</u> 38,26	<u>17 955,39</u> 2 677,89
		<b>Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2 Inklusiv salariu</b>				<b>77 122,69</b> <b>4 076,42</b>
		<b>3. Rigola din beton (64m)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,600	613,89 64,19	982,23 102,71
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Beton B15	m3	6,400	1 956,26 291,78	12 520,08 1 867,39
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,000	123,27 77,81	3 944,73 2 489,85
16	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,400	613,90 64,20	245,56 25,68
17	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Cascada din beton ciclopiant-4buc)	m3	0,720	1 726,40 239,90	1 243,01 172,73
		<b>Total Rigola din beton (64m) Inclusiv salariu</b>				<b>18 935,61 4 658,36</b>
		<b>4. Gardul metalic (66sectii-165m)</b>				
18	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 67 buc; capac patrat 60*60 - 67buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264buc; beton M150 - 4.82 m3)	m	165,000	540,92 87,53	89 252,61 14 443,11
19	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 498,09 110,88	11 085,87 820,49
20	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 995,80 110,88	2 993,70 166,32

1	2	3	4	5	6	7
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	59,400	39,26 13,62	2 332,06 808,80
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	76,030	39,26 13,62	2 984,93 1 035,24
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,135	1 376,59 417,41	185,84 56,35
		<b>Total Gardul metalic (66sectii-165m) Inclusiv salariu</b>				<b>108 835,01 17 330,31</b>
		<b>5. Spatii verzi</b>				
24	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,280	580,36 0,00	162,50 0,00
25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,620	437,50 0,00	271,25 0,00
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	28,000	0,94 0,94	26,33 26,33
27	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	62,000	0,57 0,57	35,40 35,40
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	28,000	108,05 18,80	3 025,50 526,50
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	62,000	80,57 23,34	4 995,49 1 447,23
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,920	649,13 312,53	10 983,22 5 287,96



1	2	3	4	5	6	7
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	0,950	422,17 337,17	401,06 320,31
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>19 900,75 7 643,73</b>

		Total	lei	226 158,26
		Fondul social	24,00 %	8 090,12
		Transportarea materialelor	4,00 %	7 393,94
		Total	100,00 +	241 642,32
		Cheltuieli de regie	10,00 %	24 164,23
		Total	100,00 +	265 806,55
		Beneficiul de deviz	5,00 %	13 290,33
		Total	100,00 +	279 096,88
		TVA	20,00 %	55 819,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>334 916,26 33 708,82</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului  
magistral Sarata Razesi-  
Voinescu-Mingir din r-nul  
Hincesti. N08/20-C-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1  
Amenajarea teritoriului. Pltforma C**

Valoarea de deviz 492 875,99 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistematzare verticala</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	2,500	544,50 0,00	1 361,25 0,00
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	2,500	1 197,00 0,00	2 992,50 0,00
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	2,500	544,50 0,00	1 361,25 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,830	692,89 0,00	575,10 0,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,830	1 440,00 0,00	1 195,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,020	922,50 0,00	18,45 0,00
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,020	697,50 0,00	13,95 0,00
8	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,020	3 240,00 0,00	64,80 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3	6,300	1 430,74 0,00	9 013,65 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	7,965	1 012,49 0,00	8 064,45 0,00
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 354,000	16,00 0,00	21 664,00 0,00
		<b>Total Sistemizare verticala Inclusiv salariu</b>				<b>46 324,60</b>
		<b>2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2</b>				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,640	1 039,48 571,91	665,27 366,02
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	21,200	320,34 23,99	6 791,22 508,60

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	31,800	646,45 19,45	20 557,17 618,57
15	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	212,000	438,49 6,48	92 960,41 1 374,61
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	80,000	256,51 38,26	20 520,45 3 060,45
		<b>Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2 Inclusiv salariu</b>				<b>141 494,52 5 928,25</b>
		<b>3. Rigola din beton (62.5m)</b>				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,560	613,88 64,17	957,66 100,11
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Beton B15	m3	6,250	1 956,05 291,77	12 225,32 1 823,56
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,250	123,27 77,81	3 852,26 2 431,50
20	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,400	613,90 64,20	245,56 25,68
		<b>Total Rigola din beton (62.5m) Inclusiv salariu</b>				<b>17 280,80 4 380,85</b>
		<b>4. Gardul metalic (69sectii-171.6m)</b>				
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 69 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 70 buc; capac patrat 60*60 - 70buc;	m	171,600	545,26 87,53	93 565,84 15 020,84

1	2	3	4	5	6	7
		element de fixare ECO 40 zincat - 276buc; beton M150 - 4.97 m3)				
22	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	<u>1 498,09</u> 110,88	<u>11 085,87</u> 820,49
23	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	<u>1 995,80</u> 110,88	<u>2 993,70</u> 166,32
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	62,100	<u>39,26</u> 13,62	<u>2 438,06</u> 845,59
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	79,500	<u>39,26</u> 13,62	<u>3 121,24</u> 1 082,51
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,142	<u>1 396,69</u> 417,32	<u>198,33</u> 59,26
		<b>Total Gardul metalic (69sectii-171.6m)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>113 403,04</b> <b>17 995,01</b>
		<b>5. Spatii verzi</b>				
27	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,300	<u>696,00</u> 0,00	<u>208,80</u> 0,00
28	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,650	<u>524,77</u> 0,00	<u>341,10</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	30,000	0,94 0,94	28,21 28,21
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	65,000	0,57 0,57	37,09 37,09
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	30,000	108,05 18,80	3 241,61 564,11
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	65,000	70,17 23,34	4 561,20 1 517,25
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,170	649,13 312,53	9 847,24 4 741,04
34	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,250	422,17 337,17	527,71 421,46
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>18 792,96 7 309,16</b>

	Total	lei	337 295,92
	Fondul social	24,00 %	8 547,18
	Transportarea materialelor	4,00 %	9 767,28
	Total	100,00 +	355 610,38
	Cheltuieli de regie	10,00 %	35 561,04
	Total	100,00 +	391 171,42
	Beneficiul de deviz	5,00 %	19 558,57
	Total	100,00 +	410 729,99
	TVA	20,00 %	82 146,00
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>492 875,99 35 613,27</b>

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)