

Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 989 716,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni- M3				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	550,00	194,76 39,21	107 120,25 21 564,84
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	36 000,00	0,28 0,04	9 969,33 1 349,24
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	200,00	622,49 57,66	124 497,39 11 532,00
		<i>Total</i>	Lei			241 586,97
		Total L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni- M3 Inclusiv salariu				241 586,97 34 446,08
		2. L510 Ivanovca - Cataleni - Helesteni				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	15 600,00	0,28 0,04	4 320,04 584,67
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	60,00	622,49	37 349,21

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire			57,66	3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			41 669,25
		Total L510 Ivanovca - Cataleni - Helesteni Inclusiv salariu				41 669,25 4 044,27
		3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca				
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	48 600,00	0,28 0,04	13 458,60 1 821,48
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2	432,00	69,62 0,00	30 077,49 0,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,00	449,14 99,18	22 456,81 4 958,76
		<i>Total</i>	Lei			65 992,90
		Total L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca Inclusiv salariu				65 992,90 6 780,24
		4. L512 Drum de acces spre s. Ciuciuleni				
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	2 400,00	0,28 0,04	664,62 89,95
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	622,49 57,66	37 349,21 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			38 013,83
		Total L512 Drum de acces spre s. Ciuciuleni Inclusiv salariu				38 013,83 3 549,55

1	2	3	4	5	6	7
		5. L513 R3 - drum de acces spre s. Fundul Galbenei				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,00	194,76 39,21	38 952,82 7 841,76
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,40	486,63 0,00	681,28 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 450,00	3,48 0,00	8 526,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			48 160,10
		Total L513 R3 - drum de acces spre s. Fundul Galbenei Inklusiv salariu				48 160,10 7 841,76
		6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 525,00	194,76 39,21	297 015,25 59 793,42
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	38 400,00	0,28 0,04	10 633,95 1 439,19
		<i>Total</i>	Lei			307 649,20
		Total L514 Buteni - Firladeni - Bozieni Inklusiv salariu				307 649,20 61 232,61
		7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	450,00	194,76 39,21	87 643,85 17 643,96
		<i>Total</i>	Lei			87 643,85
		Total L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca Inklusiv salariu				87 643,85 17 643,96
		8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni				

1	2	3	4	5	6	7
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	21 000,00	0,28 0,04	5 815,45 787,06
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	85,20	622,48 57,66	53 035,62 4 912,63
		<i>Total</i>	Lei			58 851,07
		Total L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni Inklusiv salariu				58 851,07 5 699,69
		9. L517 Sarata Galbena - Valea Florii				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	58 800,00	0,28 0,04	16 283,25 2 203,77
20	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	203,10	622,49 57,66	126 427,19 11 710,75
		<i>Total</i>	Lei			142 710,44
		Total L517 Sarata Galbena - Valea Florii Inklusiv salariu				142 710,44 13 914,52
		10. L517.1 - Drumul de acces spre s. Brateanovca				
21	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	53 400,00	0,28 0,04	14 787,85 2 001,38
22	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	622,49 57,66	37 349,21 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			52 137,06
		Total L517.1 - Drumul de acces spre s. Brateanovca Inklusiv salariu				52 137,06 5 460,98
		11. L517.2 - Drumul de acces spre s. Carpineanca				

1	2	3	4	5	6	7
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	675,00	194,76 39,21	131 465,76 26 465,94
		<i>Total</i>	Lei			131 465,76
		Total L517.2 - Drumul de acces spre s. Carpineanca Inklusiv salariu				131 465,76 26 465,94
		12. L518 R34 - Drumul de acces spre s. Caracui				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 150,00	194,76 39,21	223 978,71 45 090,12
		<i>Total</i>	Lei			223 978,71
		Total L518 R34 - Drumul de acces spre s. Caracui Inklusiv salariu				223 978,71 45 090,12
		13. L519 R33 - Drumul de acces spre s. Anini				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,00	194,76 39,21	3 895,29 784,18
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	14 400,00	0,28 0,04	3 987,74 539,70
		<i>Total</i>	Lei			7 883,03
		Total L519 R33 - Drumul de acces spre s. Anini Inklusiv salariu				7 883,03 1 323,88
		14. L520 Lapusna - Stolniceni				
27	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	120 000,00	0,28 0,04	33 231,12 4 497,48
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	645,00	622,49 57,66	401 504,09 37 190,70
		<i>Total</i>	Lei			434 735,21
		Total L520 Lapusna - Stolniceni				434 735,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				41 688,18
		15. L520.1 - Drumul de acces spre s. Sipoteni				
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	194,76 39,21	9 738,21 1 960,44
30	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	16 800,00	0,28 0,04	4 652,36 629,65
		<i>Total</i>	Lei			14 390,57
		Total L520.1 - Drumul de acces spre s. Sipoteni Inclusiv salariu				14 390,57 2 590,09
		16. L521- Drumul de acces spre s. Bobeica				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,00	194,76 39,21	4 869,10 980,22
		<i>Total</i>	Lei			4 869,10
		Total L521- Drumul de acces spre s. Bobeica Inclusiv salariu				4 869,10 980,22
		17. L522 - Drumul de acces spre s. Secareni				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	194,76 39,21	19 476,41 3 920,88
33	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,00	44,40 44,40	799,17 799,17
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	80,00	182,78 115,32	14 622,40 9 225,60
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,00	1 243,77 123,97	14 925,22 1 487,62

1	2	3	4	5	6	7
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	588,56	24,64 12,11	14 500,43 7 126,67
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	529,70	19,27 6,92	10 208,76 3 665,11
		<i>Total</i>	Lei			74 532,39
		Total L522 - Drumul de acces spre s. Secareni Inclusiv salariu				74 532,39 26 225,05
		18. L 524 - Drumul de acces spre s. Balceana				
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	24 000,00	0,28 0,04	6 646,23 899,50
		<i>Total</i>	Lei			6 646,23
		Total L 524 - Drumul de acces spre s. Balceana Inclusiv salariu				6 646,23 899,50
		19. L525 - Drumul de acces spre s. Negrea				
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	36 000,00	0,28 0,04	9 969,33 1 349,24
40	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	622,49 57,66	37 349,21 3 459,60
41	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Negrea	100 m3	10,00	860,00 0,00	8 600,00 0,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,00	179,96 98,02	1 799,62 980,22

1	2	3	4	5	6	7
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete d-16 AIII, ochiul 150x150 Negrea	kg	553,33	13,33 1,15	7 377,68 638,12
44	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una langa alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	13,33	76,47 54,20	1 019,40 722,48
45	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3	4,00	1 261,95 143,57	5 047,79 574,29
		<i>Total</i>	Lei			71 163,03
		Total L525 - Drumul de acces spre s. Negrea Inclusiv salariu				71 163,03 7 723,95
		20. L526 - Drumul de acces spre s. Semionovca				
46	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	30 000,00	0,28 0,04	8 307,78 1 124,37
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2	288,00	69,62 0,00	20 051,66 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 359,44
		Total L526 - Drumul de acces spre s. Semionovca Inclusiv salariu				28 359,44 1 124,37
		21. L527 R33 - Drumul de acces spre s. Boghicieni				
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	46 800,00	0,28 0,04	12 960,14 1 754,02
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	100,00	622,49 57,66	62 248,70 5 766,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			75 208,84
		Total L527 R33 - Drumul de acces spre s. Boghicieni Inclusiv salariu				75 208,84 7 520,02
		22. L528 R33 - Drumul de acces spre s. Pervomaiscoie				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	194,76 39,21	19 476,41 3 920,88
		<i>Total</i>	Lei			19 476,41
		Total L528 R33 - Drumul de acces spre s. Pervomaiscoie Inclusiv salariu				19 476,41 3 920,88
		23. L530 R33 - Drumul de acces spre s. Talaiesti				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	4 325,00	194,76 39,21	842 354,74 169 578,06
		<i>Total</i>	Lei			842 354,74
		Total L530 R33 - Drumul de acces spre s. Talaiesti Inclusiv salariu				842 354,74 169 578,06
		24. L534 M1 - Drumul de acces spre s. Cotul Morii				
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2	24 000,00	0,28 0,04	6 646,23 899,50
53	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	622,49 57,66	37 349,21 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			43 995,44
		Total L534 M1 - Drumul de acces spre s. Cotul Morii Inclusiv salariu				43 995,44 4 359,10
		25. L535 - Drumul de acces spre s. Calmatui				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu	m2	50,00	194,76 39,21	9 738,21 1 960,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea pina la: 5 cm.				
		<i>Total</i>	Lei			9 738,21
		Total L535 - Drumul de acces spre s. Calmatui Inclusiv salariu				9 738,21 1 960,44
		26. L536 M1 - Drumul de acces spre s. Leuseni				
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	650,00	194,76 39,21	126 596,67 25 485,72
		<i>Total</i>	Lei			126 596,67
		Total L536 M1 - Drumul de acces spre s. Leuseni Inclusiv salariu				126 596,67 25 485,72
		27. Intretinerea platformei drumului				
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V = 139,34km x2 x3	1 km	22,40	213,66 0,00	4 785,99 0,00
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	29,00	449,14 99,18	13 024,95 2 876,08
		<i>Total</i>	Lei			17 810,94
		Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu				17 810,94 2 876,08
		28. Asigurarea esteticii drumului				
58	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139km de drumuri o data in saptamina x5 luni)	ora	80,00	269,57 72,08	21 565,68 5 766,00
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139km x2 parti)	1 km	139,34	46,08 10,38	6 420,99 1 446,17
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,00	0,54 0,17	10 827,20 3 459,60

1	2	3	4	5	6	7
61	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2m x o data pe luna x 2 ori)	m2	100 000,00	0,18 0,18	17 874,60 17 874,60
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	591,59 591,59	11 831,83 11 831,83
63	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	107,25 107,25	3 217,43 3 217,43
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,00	727,84 478,58	14 556,84 9 571,56
65	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	25,00	326,04 0,00	8 151,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			94 445,57
		Total Asigurarea esteticii drumului Inclusiv salariu				94 445,57 53 167,19
		29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere 29.1. 29.1 Executarea marcajului rutier				
66	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	608,00	83,77 34,60	50 933,08 21 034,36
		<i>Total</i>	Lei			50 933,08
		Total 29.1 Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				50 933,08 21 034,36
		29.2. 29.2 Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				

1	2	3	4	5	6	7
67	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	50,00	534,19 84,18	26 709,33 4 209,18
68	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	50,00	640,34 31,14	32 016,82 1 556,82
69	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	100,00	23,67 16,14	2 367,06 1 614,48
70	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,00	118,73 27,68	35 618,04 8 303,04
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,00	71,60 58,81	5 727,72 4 705,05
		<i>Total</i>	Lei			102 438,97
		Total 29.2 Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta Inklusiv salariu				102 438,97 20 388,57
		<i>Total</i>	Lei			153 372,05
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu				153 372,05 41 422,93
		30. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3	10,00	942,65 0,00	9 426,47 0,00
73	TsI50A1	Transportarea pamintului (Y = 1,75)cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 750,00	10,98 0,00	19 208,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 634,47
		Total Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor Inklusiv salariu				28 634,47

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	3 494 071,48
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	140 628,46
		Total		3 634 699,94
		Cheltuieli de regie	10 %	363 470,00
		Total		3 998 169,94
		Beneficiu de deviz	4 %	159 926,80
		Total		4 158 096,74
		TVA	20 %	831 619,35
				4 989 716,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		625 015,38

Intocmit

Director Vizitiv Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale pe teritoriul
raionului Hincesti (pe timp de
vara)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 989 716,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	105,50	57,66	6 083,13
2.	7123011000200	Betonist	h-om	13,00	57,66	749,58
3.	71230110200	Betonist	h-om	16,40	57,66	945,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,067	57,66	638,12
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,10	57,66	9 231,37
6.	7124030010900	Drumar	h-om	100,00	57,66	5 766,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	387,992	57,66	22 371,60
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 711,60	57,66	386 990,86
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,40	57,66	4 059,26
10.	7141020013350	Vopsitor	h-om	28,00	57,66	1 614,48
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,96	57,66	4 206,87
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,416	57,66	1 061,87
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,093	57,66	9 807,57
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	84,00	57,66	4 843,44
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	845,381	57,66	48 744,66
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,80	57,66	3 217,43
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	420,313	57,66	24 235,26
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 568,648	57,66	90 448,26
Total manopera						625 015,38

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	71,391	28,33	2 022,51
2.	1212121212121	Apa	m3	383,325	15,00	5 749,87
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	156,396	302,92	47 375,47
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1 947,291	298,30	580 876,91
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	394,058	239,15	94 238,95
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 135,05	1 246,48	1 414 817,12
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,26	3 100,00	806,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,48	3 100,00	4 588,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10	3 100,00	310,00
10.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	529,70	12,00	6 356,40

11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	2,40	27,78	66,67
12.	2320187315789	Decofrol	kg	10,80	14,50	156,60
13.	23203226001101	Bitum	t	5,922	8 000,00	47 376,00
14.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	8,00	25,00	200,00
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,80	45,00	756,00
16.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	4,20	37,00	155,40
17.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	450,893	43,33	19 537,19
18.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	2,94	37,00	108,78
19.	24301261032201	Vopsea alba	kg	13,20	37,00	488,40
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,535	35,00	298,73
21.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	219,184	27,78	6 088,93
22.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	50,00	600,00	30 000,00
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,365	1,54	34,44
24.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	300,00	77,75	23 325,00
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,00	706,63	3 533,15
26.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	16,128	1 100,00	17 740,80
27.	271060200100	Otel beton	kg	553,33	12,00	6 639,96
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,50	12,00	114,00
29.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	8,30	12,00	99,60
30.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	50,00	379,34	18 967,00
31.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	588,56	12,00	7 062,72
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,10	16,00	193,60
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,592	27,00	150,98
34.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	10,997	27,00	296,92
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	100,00	0,50	50,00
36.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	200,00	0,82	164,00
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	100,00	0,20	20,00
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,00	50,00	100,00
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,00	50,00	50,00
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	200,00	0,38	76,00
41.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	300,00	13,30	3 990,00
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,00	12,00	48,00
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,946	1,58	14,14
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,60	15,00	24,00
		Total materiale de constructii				2 345 068,24

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1 233,75	12,70	15 668,64
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	29,184	77,10	2 250,09
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	12,992	368,38	4 785,99
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	676,558	368,38	249 230,43
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	138,18	294,78	40 732,70
6.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	395,592	269,17	106 481,49
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,15	216,28	681,28
8.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	17,20	500,00	8 600,00

9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,70	197,62	9 426,47
10.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	78,96	13,61	1 074,64
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,852	25,00	146,30
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	104,041	198,35	20 636,54
13.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	16,00	11,58	185,28
14.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,00	164,58	15 799,68
15.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,00	240,00	4 800,00
16.	3410520005703	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	25,00	326,04	8 151,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87,50	219,52	19 208,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	56,84	150,00	8 526,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,333	198,35	7 603,33
Total utilaje de constructii						523 987,86

Total	Lei	3 494 071,48
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	140 628,46
Total		3 634 699,94
Cheltuieli de regie	10 %	363 470,00
Total		3 998 169,94
Beneficiu de deviz	4 %	159 926,80
Total		4 158 096,74
TVA	20 %	831 619,35
Total deviz:		4 989 716,09

Intocmit

Director Vizitiv Valentin
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor
locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp
de vara)**
Investitor Consiliul Raional Hincesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni- M3				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76 39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,28 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		2. L510 Ivanovca - Cataleni - Helesteni				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,28 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca				
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28 0,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			449,14 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	368,38	349,96
		4. L512 Drum de acces spre s. Ciuciuleni				
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		5. L513 R3 - drum de acces spre s. Fundul Galbenei				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76 39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			486,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	216,28	486,63
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			3,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	150,00	3,48
		6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76 39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,28

1	2	3	4	5	6	7
		x2				0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
		7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni				
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3			622,48
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		9. L517 Sarata Galbena - Valea Florii				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
20	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3			622,49
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		10. L517.1 - Drumul de acces spre s. Brateanovca				
21	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
22	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3			622,49
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		11. L517.2 - Drumul de acces spre s. Carpineanca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		12. L518 R34 - Drumul de acces spre s. Caracui				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		13. L519 R33 - Drumul de acces spre s. Anini				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,34
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
		14. L520 Lapusna - Stolniceni				
27	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		15. L520.1 - Drumul de acces spre s. Sipoteni				
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			194,76

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
30	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
		16. L521- Drumul de acces spre s. Bobeica				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		17. L522 - Drumul de acces spre s. Secareni				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
33	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			182,78
						115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,50	1,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 100,00	9,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 100,00	49,60
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 243,77
						123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	1 108,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	25,00	9,50
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			24,64
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	27,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,54	0,03
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			19,27
						6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	27,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	35,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,54	0,03
		18. L 524 - Drumul de acces spre s. Balceana				
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
		19. L525 - Drumul de acces spre s. Negrea				
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
40	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
41	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Negrea	100 m3			860,00
						0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7200	500,00	860,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			179,96
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,50	1,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete d-16 AIII, ochiul 150x150 Negrea	kg			13,33
						1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
44	PD07A	Innadierea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura	m			76,47

1	2	3	4	5	6	7
		electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv				54,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,8250	27,00	22,27
45	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 261,95
						143,57
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	1 108,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230	25,00	8,07
		20. L526 - Drumul de acces spre s. Semionovca				
46	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2			69,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		21. L527 R33 - Drumul de acces spre s. Boghicieni				
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		22. L528 R33 - Drumul de acces spre s. Pervomaiscoie				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		23. L530 R33 - Drumul de acces spre s. Talaiesti				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76
						39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		24. L534 M1 - Drumul de acces spre s. Cotul Morii				
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2	m2			0,28 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,24
53	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			622,49 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	298,30	378,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	302,92	30,90
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	239,15	61,46
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	269,17	69,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,35	4,96
		25. L535 - Drumul de acces spre s. Calmatui				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76 39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		26. L536 M1 - Drumul de acces spre s. Leuseni				
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,76 39,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6800	57,66	39,21
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	294,78	4,13
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		27. Intretinerea platformei drumului				
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V = 139,34km x2 x3	1 km			213,66 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	368,38	213,66
57	TsC17B	Saptura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			449,14 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	368,38	349,96
		28. Asigurarea esteticii drumului				
58	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139km de drumuri o data in saptamina x5 luni)	ora			269,57 72,08
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	57,66	72,08
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	164,58	197,50
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139km x2 parti)	1 km			46,08 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	198,35	35,70
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,54 0,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	57,66	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	57,66	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	368,38	0,37
61	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2m x o data pe luna x 2 ori)	m2			0,18 0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,59
63	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			107,25 107,25
	931006001992	Piesagist-floricultur	h-om	1,8600	57,66	107,25
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			727,84 478,58
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	57,66	242,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	57,66	236,41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	240,00	240,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	11,58	9,26
65	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut			326,04 0,00
	3410520005703	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	1,0000	326,04	326,04
		29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		29.1. 29.1 Executarea marcajului rutier				
66	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			83,77 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,78	10,01
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	0,1140	28,33	3,33
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	77,10	3,70
		29.2. 29.2 Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
67	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			534,19 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc		379,34	379,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3		706,63	70,66
68	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			640,34 31,14
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc		600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc		0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg		50,00	1,00
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc		0,82	3,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc		0,38	1,52
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg		50,00	2,00
69	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc			23,67
						16,14
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	57,66	16,14
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	37,00	1,09
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	37,00	4,88
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	37,00	1,55
70	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			118,73
						27,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	13,30	13,30
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	77,75	77,75
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			71,60
						58,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,00	9,45
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	27,78	0,83
		30. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3			942,65
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	197,62	942,65
73	TsI50A1	Transportarea pamintului (Y = 1,75)cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,98
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	219,52	10,98

APROBAT:

Intocmit


Director Vizitiv Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




L.S.