

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Slobozia-Sirauti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Slobozia-Sirauti**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a fatadei la Casa de Cultura s. Slobozia-Sirauti r. Briceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	420,0000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu)	m3	16,0000
		2. Evacuarea deseurilor		
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi.	t	67,0000
4	TsI50A6	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	67,0000
		3. Reparatia fatadei		
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	840,0000
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	839,4000
7	RpCD08A	Montarea plaselor sudate VR 100x100x3mm la pereti greutate pina la 3 kg/mp	kg	200,0000
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	176,4400

1	2	3	4	5
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	892,3300
10	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu cu plasa	m	434,0800
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	892,3300
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	892,3300
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea=390mm	m	41,6500
		4. Pereu		
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,4500
15	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=10cm	m3	14,5000
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,5000
17	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	145,0000

