

Investitor
ObiectInstitutia Publica Liceul Teoretic "Minerva", mun. Chisinnu, str. 31 August
1989 nr. 50**Lucrari de instalatii electrice****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari electricitate
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet Nr.14 1.1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.2. Cabinet Nr.15-Fizica 1.2.1. Demontari				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,48 ----- 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
7	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,83 ----- 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
8	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 ----- 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
9	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 ----- 24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 ----- 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.3. Cabinet Nr.16 1.3.1. Demontarii				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,48 ----- 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
12	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,83 ----- 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
13	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
						3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
14	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza 1.4.1. Demontari				
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
17	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
18	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
19	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	000					
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa 1.5.1. Demontari				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
22	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
23	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
24	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.6. Cabinet Nr.19-Informatica 1.6.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
27	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
28	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
29	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.7. Cabinet Nr.20- Matematica 1.7.1. Demontari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
32	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
33	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
34	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 20cm grosime	buc			24,74 24,74

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.8. Colidor et.1 1.8.1. Demontari				
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
37	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
38	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
39	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	294					
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.9. Colidor et.2 si scara nr.1 si 2				
		1.9.1. Demontari				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
42	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
43	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
44	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.10. Bucataria si cantina				
		1.10.1. Demontarii				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
47	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			3,83

1	2	3	4	5	6	7
		tari : intrerupatoare				3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
48	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83
						3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
49	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74
						24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm, L=0.4m -1buc	buc			14,09
						11,78
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310 000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904 512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.11. Atelier A+B 1.11.1. Demontarii				
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,48
						6,48
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
52	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,83
						3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
53	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83
						3,83
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
54	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74
						24,74
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97

1	2	3	4	5	6	7
55	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm, L=0.4m -1buc	buc			14,09 11,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		1.12. Sala de Sport si camerele auxiliare				
		1.12.1. Demontari				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,48 6,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,45	6,48
57	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
58	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,83 3,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	29,45	3,83
59	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			24,74 24,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	29,45	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	29,45	22,97
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			14,09 11,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,45	11,78
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	3,00	0,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	8,00	0,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	45,00	0,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	000					
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0005	25,00	0,01
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		2. Electricitate 2.1. Cabinet Nr.14				
61	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			<u>18,54</u> 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
62	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			<u>21,14</u> 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			<u>15,11</u> 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	097					
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
64	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
65	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
67	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40

1	2	3	4	5	6	7
	0241					
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
70	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
71	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	911	x 20 mm, alama				
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
74	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
75	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
76	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
77	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	40425					
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
78	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
79	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
80	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31

1	2	3	4	5	6	7
81	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
82	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	287527731300115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	11110001000241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
85	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	27461673351002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	777					
86	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
87	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
88	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
89	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
90	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.3. Cabinet Nr.16				
91	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica,	m			18,54

1	2	3	4	5	6	7
		instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm				4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
92	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
93	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	227					
94	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	252315672002815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
95	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	252315672002825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
96	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
97	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	287527731300115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	11110001000241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
99	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26

1	2	3	4	5	6	7
						9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
100	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
101	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
102	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
103	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36

1	2	3	4	5	6	7
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
104	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
105	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
106	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
107	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
108	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
109	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
110	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
111	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836 777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	830					
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46
						7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
113	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26
						9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
114	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86
						9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
115	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47
						19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
116	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47
						19,14

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
118	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
119	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
120	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	097					
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
121	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
122	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
123	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
124	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76

1	2	3	4	5	6	7
	520					
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
125	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
126	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
127	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
128	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
129	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA	buc			80,47

1	2	3	4	5	6	7
		47-29 16 A 1P				19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
130	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
131	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
132	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
133	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
134	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
135	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
136	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x4 mm	m			29,98 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40434	Cablu de energie VVG 3x4mm	m	1,0400	18,50	19,24
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
137	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
138	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20x2000 mm	m			24,03 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 0283020	Element de protectie (canal plinta PVC) 30x20x2000mm	m	1,0300	6,30	6,49
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
139	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40x2000 mm	m			31,97 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 0286040	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40x2000mm	m	1,0300	14,00	14,42
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
140	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	661					
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
143	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
144	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc			827,00 69,50
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	29,45	69,50
	3162137312 43612	Cutie de tablou gata echipata (Box p/u 12 automate)	buc	1,0000	750,00	757,50
145	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
146	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
147	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential	buc			347,53 21,20
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	29,45	21,20
	1111100010 0020	Intrerupator diferential	buc	1,0000	325,00	325,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
148	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
149	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
151	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
152	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
153	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
154	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	660					
155	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
156	RpEG06A	Cutii dedistributie	buc			44,89 33,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	7527731300115	Cutie de distributie	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	11110001000241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
158	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
159	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	27461673351002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
160	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
161	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
162	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
164	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.8. Colidor et.1				

1	2	3	4	5	6	7
165	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
166	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
167	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
168	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
169	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
170	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
171	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			374,27 6,77
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	29,45	6,77
	74400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem.	buc	1,0000	325,00	341,25
	2875272700 047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
172	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32

1	2	3	4	5	6	7
173	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46
						7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
174	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61
						7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
175	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47
						19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
176	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47
						19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
177	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61
						7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
178	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01
						18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26

1	2	3	4	5	6	7
	3150155102 334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.9. Colidor et.2 si scara nr.1 si 2				
179	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice modulat IP31, IIIPB-363-1, cu masca, pe perete sau in nisa	buc			1 341,48 71,56
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	29,45	71,56
	1111122200 00736	Tablou electric, gata echipat IP31, IIIPB-363-1	buc	1,0000	1 250,00	1 262,50
	2874115840 479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115801 186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,65	2,63
	2874115883 760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,30	2,42
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,60	0,65
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
180	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
181	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
182	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			<u>15,11</u> 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
183	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de AB6IIIb 5x10mmp	m			<u>57,19</u> 14,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	29,45	14,14
	3130134817 40510	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari AB6IIIb 5x10mmp	m	1,0300	35,00	37,13
	2811236311 001	Doze	buc	0,2500	7,00	1,80
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	5,00	4,12
184	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			<u>20,22</u> 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
185	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			<u>22,90</u> 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836 660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
186	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x100x2000 mm	m			42,78 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 028100	Element de protectie (canal plinta PVC) 50x100x2000mm	m	1,0300	24,50	25,24
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
187	08-02-396-1 0	Canal metalic 50x50 pe pereti, lungimea 3m	100 m			4 024,97 1 454,83
	1	Muncitor	h-om	49,4000	29,45	1 454,83
	148555	Canal metalic 50x50mm pe pereti	100 m	100,0000	15,50	1 550,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,15	1,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000	0,45	0,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,40	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,5000	2,50	38,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	5,00	15,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7400	3,00	5,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	650,00	708,50
188	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
189	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			374,27 6,77
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	29,45	6,77
	74400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem.	buc	1,0000	325,00	341,25
	2875272700 047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
190	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	700					
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
191	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
192	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
193	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
194	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
195	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
196	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.10. Bucataria si cantina				
197	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc			827,00 69,50
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	29,45	69,50
	3162137312 43612	Cutie de tablou gata echipata (Box p/u 12 automate)	buc	1,0000	750,00	757,50
198	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
199	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru	buc	0,2000	0,20	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	701	marcarea cablurilor				
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
200	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 5x6mm	m			57,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40456	Cablu de energie VVG 5x6mm	m	1,0400	45,00	46,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
201	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
202	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
203	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din	m			22,90

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm				16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
204	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
205	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836 777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
206	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
207	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61 7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
208	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13

1	2	3	4	5	6	7
	520					
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
209	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
210	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
211	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
212	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
213	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la	buc			35,01

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de iluminat				18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.11. Atelier A+B				
214	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
215	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
216	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			15,11 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	006					
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
217	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			20,22 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
218	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			22,90 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
219	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			376,26 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50
220	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	2875277313 00115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
221	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc			51,46

1	2	3	4	5	6	7
						7,95
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100 0241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
222	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
223	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesirii	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
224	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
225	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	02025					
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
226	RpEJ05A	Inercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
227	RpEJ06C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25
		2.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
228	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m			18,54 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40415	Cablu de energie VVG3x1.5mm	m	1,0400	7,50	7,80
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m			21,14 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 40425	Cablu de energie VVG3x2.5mm	m	1,0400	10,00	10,40
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m			<u>15,11</u> 4,12
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,45	4,12
	3130134817 404215	Cablu de energie PVS 2x1.5mm	m	1,0400	4,20	4,37
	2811236311 006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,50	1,38
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2875276305 097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	5,00	1,00
	2874115826 526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	2661126408 701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,04
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
231	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			<u>20,22</u> 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02815	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000mm	m	1,0300	2,60	2,68
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
232	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			<u>22,90</u> 16,79
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	29,45	16,79
	2523156720 02825	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000mm	m	1,0300	5,20	5,36
	2051142950 700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
233	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			<u>376,26</u> 44,76
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,45	44,76
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60mm	buc	1,0000	325,00	331,50

1	2	3	4	5	6	7
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			374,27 6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	29,45	6,77
	74400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem.	buc	1,0000	325,00	341,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
235	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat cu plasa metalica, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc			374,27 6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	29,45	6,77
	75274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu plasa metalica	buc	1,0000	325,00	341,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
236	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc			44,89 33,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	29,45	33,87
	287527731300115	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,60	0,32
237	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			51,46 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	11110001000241	Intrerupator manual unipolare	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
238	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			66,61 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,45	7,95
	1111000100024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
239	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc			80,26

1	2	3	4	5	6	7
						9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1002	Priza cu 2iesirii	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
240	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			110,86 9,13
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,45	9,13
	2746167335 1003	Priza cu 3 iesirii	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836 777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
241	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			80,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02047	Intrerupator automat BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	60,00	60,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
242	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			95,47 19,14
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	29,45	19,14
	1111000100 02025	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950 716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
243	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			8,61 7,36
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	29,45	7,36

1	2	3	4	5	6	7
	3410540004 803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
244	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,01 18,26
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	29,45	18,26
	3150155102 334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106 598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,00	5,00
	3140217305 033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,25

Intocmit

(Influent Group Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Institutia Publica Liceul Teoretic
"Minerva", mun. Chisinnu, str. 31 August
1989 nr. 50)

(funcția, semnătura)