

# Reparatia capitala a gardului la IMSP Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 148 896,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,4800	396,50 357,50	2 569,32 2 316,60
2	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,5500	29,25 29,25	454,84 454,84
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	14,4000	390,00 0,00	5 616,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	23,0400	30,40 0,00	700,40 0,00
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,3000	201,50 201,50	664,95 664,95
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,0000	603,75 64,35	1 811,25 193,05
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	3,0000	384,00 286,00	1 152,00 858,00

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t				
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	38,0000	250,30 110,50	9 511,40 4 199,00
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	19,4400	2 610,47 370,50	50 747,49 7 202,52
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	72,0000	444,75 59,15	32 021,76 4 258,80
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	347,9000	18,60 1,30	6 470,94 452,27
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	177,7000	18,60 1,30	3 305,22 231,01

	Total	lei	115 025,57
	Contributii si asigurari sociale	24 %	4 999,45
	Cheltuieli de transport	2 %	1 610,24
	Cheltuieli de regie	1 %	1 216,35
	Beneficiu de deviz	1 %	1 228,51
	Total cheltuieli directe		124 080,12
	TVA	20 %	24 816,02
	<b>Total deviz:</b>		<b>148 896,14</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>20 831,04</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia capitala a gardului la IMSP Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 148 896,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	139,7520	65,00	9 083,88
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,5120	65,00	683,28
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	44,6400	65,00	2 901,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	55,1000	65,00	3 581,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,1675	65,00	1 505,89
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0760	65,00	2 409,94
7.	9312040019600	Sapator	h-om	10,2300	65,00	664,95
<b>Total manopera</b>						<b>20 831,04</b>

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500	450,00	1 552,50
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,9578	450,00	1 331,01
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,3188	450,00	5 993,46
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,3054	390,00	5 579,11
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,1796	390,00	1 240,04
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0760	5 200,00	395,20
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7600	5 200,00	3 952,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0760	5 200,00	395,20
9.	2320187315789	Decofrol	kg	4,5600	25,00	114,00
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	730,5667	4,00	2 922,27
11.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 689,0124	4,00	26 756,05
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,8064	0,00	0,00
13.	271060200100	Otel beton	kg	525,6000	17,00	8 935,20
14.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	17,7466	20,00	354,93
15.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	70,2468	140,00	9 834,55
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,7000	30,00	171,00
17.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,2560	30,00	157,68
18.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	295,7760	35,00	10 352,16
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,5000	30,00	285,00
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0462	30,00	181,39
21.	4100126202818	Apa	m3	0,3000	30,00	9,00

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>80 511,75</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	35,00	44,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	20,00	12,60
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,2680	60,00	136,08
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2960	30,00	38,88
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,4400	150,00	5 616,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,6640	20,00	233,28
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,2680	30,00	68,04
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,1600	800,00	1 728,00
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,3180	300,00	1 895,40
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,7000	20,00	294,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,8600	600,00	2 916,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7510	400,00	700,40
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>13 682,78</b>

Total	lei	115 025,57
Contributii si asigurari sociale	24 %	4 999,45
Cheltuieli de transport	2 %	1 610,24
Cheltuieli de regie	1 %	1 216,35
Beneficiu de deviz	1 %	1 228,51
Total cheltuieli directe		124 080,12
TVA	20 %	24 816,02

**Total deviz: 148 896,14**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a gardului la IMSP  
Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari**
**Investitor IMSP CS Cotiujenii Mari**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			396,50 357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 569,32
2	TrH1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			29,25 29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
		<i>Total</i>	lei			454,84
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	150,00	390,00
		<i>Total</i>	lei			5 616,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			30,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			700,40
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,50 201,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	65,00	201,50
		<i>Total</i>	lei			664,95
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			603,75 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			1 811,25
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			384,00 286,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	65,00	286,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	20,00	98,00
		<i>Total</i>	lei			1 152,00
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			250,30 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			9 511,40
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 610,47 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	4,00	1 376,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	390,00	286,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			50 747,49
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			444,75 59,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	0,00	0,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	140,00	136,59
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	20,00	4,93
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	450,00	18,49
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	35,00	143,78
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	390,00	17,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	4,00	40,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	800,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			32 021,76
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			18,60 1,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	65,00	1,30
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 470,94
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			18,60 1,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	65,00	1,30
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 305,22

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.