

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 78 491 556,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mun. Cahul 1.1. bd. Republicii , km 2,5 - 4,393; L = 1,893 km 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	142,000	7,76 0,00	1 101,892 0,000
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	14 200,000	17,13 0,93	243 238,133 13 165,854
3	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	2,840	94,10 94,10	267,254 267,254
4	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 420,000	14,55 0,00	20 666,680 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,100	173,01 20,76	1 228,388 147,379
6	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	14 200,000	8,39 3,46	119 203,320 49 126,320
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,260	9 148,66 0,00	38 973,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	1 363,200	1 449,19 14,53	1 975 530,86 9 19 807,709
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	14 200,000	171,86 4,15	2 440 433,64 1 58 951,584
		<i>Total</i>	lei			4 840 643,45 7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				4 840 643,45 7 141 466,100
		<i>Total</i>	lei			4 840 643,45 7
		Total bd. Republicii , km 2,5 - 4,393; L = 1,893 km Inklusiv salariu				4 840 643,45 7 141 466,100
		1.2. str. Doinelor , L = 0,27 km 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,940	7,76 0,00	146,919 0,000
11	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 894,000	17,13 0,93	32 443,422 1 756,093
12	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,379	94,17 94,17	35,692 35,692
13	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	189,400	14,55 0,00	2 756,520 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,950	173,17 20,76	164,507 19,720
15	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 894,000	8,39 3,46	15 899,372 6 552,482
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,568	9 147,15 0,00	5 195,580 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	181,820	1 449,19 14,53	263 491,021 2 641,924
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 894,000	171,86 4,15	325 504,961 7 862,979
		<i>Total</i>	lei			645 637,994
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				645 637,994 18 868,890
		1.2.2. Ajustarea capacelor la fintini				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	243,63 72,08	487,268 144,150
		<i>Total</i>	lei			487,268
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inklusiv salariu				487,268 144,150
		<i>Total</i>	lei			646 125,262
		Total str. Doinelor , L = 0,27 km Inklusiv salariu				646 125,262 19 013,040
		1.3. str. Porumbescu, L= 0,107 km				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 680,15 0,00	43,684 0,000
21	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,026	1 600,96 0,00	41,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	938,46 0,00	24,400 0,000
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,850	14,51 0,00	55,860 0,000
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,420	159,08 0,00	1 021,312 0,000
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	115,560	1 019,26 41,52	117 785,875 4 797,485
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,385	9 158,91 0,00	3 526,180 0,000
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	642,000	175,08 4,15	112 403,516 2 665,276
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,193	9 156,37 0,00	1 767,180 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	642,000	137,14 3,46	88 043,837 2 221,063
		<i>Total</i>	lei			324 713,469
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				324 713,469 9 683,824
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,420	900,00 0,00	378,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,200	14,55 0,00	1 079,960 0,000
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	1 106,85 0,00	431,673 0,000
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,140	94,79 0,00	202,856 0,000
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	214,000	82,00 1,83	17 548,573 391,165
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,500	5 646,38 2 191,08	2 823,190 1 095,540
		<i>Total</i>	lei			22 464,252
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 464,252 1 486,705
		<i>Total</i>	lei			347 177,721
		Total str. Porumbescu, L= 0,107 km Inclusiv salariu				347 177,721 11 170,529
		1.4. str. Izvoarelor, L= 0,071 km 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
36	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 657,00 0,00	16,570 0,000
37	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,010	1 612,50 0,00	16,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	920,00 0,00	9,200 0,000
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,560	14,62 0,00	22,800 0,000
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,600	159,13 0,00	413,747 0,000
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	46,800	1 019,25 41,52	47 700,980 1 942,911
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,156	9 165,51 0,00	1 429,820 0,000
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	260,000	175,08 4,15	45 522,095 1 079,395
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	9 109,74 0,00	710,560 0,000
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	260,000	137,14 3,46	35 657,098 899,496
		<i>Total</i>	lei			131 498,995
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				131 498,995 3 921,802
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor				
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,280	900,00 0,00	252,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,000	14,56 0,00	713,260 0,000
48	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,260	1 106,37 0,00	287,657 0,000
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,420	94,77 0,00	134,568 0,000
50	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	142,000	82,00 1,83	11 644,302 259,528
51	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,330	5 646,32 2 191,08	1 863,287 723,056
		<i>Total</i>	lei			14 895,074
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 895,074 982,584
		<i>Total</i>	lei			146 394,069
		Total str. Izvoarelor, L= 0,071 km Inklusiv salariu				146 394,069 4 904,386
		<i>Total</i>	lei			5 980 340,50 9
		Total Mun. Cahul Inklusiv salariu				5 980 340,50 9 176 554,055
		2. s. Andrusul de Jos 2.1. str. B. Lautaru, L= 0,581 km 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,970	1 812,67 0,00	12 634,343 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,970	1 207,48 0,00	8 416,125 0,000
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,630	779,97 0,00	5 171,200 0,000
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 161,000	14,55 0,00	16 897,080 0,000
56	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,630	142,13 17,30	942,338 114,686
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,330	1 106,80 0,00	2 578,847 0,000
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,250	94,90 0,00	2 206,315 0,000
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 255.75 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	232,500	246,15 21,33	57 229,079 4 960,202
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,250	14 617,11 284,84	339 847,760 6 622,539
61	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	23,250	3 560,44 0,00	82 780,346 0,000
		Total	lei			528 703,433

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				528 703,433 11 697,427
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,465	1 106,28 0,00	514,420 0,000
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,620	94,89 0,00	1 102,656 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 617,076
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				1 617,076
		<i>Total</i>	lei			530 320,509
		Total str. B. Lautaru, L= 0,581 km Inclusiv salariu				530 320,509 11 697,427
		2.2. str. Stefan cel Mare, L= 0,145 km				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,060	7,77 0,00	39,316 0,000
65	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	506,000	21,97 1,20	11 117,545 609,178
66	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	101,200	14,55 0,00	1 472,880 0,000
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,506	172,62 20,74	87,344 10,494
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,060	159,07 0,00	804,898 0,000
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	60,700	1 019,26	61 868,948

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire			41,52	2 519,973
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,304	9 144,01 0,00	2 779,780 0,000
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	506,000	168,86 4,15	85 442,646 2 100,669
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,152	9 174,34 0,00	1 394,500 0,000
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	506,000	136,83 3,46	69 234,789 1 750,558
		<i>Total</i>	lei			234 242,646
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				234 242,646 6 990,872
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,290	899,31 0,00	260,800 0,000
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,240	14,55 0,00	731,120 0,000
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,260	1 106,37 0,00	287,657 0,000
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,450	94,88 0,00	137,581 0,000

1	2	3	4	5	6	7
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	145,000	82,00 1,83	11 890,422 265,005
		<i>Total</i>	lei			13 307,580
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 307,580 265,005
		<i>Total</i>	lei			247 550,226
		Total str. Stefan cel Mare, L= 0,145 km Inklusiv salariu				247 550,226 7 255,877
		2.3. str. Stefan cel Mare, L= 0,17 km 2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
79	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,580	1 812,69 0,00	4 676,746 0,000
80	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,580	1 207,56 0,00	3 115,500 0,000
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,350	780,09 0,00	1 833,200 0,000
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	411,100	14,55 0,00	5 983,100 0,000
83	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,350	142,30 17,30	334,401 40,650
84	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,680	1 106,99 0,00	752,751 0,000
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	6,800	94,89	645,224

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
86	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 74.8 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	74,100	246,15 21,33	18 239,390 1 580,864
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	122,400	1 019,26 41,52	124 757,569 5 081,460
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,408	9 143,24 0,00	3 730,440 0,000
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,000	168,86 4,15	114 823,214 2 823,034
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,204	9 141,96 0,00	1 864,960 0,000
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,000	136,83 3,46	93 043,462 2 352,528
		<i>Total</i>	lei			373 799,957
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				373 799,957 11 878,536
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,310	1 107,60 0,00	343,357 0,000
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	1,700	94,81	161,181

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,000	82,00 1,83	13 940,488 310,730
		<i>Total</i>	lei			14 445,026
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 445,026 310,730
		<i>Total</i>	lei			388 244,983
		Total str. Stefan cel Mare, L= 0,17 km Inklusiv salariu				388 244,983 12 189,266
		<i>Total</i>	lei			1 166 115,71 8
		Total s. Andrusul de Jos Inklusiv salariu				1 166 115,71 8 31 142,570
		3. s. Andrusul de Sus 3.1. str.Gh. Kazarinov, L= 1.375 km 3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
95	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,560	1 812,66 0,00	33 643,044 0,000
96	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	18,560	1 207,50 0,00	22 411,125 0,000
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	17,650	779,99 0,00	13 766,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 089,900	14,55 0,00	44 970,340 0,000
99	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,650	142,14 17,30	2 508,788 305,310
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,200	1 106,79 0,00	6 862,109 0,000
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	61,880	94,90 0,00	5 872,293 0,000
102	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 680 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	618,800	246,15 21,33	152 315,190 13 201,603
103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,880	14 737,90 284,84	911 981,464 17 625,912
104	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	61,880	3 600,45 0,00	222 795,846 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 417 126,99 9
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 417 126,99 9 31 132,825
		3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1 106,74 0,00	1 217,416 0,000
106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	27,500	94,89	2 609,518

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			3 826,934
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				3 826,934
		<i>Total</i>	lei			1 420 953,93 3
		Total str.Gh. Kazarinov, L= 1.375 km Inclusiv salariu				1 420 953,93 3 31 132,825
		3.2. str. 31 August, L= 0,2 km 3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
107	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,420	<u>1 812,62</u> 0,00	<u>6 199,174</u> 0,000
108	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,420	<u>1 207,46</u> 0,00	<u>4 129,500</u> 0,000
109	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,100	<u>780,00</u> 0,00	<u>2 418,000</u> 0,000
110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	544,000	<u>14,55</u> 0,00	<u>7 917,300</u> 0,000
111	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,100	<u>142,13</u> 17,30	<u>440,588</u> 53,624
112	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,900	1 106,91	996,223

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,000
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	94,90 0,00	854,106 0,000
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 99 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	105,600	246,15 21,33	25 993,322 2 252,892
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	162,000	997,59 41,52	161 609,500 6 725,462
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 144,59 0,00	4 938,080 0,000
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	168,86 4,15	151 972,746 3 736,368
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	9 144,59 0,00	2 469,040 0,000
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	136,83 3,46	123 145,337 3 113,640
		<i>Total</i>	lei			493 082,916
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				493 082,916 15 881,986
		3.2.2. Consolidarea acostamentelor				
120	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,360	1 106,26	398,254

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,000
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	94,90 0,00	189,801 0,000
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	80,08 1,83	16 016,553 365,564
		<i>Total</i>	lei			16 604,608
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 604,608 365,564
		<i>Total</i>	lei			509 687,524
		Total str. 31 August, L= 0,2 km Inklusiv salariu				509 687,524 16 247,550
		3.3. str. Florilor, L= 0.39 km 3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
123	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,680	1 812,67 0,00	8 483,317 0,000
124	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,680	1 207,53 0,00	5 651,250 0,000
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,450	780,04 0,00	3 471,200 0,000
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	779,500	14,55 0,00	11 344,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
127	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,450	142,22 17,30	632,860 76,976
128	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,560	1 106,86 0,00	1 726,694 0,000
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,610	94,89 0,00	1 481,254 0,000
130	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 171.7 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	156,100	246,15 21,33	38 423,427 3 330,269
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,610	14 737,93 284,84	230 059,019 4 446,336
132	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,610	3 600,45 0,00	56 203,024 0,000
		<i>Total</i>	lei			357 476,945
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				357 476,945 7 853,581
		3.3.2. Consolidarea acostamentelor				
133	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,310	1 107,60 0,00	343,357 0,000
134	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,800	94,89 0,00	740,125 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 083,482

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				1 083,482
		<i>Total</i>	lei			358 560,427
		Total str. Florilor, L= 0.39 km Inclusiv salariu				358 560,427 7 853,581
		3.4. str. Ioan Voda, L= 0.191 km 3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,290	1 812,68 0,00	4 151,026 0,000
136	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,290	1 207,53 0,00	2 765,250 0,000
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,180	780,00 0,00	1 700,400 0,000
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,500	14,55 0,00	5 552,180 0,000
139	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,180	142,00 17,30	309,561 37,710
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,760	1 106,67 0,00	841,067 0,000
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,640	94,90 0,00	725,061 0,000
142	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3	76,400	246,14 21,33	18 805,394 1 629,933

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 84 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,640	14 737,92 284,84	112 597,706 2 176,204
144	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,640	3 600,45 0,00	27 507,438 0,000
		<i>Total</i>	lei			174 955,083
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				174 955,083 3 843,847
		3.4.2. Consolidarea acostamentelor				
145	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150	1 106,14 0,00	165,921 0,000
146	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,820	94,90 0,00	362,531 0,000
		<i>Total</i>	lei			528,452
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				528,452
		<i>Total</i>	lei			175 483,535
		Total str. Ioan Voda, L= 0.191 km Inclusiv salariu				175 483,535 3 843,847
		3.5. str. Sportivilor, L= 0.191 km				
		3.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
147	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	2,290	1 812,68 0,00	4 151,026 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
148	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,290	1 207,53 0,00	2 765,250 0,000
149	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,180	780,00 0,00	1 700,400 0,000
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,500	14,55 0,00	5 552,180 0,000
151	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,180	142,00 17,30	309,561 37,710
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,760	1 106,67 0,00	841,067 0,000
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,640	94,90 0,00	725,061 0,000
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 84 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	76,400	246,14 21,33	18 805,394 1 629,933
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,640	14 737,92 284,84	112 597,706 2 176,204
156	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,640	3 600,45 0,00	27 507,438 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			174 955,083
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				174 955,083 3 843,847
		3.5.2. Consolidarea acostamentelor				
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 106,14 0,00	165,921 0,000
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,820	94,90 0,00	362,531 0,000
159	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,890	5 646,57 2 191,08	5 025,443 1 950,061
		<i>Total</i>	lei			5 553,895
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 553,895 1 950,061
		<i>Total</i>	lei			180 508,978
		Total str. Sportivilor, L= 0.191 km Inclusiv salariu				180 508,978 5 793,908
		3.6. str. M. Eminescu, L= 0.116 km				
		3.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
160	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,400	1 812,65 0,00	2 537,714 0,000
161	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,400	1 207,50 0,00	1 690,500 0,000
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,330	780,15 0,00	1 037,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,200	14,55 0,00	3 379,340 0,000
164	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,330	142,33 17,30	189,301 23,006
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,470	1 106,36 0,00	519,990 0,000
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,650	94,92 0,00	441,363 0,000
167	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 51.2 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	46,500	246,14 21,33	11 445,516 992,040
168	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,650	14 737,95 284,84	68 531,458 1 324,508
169	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	4,650	3 600,45 0,00	16 742,093 0,000
		<i>Total</i>	lei			106 514,875
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				106 514,875 2 339,554
		3.6.2. Consolidarea acostamentelor				
170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,090	1 105,07 0,00	99,456 0,000
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,300	94,97 0,00	218,422 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			317,878
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				317,878
		<i>Total</i>	lei			106 832,753
		Total str. M. Eminescu, L= 0.116 km Inklusiv salariu				106 832,753 2 339,554
		<i>Total</i>	lei			2 752 027,15 0
		Total s. Andrusul de Sus Inklusiv salariu				2 752 027,15 0 67 211,265
		4. s. Badicul Moldovenesc 4.1. str. 31 August, km 0,0 - 0,2 ; L= 0,2 km 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
172	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	<u>1 678,97</u> 0,00	<u>53,727</u> 0,000
173	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	<u>1 593,75</u> 0,00	<u>51,000</u> 0,000
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	<u>937,50</u> 0,00	<u>30,000</u> 0,000
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,800	<u>14,57</u> 0,00	<u>69,920</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
176	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,000	159,05 0,00	1 272,372 0,000
177	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	144,000	979,53 41,52	141 052,368 5 978,189
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480	9 141,17 0,00	4 387,760 0,000
179	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,000	170,03 4,15	136 025,381 3 321,216
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	9 140,08 0,00	2 193,620 0,000
181	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,000	137,61 3,46	110 088,186 2 767,680
		<i>Total</i>	lei			395 224,334
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				395 224,334 12 067,085
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	900,00 0,00	360,000 0,000
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	14,55 0,00	1 008,520 0,000
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 106,26 0,00	398,254 0,000

1	2	3	4	5	6	7
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	94,90 0,00	189,801 0,000
186	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	78,36 1,83	15 671,313 365,564
187	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,940	5 646,56 2 191,08	5 307,762 2 059,615
		<i>Total</i>	lei			22 935,650
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 935,650 2 425,179
		<i>Total</i>	lei			418 159,984
		Total str. 31 August, km 0,0 - 0,2 ; L= 0,2 km Inklusiv salariu				418 159,984 14 492,264
		4.2. str. 31 August, km 0,2 - 0,518; L= 0,318 km 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 678,13 0,00	127,538 0,000
189	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,076	1 593,75 0,00	121,125 0,000
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	936,84 0,00	71,200 0,000
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,460	14,56 0,00	166,820 0,000

1	2	3	4	5	6	7
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,100	159,07 0,00	3 038,328 0,000
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	343,800	979,53 41,52	336 762,019 14 272,926
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,146	9 145,51 0,00	10 480,760 0,000
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 910,000	170,03 4,15	324 760,916 7 929,403
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,573	9 145,06 0,00	5 240,120 0,000
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 910,000	137,61 3,46	262 836,182 6 607,836
		<i>Total</i>	lei			943 605,008
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				943 605,008 28 810,165
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,630	899,68 0,00	566,800 0,000
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,200	14,56 0,00	1 603,980 0,000
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 106,29 0,00	630,586 0,000
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,180	94,90	301,774

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
202	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	318,000	78,36 1,83	24 917,161 581,270
203	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,500	5 646,38 2 191,08	8 469,572 3 286,620
		<i>Total</i>	lei			36 489,873
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 489,873 3 867,890
		<i>Total</i>	lei			980 094,881
		Total str. 31 August, km 0,2 - 0,518; L= 0,318 km Inklusiv salariu				980 094,881 32 678,055
		<i>Total</i>	lei			1 398 254,86 5
		Total s. Badicul Moldovenesc Inklusiv salariu				1 398 254,86 5 47 170,319
		5. s. Baurci - Moldoveni 5.1. str. Victoriei, km 0,0 - 0,138 ; L= 0,138 km 5.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
204	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,300	7,76 0,00	64,406 0,000
205	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,250	94,10 94,10	23,525 23,525
206	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,250	22,93 0,00	5,733 0,000
207	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	83,000	279,66 40,34	23 211,710 3 348,143

1	2	3	4	5	6	7
208	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,300	14,56 0,00	120,840 0,000
209	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	170,17 20,18	6,807 0,807
210	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	747,000	8,39 3,46	6 270,766 2 584,321
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,249	9 132,53 0,00	2 274,000 0,000
212	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	79,680	1 445,84 14,53	115 204,173 1 157,755
213	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,000	136,83 3,46	113 567,685 2 871,468
		<i>Total</i>	lei			260 749,645
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				260 749,645 9 986,019
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
214	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	138,000	74,32 1,83	10 256,270 252,262
215	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,650	5 646,38 2 191,08	3 670,148 1 424,202
		<i>Total</i>	lei			13 926,418
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 926,418 1 676,464
		<i>Total</i>	lei			274 676,063
		Total str. Victoriei, km 0,0 - 0,138 ; L= 0,138 km Inclusiv salariu				274 676,063 11 662,483
		5.2. str. Victoriei, km 0,117 - 0,487;				

1	2	3	4	5	6	7
		L= 0,37 km				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
216	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,200	7,76 0,00	172,268 0,000
217	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 220,000	21,97 1,20	48 772,007 2 672,772
218	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	444,000	14,55 0,00	6 461,900 0,000
219	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,220	172,96 20,75	383,964 46,070
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,200	159,07 0,00	3 531,410 0,000
221	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	333,000	932,58 41,52	310 547,609 13 824,562
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,332	9 148,65 0,00	12 186,000 0,000
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 220,000	168,86 4,15	374 866,744 9 216,374
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,666	9 148,65 0,00	6 093,000 0,000
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 220,000	136,83 3,46	303 758,178 7 680,312
		<i>Total</i>	lei			1 066 773,08 0

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 066 773,08 0 33 440,090
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
226	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	900,27 0,00	657,200 0,000
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	128,200	14,55 0,00	1 865,800 0,000
228	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,670	1 106,88 0,00	741,611 0,000
229	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	94,86 0,00	350,982 0,000
230	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,000	74,32 1,83	27 499,536 676,294
231	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,730	5 646,37 2 191,08	9 768,219 3 790,568
		<i>Total</i>	lei			40 883,348
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 883,348 4 466,862
		<i>Total</i>	lei			1 107 656,42 8
		Total str. Victoriei, km 0,117 - 0,487; L= 0,37 km Inclusiv salariu				1 107 656,42 8 37 906,952
		<i>Total</i>	lei			1 382 332,49 1
		Total s. Baurci - Moldoveni Inclusiv salariu				1 382 332,49 1

1	2	3	4	5	6	7
						49 569,435
		6. s. Bucuria, Acces spre s. Bogdanovca, L= 0,82 km 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,131	<u>1 675,01</u> 0,00	<u>219,426</u> 0,000
233	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,131	<u>1 597,33</u> 0,00	<u>209,250</u> 0,000
234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,131	<u>937,40</u> 0,00	<u>122,800</u> 0,000
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,680	<u>14,56</u> 0,00	<u>286,520</u> 0,000
236	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,800	<u>159,07</u> 0,00	<u>5 217,529</u> 0,000
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	590,400	<u>1 006,62</u> 41,52	<u>594 307,915</u> 24 510,574
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,968	<u>9 147,90</u> 0,00	<u>18 003,060</u> 0,000
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,000	<u>171,09</u> 4,15	<u>561 172,024</u> 13 616,986
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,984	<u>9 152,32</u> 0,00	<u>9 005,880</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,000	138,32 3,46	453 674,279 11 347,488
		<i>Total</i>	lei			1 642 218,68 3
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 642 218,68 3 49 475,048
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
242	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,630	899,88 0,00	1 466,800 0,000
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	284,100	14,55 0,00	4 134,780 0,000
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,480	1 106,72 0,00	1 637,949 0,000
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,200	94,91 0,00	778,286 0,000
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	820,000	80,88 1,83	66 323,747 1 498,814
247	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,840	5 646,42 2 191,08	21 682,266 8 413,747
		<i>Total</i>	lei			96 023,828
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				96 023,828 9 912,561
		<i>Total</i>	lei			1 738 242,51 1

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Bucuria, Acces spre s. Bogdanovca, L= 0,82 km Inclusiv salariu				1 738 242,51 1 59 387,609
		7. com. Burlacu, s. Burlacu 7.1. str. M. Viteazu, L= 0.739 km 7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
248	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,870	<u>1 812,67</u> 0,00	<u>16 078,385</u> 0,000
249	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	8,870	<u>1 207,48</u> 0,00	<u>10 710,375</u> 0,000
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,430	<u>779,98</u> 0,00	<u>6 575,200</u> 0,000
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 476,000	<u>14,55</u> 0,00	<u>21 481,780</u> 0,000
252	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,430	<u>142,15</u> 17,30	<u>1 198,317</u> 145,822
253	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,960	<u>1 106,72</u> 0,00	<u>3 275,898</u> 0,000
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,560	<u>94,90</u> 0,00	<u>2 805,344</u> 0,000
255	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	295,600	<u>234,26</u> 21,33	<u>69 246,234</u> 6 306,390

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 325.2 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				
256	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,560	14 454,39 284,84	427 271,772 8 419,859
257	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	29,560	3 520,44 0,00	104 064,206 0,000
		<i>Total</i>	lei			662 707,511
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				662 707,511 14 872,071
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,590	1 106,55 0,00	652,866 0,000
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,780	94,89 0,00	1 402,421 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 055,287
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				2 055,287
		<i>Total</i>	lei			664 762,798
		Total str. M. Viteazu, L= 0.739 km Inclusiv salariu				664 762,798 14 872,071
		7.2. str.Salcimilor, L= 0.805 km				
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
260	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,660	1 812,67 0,00	17 510,431 0,000

1	2	3	4	5	6	7
261	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,660	1 207,49 0,00	11 664,375 0,000
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,190	779,98 0,00	7 168,000 0,000
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 607,800	14,55 0,00	23 400,020 0,000
264	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,190	142,13 17,30	1 306,133 158,969
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,220	1 106,81 0,00	3 563,931 0,000
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,200	94,90 0,00	3 055,902 0,000
267	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 354.2 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	322,000	234,26 21,33	75 430,364 6 869,612
268	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,200	14 454,39 284,84	465 431,358 9 171,861
269	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	32,200	3 520,44 0,00	113 358,168 0,000
		Total	lei			721 888,682

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				721 888,682 16 200,442
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,640	1 107,13 0,00	708,566 0,000
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,100	94,90 0,00	1 527,951 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 236,517
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				2 236,517
		<i>Total</i>	lei			724 125,199
		Total str.Salcimilor, L= 0.805 km Inclusiv salariu				724 125,199 16 200,442
		7.3. str. I. Creanga, L= 0.945 km				
		7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
272	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,340	1 812,64 0,00	20 555,286 0,000
273	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,340	1 207,51 0,00	13 693,125 0,000
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,780	780,00 0,00	8 408,400 0,000
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 887,500	14,55	27 470,580

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
276	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,780	142,14 17,30	1 532,311 186,472
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,780	1 106,83 0,00	4 183,805 0,000
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,800	94,90 0,00	3 587,145 0,000
279	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 438.5 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	378,000	234,26 21,33	88 548,689 8 064,328
280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,800	14 454,40 284,84	546 376,302 10 766,967
281	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	37,800	3 520,44 0,00	133 072,632 0,000
		<i>Total</i>	lei			847 428,275
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				847 428,275 19 017,767
		7.3.2. Consolidarea acostamentelor				
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,760	1 106,67 0,00	841,067 0,000
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,900	94,90 0,00	1 793,573 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 634,640
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				2 634,640
		<i>Total</i>	lei			850 062,915
		Total str. I. Creanga, L= 0.945 km Inklusiv salariu				850 062,915 19 017,767
		<i>Total</i>	lei			2 238 950,91 2
		Total com. Burlacu, s. Burlacu Inklusiv salariu				2 238 950,91 2 50 090,280
		8. com. Burlacu, s. Spicoasa, str. I. Creanga, L= 0.498 km 8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,980	<u>1 812,67</u> 0,00	<u>10 839,767</u> 0,000
285	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,980	<u>1 207,53</u> 0,00	<u>7 221,000</u> 0,000
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,680	<u>780,00</u> 0,00	<u>4 430,400</u> 0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	994,670	<u>14,55</u> 0,00	<u>14 476,480</u> 0,000
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,680	<u>142,07</u> 17,30	<u>806,985</u> 98,253
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,000	<u>1 106,82</u> 0,00	<u>2 213,639</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,920	94,90 0,00	1 890,482 0,000
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 219 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	199,200	234,26 21,33	46 664,197 4 249,773
292	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,920	14 454,41 284,84	287 931,822 5 674,032
293	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,920	3 520,44 0,00	70 127,165 0,000
		<i>Total</i>	lei			446 601,937
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				446 601,937 10 022,058
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
294	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 107,03 0,00	442,813 0,000
295	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,960	94,88 0,00	944,990 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 387,803
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				1 387,803
		<i>Total</i>	lei			447 989,740

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Burlacu, s. Spicoasa, str. I. Creanga, L= 0.498 km Inclusiv salariu				447 989,740 10 022,058
		9. s. Crihana Veche, str. Stefan cel Mare; km 0.2 - 1,255 L= 1.055 km 9.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
296	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	63,300	7,76 0,00	491,195 0,000
297	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,900	94,11 94,11	178,804 178,804
298	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,900	23,33 0,00	44,321 0,000
299	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	633,000	280,88 40,34	177 799,526 25 534,558
300	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,300	14,55 0,00	921,120 0,000
301	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320	172,51 20,72	55,203 6,631
302	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 697,000	8,39 3,46	47 824,036 19 709,341
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,900	9 148,20 0,00	17 381,580 0,000
304	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	607,680	1 456,76 14,53	885 244,940 8 829,764
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 330,000	137,85 3,46	872 560,637 21 899,268
		<i>Total</i>	lei			2 002 501,36 2

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				2 002 501,36 2 76 158,366
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
306	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 110,000	82,00 1,83	173 026,574 3 856,704
307	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,940	5 646,41 2 191,08	27 893,286 10 823,935
		<i>Total</i>	lei			200 919,860
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				200 919,860 14 680,639
		<i>Total</i>	lei			2 203 421,22 2
		Total s. Crihana Veche, str. Stefan cel Mare; km 0.2 - 1,255 L= 1.055 km Inclusiv salariu				2 203 421,22 2 90 839,005
		10. com. Cucoara, s. Cucoara				
		10.1. str. Livezilor, L= 0.265 km				
		10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
308	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,970	1 812,69 0,00	7 196,384 0,000
309	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,970	1 207,46 0,00	4 793,625 0,000
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,780	780,00 0,00	2 948,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	661,600	14,55 0,00	9 628,820 0,000
312	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,780	142,26 17,30	537,748 65,386
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,330	1 106,79 0,00	1 472,028 0,000
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,250	94,89 0,00	1 257,308 0,000
315	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 145.7 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	132,500	255,81 21,33	33 894,185 2 826,782
316	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,250	15 535,20 284,84	205 841,409 3 774,135
317	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,250	3 824,48 0,00	50 674,333 0,000
		<i>Total</i>	lei			318 244,240
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				318 244,240 6 666,303
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,210	1 106,34 0,00	232,332 0,000
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,300	94,93 0,00	503,124 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			735,456
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				735,456
		<i>Total</i>	lei			318 979,696
		Total str. Livezilor, L= 0.265 km Inclusiv salariu				318 979,696 6 666,303
		10.2. str.Salcimilor, L= 0.277 km 10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
320	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,000	1 812,65 0,00	9 063,266 0,000
321	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,000	1 207,50 0,00	6 037,500 0,000
322	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,740	780,00 0,00	3 697,200 0,000
323	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	829,900	14,55 0,00	12 078,300 0,000
324	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,740	142,16 17,30	673,822 81,993
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,660	1 106,80 0,00	1 837,290 0,000
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	16,620	94,90 0,00	1 577,159 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
327	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 182.8 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	166,200	255,81 21,33	42 515,199 3 545,744
328	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,620	15 535,28 284,84	258 196,280 4 734,059
329	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,620	3 824,48 0,00	63 562,824 0,000
		<i>Total</i>	lei			399 238,840
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				399 238,840 8 361,796
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 106,69 0,00	243,472 0,000
331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,540	94,90 0,00	525,720 0,000
		<i>Total</i>	lei			769,192
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				769,192
		<i>Total</i>	lei			400 008,032
		Total str.Salcimilor, L= 0.277 km Inclusiv salariu				400 008,032 8 361,796
		<i>Total</i>	lei			718 987,728

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Cucoara, s. Cucoara Inclusiv salariu				718 987,728 15 028,099
		11. com. Cucoara, s. Chircani, str. Copilariei, km 0,3 - 0,5 ; L= 0,2 km				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
332	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000	7,76 0,00	69,838 0,000
333	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	900,000	21,97 1,20	19 772,728 1 083,547
334	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	180,000	14,55 0,00	2 619,720 0,000
335	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,900	173,11 20,76	155,798 18,682
336	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	159,06 0,00	1 431,544 0,000
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 15 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	135,000	1 048,16 41,52	141 501,012 5 604,552
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 144,59 0,00	4 938,080 0,000
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	168,15 4,15	151 338,246 3 736,368
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	9 144,59 0,00	2 469,040 0,000
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	136,36 3,46	122 722,337 3 113,640

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			447 018,343
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				447 018,343 13 556,789
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	900,00 0,00	360,000 0,000
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	14,55 0,00	1 008,520 0,000
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 106,26 0,00	398,254 0,000
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	94,90 0,00	189,801 0,000
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	84,56 1,83	16 912,665 365,564
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,940	5 646,56 2 191,08	5 307,762 2 059,615
		<i>Total</i>	lei			24 177,002
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 177,002 2 425,179
		<i>Total</i>	lei			471 195,345
		Total com. Cucoara, s. Chircani, str. Copilariei, km 0,3 - 0,5 ; L= 0,2 km Inclusiv salariu				471 195,345 15 981,968
		12. com. Chioselia Mare, s. Frumusica, str. Gagarin; L= 0.83 km				
		12.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
348	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,970	1 812,67 0,00	18 072,303 0,000
349	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,970	1 207,48 0,00	12 038,625 0,000
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,480	780,00 0,00	7 394,400 0,000
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 658,800	14,55 0,00	24 142,160 0,000
352	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,480	142,11 17,30	1 347,173 163,985
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,320	1 106,79 0,00	3 674,527 0,000
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,220	94,91 0,00	3 152,811 0,000
355	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 365.4 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	332,200	255,75 21,33	84 960,524 7 087,221
356	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,220	14 086,41 284,84	467 950,590 9 462,410

1	2	3	4	5	6	7
357	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,220	3 414,79 0,00	113 439,291 0,000
		<i>Total</i>	lei			736 172,404
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				736 172,404 16 713,616
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
358	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,660	1 106,77 0,00	730,471 0,000
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,600	94,89 0,00	1 575,150 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 305,621
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				2 305,621
		<i>Total</i>	lei			738 478,025
		Total com. Chioselia Mare, s. Frumusica, str. Gagarin; L= 0.83 km Inclusiv salariu				738 478,025 16 713,616
		13. com. Larga Noua, s. Larga Noua 13.1. str. Rumeantev (sector 1); km 0.0 - 0.96 L= 0.96 km 13.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
360	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	67,200	7,76 0,00	521,459 0,000
361	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,000	94,10 94,10	188,202 188,202
362	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	2,000	23,37 0,00	46,746 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
363	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	672,000	279,06 40,34	187 527,581 27 107,753
364	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,200	14,56 0,00	978,120 0,000
365	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,340	172,27 20,69	58,571 7,035
366	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 048,000	8,39 3,46	50 770,541 20 923,661
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,016	9 146,19 0,00	18 438,720 0,000
368	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	645,100	1 440,78 14,53	929 448,949 9 373,498
369	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 720,000	136,36 3,46	916 326,463 23 248,512
		<i>Total</i>	lei			2 104 305,35 2
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				2 104 305,35 2 80 848,661
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
370	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 920,000	77,52 1,83	148 842,896 3 509,418
371	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,500	5 646,38 2 191,08	25 408,714 9 859,860
		<i>Total</i>	lei			174 251,610
		Total Consolidarea				174 251,610

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				13 369,278
		<i>Total</i>	lei			2 278 556,96 2
		Total str. Rumeantev (sector 1); km 0.0 - 0.96 L= 0.96 km Inclusiv salariu				2 278 556,96 2 94 217,939
		13.2. str. Rumeantev (sector 2); km 0.914 - 1,008 ; L= 0.094 km 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
372	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,500	7,76 0,00	50,439 0,000
373	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	650,000	21,97 1,20	14 280,304 782,562
374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000	14,55 0,00	1 892,020 0,000
375	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,650	191,36 23,06	124,387 14,992
376	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h- 20cm	m3	130,000	36,78 9,89	4 781,911 1 286,279
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,300	1 080,00 0,00	1 404,000 0,000
378	TsI51A5	Transportarea materialului decatat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,600	14,55 0,00	1 173,060 0,000
379	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	83,200	8,81 0,00	733,400 0,000
380	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,300	172,82 20,76	224,666 26,985
381	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	65,000	296,11	19 247,376

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 71.5 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			25,60	1 664,068
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	0,660	900,00 0,00	594,000 0,000
383	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	83,200	8,81 0,00	733,400 0,000
384	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (50% material decapat)	m3	104,000	492,49 20,76	51 219,235 2 158,790
385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innoroiere	m3	78,000	968,69 41,52	75 558,127 3 238,186
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390	9 154,36 0,00	3 570,200 0,000
387	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	168,15 4,15	109 299,843 2 698,488
388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,195	9 154,36 0,00	1 785,100 0,000
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	136,36 3,46	88 632,799 2 248,740
		<i>Total</i>	lei			375 304,267

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic Inclusiv salariu				375 304,267 14 119,090
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	899,39 0,00	148,400 0,000
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,000	14,56 0,00	422,180 0,000
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,150	1 106,14 0,00	165,921 0,000
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,880	94,82 0,00	178,253 0,000
394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,000	77,52 1,83	14 574,371 343,654
395	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,880	5 646,36 2 191,08	4 968,796 1 928,150
		<i>Total</i>	lei			20 457,921
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 457,921 2 271,804
		<i>Total</i>	lei			395 762,188
		Total str. Rumeantev (sector 2); km 0.914 - 1,008 ; L= 0.094 km Inclusiv salariu				395 762,188 16 390,894
		<i>Total</i>	lei			2 674 319,15 0
		Total com. Larga Noua, s. Larga Noua Inclusiv salariu				2 674 319,15 0 110 608,833

1	2	3	4	5	6	7
		14. s. Lopatica, sector intre str.Independentei - str, E. Eminescu; L= 0.332 km 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
396	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,000	<u>1 812,65</u> 0,00	<u>7 250,613</u> 0,000
397	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,000	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>4 830,000</u> 0,000
398	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,790	<u>780,05</u> 0,00	<u>2 956,400</u> 0,000
399	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	663,100	<u>14,55</u> 0,00	<u>9 650,860</u> 0,000
400	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,790	<u>142,27</u> 17,30	<u>539,187</u> 65,559
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,330	<u>1 106,79</u> 0,00	<u>1 472,028</u> 0,000
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,280	<u>94,90</u> 0,00	<u>1 260,321</u> 0,000
403	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 146 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	132,800	<u>225,22</u> 21,33	<u>29 909,410</u> 2 833,182

1	2	3	4	5	6	7
404	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,280	14 876,41 284,84	197 558,785 3 782,669
405	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,280	3 640,45 0,00	48 345,242 0,000
		<i>Total</i>	lei			303 772,846
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				303 772,846 6 681,410
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 106,66 0,00	298,797 0,000
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,640	94,90 0,00	630,161 0,000
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,550	5 646,38 2 191,08	8 751,891 3 396,174
		<i>Total</i>	lei			9 680,849
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 680,849 3 396,174
		<i>Total</i>	lei			313 453,695
		Total s. Lopatica, sector intre str.Independentei - str, E. Eminescu; L= 0.332 km Inclusiv salariu				313 453,695 10 077,584
		15. s. Lucesti, str. Stefan cel Mare, L= 0,257 km 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
409	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,850	7,77 0,00	99,843 0,000
410	DI155E	Taierea cu freza a stratului de	m2	1 285,000	21,97	28 230,700

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm			1,20	1 547,075
411	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	257,000	14,55 0,00	3 740,340 0,000
412	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,285	173,00 20,78	222,306 26,697
413	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,850	159,08 0,00	2 044,131 0,000
414	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	192,750	1 019,26 41,52	196 462,111 8 002,055
415	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,771	9 147,03 0,00	7 052,360 0,000
416	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 285,000	172,62 4,15	221 812,208 5 334,703
417	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,386	9 157,72 0,00	3 534,880 0,000
418	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 285,000	139,33 3,46	179 043,867 4 445,586
		<i>Total</i>	lei			642 242,746
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				642 242,746 19 356,116
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
419	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,660	900,00 0,00	594,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,000	14,56 0,00	1 673,900 0,000
421	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 106,68 0,00	664,006 0,000
422	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,320	94,83 0,00	314,829 0,000
423	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	332,000	82,00 1,83	27 224,645 606,814
424	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,550	5 646,38 2 191,08	8 751,891 3 396,174
		<i>Total</i>	lei			39 223,271
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 223,271 4 002,988
		<i>Total</i>	lei			681 466,017
		Total s. Lucesti, str. Stefan cel Mare, L= 0,257 km Inclusiv salariu				681 466,017 23 359,104
		16. com. Manta, s. Manta 16.1. str. 31 August , L= 0.333 km 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 675,83 0,00	134,066 0,000
426	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,080	1 593,75 0,00	127,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	935,00 0,00	74,800 0,000
428	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	14,57 0,00	174,800 0,000
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	159,07 0,00	3 181,432 0,000
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	15 617,79 341,81	312 355,725 6 836,170
		<i>Total</i>	lei			316 048,323
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				316 048,323 6 836,170
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,100	900,00 0,00	990,000 0,000
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,300	14,55 0,00	2 798,700 0,000
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,000	1 106,82 0,00	1 106,819 0,000
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,660	94,92 0,00	632,169 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 527,688

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 527,688
		<i>Total</i>	lei			321 576,011
		Total str. 31 August , L= 0.333 km Inklusiv salariu				321 576,011 6 836,170
		16.2. str. Pacii , L= 0.414 km				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 677,08 0,00	167,708 0,000
436	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,100	1 597,50 0,00	159,750 0,000
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	936,00 0,00	93,600 0,000
438	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,900	14,56 0,00	216,980 0,000
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,840	159,07 0,00	3 951,182 0,000
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,840	15 617,80 341,81	387 946,244 8 490,550
		<i>Total</i>	lei			392 535,464
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				392 535,464 8 490,550
		16.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,370	900,15 0,00	1 233,200 0,000
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,100	14,55 0,00	3 480,040 0,000
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,240	1 106,91 0,00	1 372,572 0,000
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,280	94,91 0,00	785,818 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 871,630
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 871,630
		<i>Total</i>	lei			399 407,094
		Total str. Pacii , L= 0.414 km Inklusiv salariu				399 407,094 8 490,550
		16.3. str. Frunze , L= 0.16 km				
		16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 678,13 0,00	63,769 0,000
446	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,038	1 598,68 0,00	60,750 0,000
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,038	936,84	35,600

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,000
448	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,760	14,58 0,00	83,980 0,000
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,600	159,06 0,00	1 526,947 0,000
450	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,600	15 617,75 341,81	149 930,391 3 281,373
		<i>Total</i>	lei			151 701,437
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				151 701,437 3 281,373
		16.3.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	900,38 0,00	477,200 0,000
452	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,400	14,55 0,00	1 344,820 0,000
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,480	1 106,52 0,00	531,130 0,000
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,200	94,93 0,00	303,783 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 656,933
		Total Consolidarea				2 656,933

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			154 358,370
		Total str. Frunze , L= 0.16 km Inclusiv salariu				154 358,370 3 281,373
		<i>Total</i>	lei			875 341,475
		Total com. Manta, s. Manta Inclusiv salariu				875 341,475 18 608,093
		17. com. Manta, s. Pascani, str. Prosperitatii , km 0,2 - 0,533 ; L= 0,333 km 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
455	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	<u>1 675,83</u> 0,00	<u>134,066</u> 0,000
456	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,080	<u>1 593,75</u> 0,00	<u>127,500</u> 0,000
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	<u>935,00</u> 0,00	<u>74,800</u> 0,000
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	<u>14,57</u> 0,00	<u>174,800</u> 0,000
459	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	<u>159,07</u> 0,00	<u>3 181,432</u> 0,000
460	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	359,640	<u>1 028,31</u> 41,52	<u>369 819,765</u> 14 930,538
461	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,200	<u>9 148,20</u>	<u>10 977,840</u>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,000
462	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 998,000	171,79 4,15	343 244,800 8 294,737
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	9 148,20 0,00	5 488,920 0,000
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 998,000	139,35 3,46	278 419,319 6 912,281
		<i>Total</i>	lei			1 011 643,24 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 011 643,24 2 30 137,556
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
465	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	900,00 0,00	1 188,000 0,000
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,800	14,55 0,00	3 359,200 0,000
467	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 106,68 0,00	1 328,012 0,000
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,660	94,92 0,00	632,169 0,000
469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	666,000	82,80 1,83	55 147,983 1 217,318
470	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	1,560	5 646,28	8 808,190

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	3 418,085
		<i>Total</i>	lei			70 463,554
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				70 463,554 4 635,403
		<i>Total</i>	lei			1 082 106,79 6
		Total com. Manta, s. Pascani, str. Prosperitatii , km 0,2 - 0,533 ; L= 0,333 km Inclusiv salariu				1 082 106,79 6 34 772,959
		18. com. Pelinei, s. Pelinei , str. Pacii; L= 1,138 km 18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
471	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,650	<u>1 812,63</u> 0,00	<u>24 742,465</u> 0,000
472	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,650	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>16 482,375</u> 0,000
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,000	<u>780,00</u> 0,00	<u>10 140,000</u> 0,000
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 272,000	<u>14,55</u> 0,00	<u>33 066,840</u> 0,000
475	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,000	<u>142,20</u> 17,30	<u>1 848,655</u> 224,874
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,550	<u>1 106,82</u> 0,00	<u>5 036,012</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,500	94,91 0,00	4 318,232 0,000
478	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 500 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	455,000	246,15 21,33	111 996,790 9 707,061
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,500	15 222,22 284,84	692 610,789 12 960,238
480	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	45,500	3 736,53 0,00	170 012,115 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 070 254,27 3
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 070 254,27 3 22 892,173
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
481	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,910	1 106,99 0,00	1 007,363 0,000
482	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,760	94,91 0,00	2 160,120 0,000
483	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,330	5 646,38 2 191,08	30 095,191 11 678,456
		<i>Total</i>	lei			33 262,674
		Total Consolidarea acostamentelor				33 262,674 11 678,456

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 103 516,94 7
		Total com. Pelinei, s. Pelinei , str. Pacii; L= 1,138 km Inclusiv salariu				1 103 516,94 7 34 570,629
		19. com. Pelinei, s. Satuc, 3 sectoare de drum in localitate , L= 0.7 km 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 673,74 0,00	140,594 0,000
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,084	1 598,21 0,00	134,250 0,000
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	938,10 0,00	78,800 0,000
487	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	14,57 0,00	183,540 0,000
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	159,08 0,00	3 340,604 0,000
489	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	15 617,78 341,81	327 973,344 7 177,978
		<i>Total</i>	lei			331 851,132
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				331 851,132 7 177,978

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,300	900,00 0,00	2 070,000 0,000
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,300	14,55 0,00	5 884,300 0,000
492	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,300	5 646,38 2 191,08	18 633,057 7 230,564
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 106,78 0,00	2 324,235 0,000
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	94,90 0,00	1 328,610 0,000
		<i>Total</i>	lei			30 240,202
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 240,202 7 230,564
		<i>Total</i>	lei			362 091,334
		Total com. Pelinei, s. Satuc, 3 sectoare de drum in localitate , L= 0.7 km Inclusiv salariu				362 091,334 14 408,542
		20. s. Rosu, str. V. Alecsandri, L= 0,66 km 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
495	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,600	7,76 0,00	307,288 0,000
496	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 960,000	17,13 0,93	67 832,245 3 671,616

1	2	3	4	5	6	7
497	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,790	94,08 94,08	74,324 74,324
498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	396,000	14,55 0,00	5 763,460 0,000
499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,980	172,99 20,76	342,513 41,112
500	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 960,000	8,39 3,46	33 242,616 13 700,016
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	9 150,98 0,00	10 871,360 0,000
502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	380,160	1 445,84 14,53	549 648,779 5 523,828
503	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 960,000	171,47 4,15	679 019,947 16 440,019
		<i>Total</i>	lei			1 347 102,53 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				1 347 102,53 2 39 450,915
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	660,000	79,28 1,83	52 326,710 1 206,363
505	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,540	5 646,49 2 191,08	8 695,591 3 374,263
		<i>Total</i>	lei			61 022,301
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				61 022,301 4 580,626
		20.3. Ajustarea capacelor la fintini				
506	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	19,000	243,71 72,08	4 630,418 1 369,425

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	lei			4 630,418
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				4 630,418 1 369,425
		<i>Total</i>	lei			1 412 755,25 1
		Total s. Rosu, str. V. Alecsandri, L= 0,66 km Inclusiv salariu				1 412 755,25 1 45 400,966
		21. s. Taraclia de Salcie , str. Gh. Asachi; L= 1,6 km 21.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	26,600	1 812,65 0,00	48 216,575 0,000
508	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	26,600	1 207,50 0,00	32 119,500 0,000
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	25,300	780,00 0,00	19 734,000 0,000
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 434,000	14,55 0,00	64 532,360 0,000
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	25,300	142,16 17,30	3 596,572 437,639
512	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	8,880	1 106,81	9 828,498

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,000
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	88,800	94,90 0,00	8 427,080 0,000
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 977 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	888,000	228,82 21,33	203 193,750 18 944,770
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	88,800	14 595,50 284,84	1 296 080,13 7 25 293,828
516	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	88,800	3 560,45 0,00	316 167,516 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 001 895,98 8
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 001 895,98 8 44 676,237
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,300	1 106,95 0,00	1 439,037 0,000
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,300	94,91 0,00	3 065,443 0,000
519	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,560	5 646,36 2 191,08	42 686,474 16 564,565
		<i>Total</i>	lei			47 190,954

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 190,954 16 564,565
		<i>Total</i>	lei			2 049 086,94 2
		Total s. Taracia de Salcie , str. Gh. Asachi; L= 1,6 km Inclusiv salariu				2 049 086,94 2 61 240,802
		22. com. Tartaul de Salcie, s. Tartaul de Salcie, str. St. cel Mare, L= 1.017 km 22.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
520	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,000	7,76 0,00	473,348 0,000
521	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,830	94,11 94,11	172,230 172,230
522	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,830	23,38 0,00	42,777 0,000
523	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	610,000	282,70 40,34	172 447,872 24 606,751
524	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,000	14,55 0,00	887,680 0,000
525	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,310	172,50 20,83	53,475 6,458
526	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 490,000	8,39 3,46	46 086,354 18 993,204
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,830	9 148,73 0,00	16 742,180 0,000
528	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	585,600	1 472,75 14,53	862 442,836 8 508,944

1	2	3	4	5	6	7
529	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 100,000	139,33 3,46	849 932,838 21 103,560
		<i>Total</i>	lei			1 949 281,59 0
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 949 281,59 0 73 391,147
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 017,000	74,32 1,83	75 585,708 1 858,901
531	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,760	5 646,35 2 191,08	26 876,608 10 429,541
		<i>Total</i>	lei			102 462,316
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				102 462,316 12 288,442
		<i>Total</i>	lei			2 051 743,90 6
		Total com. Tartaul de Salcie, s. Tartaul de Salcie, str. St. cel Mare, L= 1.017 km Inclusiv salariu				2 051 743,90 6 85 679,589
		23. com. Zirnesti, s. Zirnesti, str. Pacii, L= 0,963 km 23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	1 675,91 0,00	258,090 0,000
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,154	1 594,97 0,00	245,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,154	935,06 0,00	144,000 0,000
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,100	14,56 0,00	336,300 0,000
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,500	159,07 0,00	6 124,358 0,000
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	693,400	979,53 41,52	679 206,061 28 786,640
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,311	9 146,97 0,00	21 138,640 0,000
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 852,000	168,03 4,15	647 266,092 15 991,655
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,156	9 150,54 0,00	10 578,020 0,000
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 852,000	136,28 3,46	524 944,274 13 326,379
		<i>Total</i>	lei			1 890 241,46 0
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 890 241,46 0 58 104,674
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,910	899,90	1 718,800

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	m3		0,00	0,000
543	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	333,700	14,55 0,00	4 856,780 0,000
544	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,730	1 106,84 0,00	1 914,841 0,000
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	9,630	94,90 0,00	913,858 0,000
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	963,000	78,48 1,83	75 578,472 1 760,187
547	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	4,500	5 646,38 2 191,08	25 408,714 9 859,860
		<i>Total</i>	lei			110 391,465
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				110 391,465 11 620,047
		<i>Total</i>	lei			2 000 632,92 5
		Total com. Zirnesti, s. Zirnesti, str. Pacii, L= 0,963 km Inclusiv salariu				2 000 632,92 5 69 724,721
		24. com. Doina, s. Iasnaia Poleana, L= 0,122 km 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
548	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,017	1 683,59 0,00	28,621 0,000
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul	100 m3	0,017	1 588,24 0,00	27,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	941,18 0,00	16,000 0,000
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,560	14,55 0,00	37,240 0,000
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,270	159,10 0,00	679,368 0,000
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	76,900	979,53 41,52	75 325,945 3 192,519
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,256	9 158,75 0,00	2 344,640 0,000
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	427,000	171,79 4,15	73 356,199 1 772,699
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,128	9 158,75 0,00	1 172,320 0,000
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	427,000	138,79 3,46	59 261,740 1 477,249
		<i>Total</i>	lei			212 249,073
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				212 249,073 6 442,467
		24.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	900,00 0,00	216,000 0,000
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,300	14,55 0,00	615,600 0,000
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 106,69 0,00	243,472 0,000
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,220	95,07 0,00	115,990 0,000
562	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	122,000	78,48 1,83	9 574,693 222,971
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,570	5 646,41 2 191,08	3 218,456 1 248,916
		<i>Total</i>	lei			13 984,211
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 984,211 1 471,887
		<i>Total</i>	lei			226 233,284
		Total com. Doina, s. Iasnaia Poleana, L= 0,122 km Inklusiv salariu				226 233,284 7 914,354
		25. com. Doina, s. Rumeantev, L= 0,434 km 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,087	1 673,74 0,00	145,615 0,000
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,087	1 594,83 0,00	138,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,087	937,93 0,00	81,600 0,000
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,000	14,56 0,00	189,240 0,000
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,700	159,08 0,00	3 452,075 0,000
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	390,600	979,53 41,52	382 604,296 16 215,837
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,302	9 147,91 0,00	11 910,580 0,000
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 170,000	171,79 4,15	372 794,109 9 008,798
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,651	9 154,19 0,00	5 959,380 0,000
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 170,000	138,79 3,46	301 163,634 7 507,332
		<i>Total</i>	lei			1 078 439,27 9
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 078 439,27 9 32 731,967
		25.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,860	900,00 0,00	774,000 0,000
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,300	14,55 0,00	2 187,280 0,000
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 106,86 0,00	863,347 0,000
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,340	94,87 0,00	411,738 0,000
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	434,000	78,48 1,83	34 061,159 793,286
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,030	5 646,37 2 191,08	11 462,134 4 447,892
		<i>Total</i>	lei			49 759,658
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				49 759,658 5 241,178
		<i>Total</i>	lei			1 128 198,93 7
		Total com. Doina, s. Rumeantev, L= 0,434 km Inclusiv salariu				1 128 198,93 7 37 973,145
		26. s. Borceag 26.1. str. Mateevici (Sector 1), km 0,0 - 0,5 ; L= 0,5 km 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
580	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	7,76 0,00	174,596 0,000
581	DI155E	Taierea cu freza a stratului de	m2	2 250,000	21,97	49 431,820

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm			1,20	2 708,867
582	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	14,55 0,00	6 549,300 0,000
583	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,250	191,05 23,06	429,867 51,894
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	159,07 0,00	3 579,111 0,000
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	270,000	941,42 41,52	254 183,489 11 209,104
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	9 151,42 0,00	12 354,420 0,000
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	176,87 4,15	397 954,836 9 340,920
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	9 144,98 0,00	6 172,860 0,000
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	142,17 3,46	319 880,771 7 784,100
		<i>Total</i>	lei			1 050 711,07 0
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 050 711,07 0 31 094,885
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,000	900,00	900,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	m3		0,00	0,000
591	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	173,300	14,55 0,00	2 522,060 0,000
592	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,900	1 106,91 0,00	996,223 0,000
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	5,000	94,90 0,00	474,503 0,000
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	500,000	75,11 1,83	37 552,884 913,911
		<i>Total</i>	lei			42 445,670
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 445,670 913,911
		<i>Total</i>	lei			1 093 156,74 0
		Total str. Mateevici (Sector 1), km 0,0 - 0,5 ; L= 0,5 km Inclusiv salariu				1 093 156,74 0 32 008,796
		26.2. str. Mateevici (Sector 2), km 0,5 - 0,85; L= 0,35 km 26.2.1. Reparția îmbracaminte rutieră din beton afaltic (strat de uzură)				
595	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	15,750	7,77 0,00	122,346 0,000
596	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t	0,470	94,10 94,10	44,225 44,225
597	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	0,470	23,46 0,00	11,025 0,000

1	2	3	4	5	6	7
598	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	157,000	286,16 40,34	44 926,978 6 333,201
599	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,750	14,55 0,00	229,140 0,000
600	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,079	172,33 20,43	13,614 1,614
601	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 418,000	8,39 3,46	11 903,543 4 905,713
602	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,473	9 144,40 0,00	4 325,300 0,000
603	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	151,200	1 503,22 14,53	227 287,132 2 196,961
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,000	142,17 3,46	223 916,541 5 448,870
		<i>Total</i>	lei			512 779,844
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				512 779,844 18 930,584
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	75,11 1,83	26 287,098 639,738
		<i>Total</i>	lei			26 287,098
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 287,098 639,738
		<i>Total</i>	lei			539 066,942
		Total str. Mateevici (Sector 2), km 0,5 - 0,85; L= 0,35 km				539 066,942 19 570,322

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 632 223,68 2
		Total s. Borceag Inclusiv salariu				1 632 223,68 2 51 579,118
		27. s. Alexandru Ioan Cuza, L=0,483 km 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 675,17 0,00	194,320 0,000
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,116	1 596,98 0,00	185,250 0,000
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,116	934,48 0,00	108,400 0,000
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,400	14,54 0,00	253,080 0,000
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,000	159,07 0,00	4 612,976 0,000
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	522,000	1 068,02 41,52	557 506,984 21 670,934
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,740	9 147,08 0,00	15 915,920 0,000
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	2 900,000	175,08	507 742,892

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			4,15	12 039,408
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	9 147,08 0,00	7 957,960 0,000
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 900,000	141,37 3,46	409 973,673 10 032,840
		<i>Total</i>	lei			1 504 451,45 5
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 504 451,45 5 43 743,182
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,960	900,00 0,00	864,000 0,000
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	167,400	14,55 0,00	2 436,180 0,000
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,870	1 106,67 0,00	962,803 0,000
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,830	94,91 0,00	458,436 0,000
620	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	483,000	86,32 1,83	41 694,088 882,832
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,260	5 646,31 2 191,08	12 760,656 4 951,841
		<i>Total</i>	lei			59 176,163

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				59 176,163 5 834,673
		<i>Total</i>	lei			1 563 627,61 8
		Total s. Alexandru Ioan Cuza, L= 0,483 km Inclusiv salariu				1 563 627,61 8 49 577,855
		28. s. Brinza, str. Eternitatii, L= 0,5 km 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
622	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 675,83 0,00	134,066 0,000
623	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,080	1 593,75 0,00	127,500 0,000
624	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	935,00 0,00	74,800 0,000
625	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	14,57 0,00	174,800 0,000
626	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	159,07 0,00	3 181,432 0,000
627	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,000	1 060,87 41,52	381 912,598 14 945,472
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	9 148,20 0,00	10 977,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
629	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	173,91 4,15	347 818,452 8 303,040
630	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	9 148,20 0,00	5 488,920 0,000
631	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	140,20 3,46	280 390,464 6 919,200
		<i>Total</i>	lei			1 030 280,87 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 030 280,87 2 30 167,712
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
632	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	900,20 0,00	891,200 0,000
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,300	14,55 0,00	2 522,060 0,000
634	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 106,91 0,00	996,223 0,000
635	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	94,90 0,00	474,503 0,000
636	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	85,69 1,83	42 844,884 913,911
637	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	5 646,45 2 191,08	13 212,696 5 127,127

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 941,566
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				60 941,566 6 041,038
		<i>Total</i>	lei			1 091 222,43 8
		Total s. Brinza, str. Eternitatii, L= 0,5 km Inclusiv salariu				1 091 222,43 8 36 208,750
		29. com. Burlaceni, s. Burlaceni, str. 30 Iet Pobedi, L= 0,17 km 29.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
638	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,200	7,76 0,00	79,150 0,000
639	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,310	94,12 94,12	29,176 29,176
640	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,310	23,47 0,00	7,277 0,000
641	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,000	285,18 40,34	29 087,869 4 114,560
642	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	14,57 0,00	148,580 0,000
643	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	170,76 20,76	8,538 1,038
644	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	918,000	8,39 3,46	7 706,243 3 175,913
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,306	9 142,81 0,00	2 797,700 0,000
646	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	97,900	1 494,64 14,53	146 324,952 1 422,530

1	2	3	4	5	6	7
		marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				
647	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,000	141,37 3,46	144 197,318 3 528,792
		<i>Total</i>	lei			330 386,803
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				330 386,803 12 272,009
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,000	74,44 1,83	25 310,473 621,459
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,790	5 646,59 2 191,08	4 460,805 1 730,953
		<i>Total</i>	lei			29 771,278
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 771,278 2 352,412
		<i>Total</i>	lei			360 158,081
		Total com. Burlaceni, s. Burlaceni, str. 30 let Pobedi, L= 0,17 km Inclusiv salariu				360 158,081 14 624,421
		30. s. Alexanderfeld, str. Livezilor , L= 0,4 km 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
650	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,750	1 812,62 0,00	12 235,158 0,000
651	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,750	1 207,50 0,00	8 150,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,130	780,03 0,00	4 781,600 0,000
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 073,100	14,55 0,00	15 618,000 0,000
654	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,130	142,19 17,30	871,599 106,037
655	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,780	1 106,83 0,00	1 970,166 0,000
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,750	94,91 0,00	1 684,613 0,000
657	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	177,500	240,62 21,33	42 710,589 3 786,820
658	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	319,500	1 028,31 41,52	328 543,917 13 264,106
659	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,065	9 148,41 0,00	9 743,060 0,000
660	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 775,000	173,91 4,15	308 688,876 7 368,948
661	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,533	9 148,48 0,00	4 876,140 0,000

1	2	3	4	5	6	7
662	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 775,000	140,20 3,46	248 846,536 6 140,790
		<i>Total</i>	lei			988 720,879
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				988 720,879 30 666,701
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
663	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,640	1 107,13 0,00	708,566 0,000
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,550	94,91 0,00	336,923 0,000
665	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	355,000	82,80 1,83	29 395,506 648,848
666	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,660	5 646,28 2 191,08	9 372,828 3 637,193
		<i>Total</i>	lei			39 813,823
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 813,823 4 286,041
		<i>Total</i>	lei			1 028 534,70 2
		Total s. Alexanderfeld, str. Livezilor , L= 0,4 km Inclusiv salariu				1 028 534,70 2 34 952,742
		31. s. Cislita-Prut 31.1. str. Tineretului , L= 0,142 km 31.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
667	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	2,170	1 812,72	3 933,608

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,000
668	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,170	1 207,43 0,00	2 620,125 0,000
669	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,970	779,90 0,00	1 536,400 0,000
670	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	344,600	14,55 0,00	5 015,240 0,000
671	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,970	142,30 17,30	280,322 34,077
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 106,29 0,00	630,586 0,000
673	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	94,87 0,00	540,783 0,000
674	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 62.7 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	57,000	283,61 21,33	16 165,928 1 216,049
675	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	102,600	1 093,30 41,52	112 172,925 4 259,460
676	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,342	9 141,40	3 126,360

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,000
677	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,000	175,08 4,15	99 798,378 2 366,366
678	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	9 142,92 0,00	1 563,440 0,000
679	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,000	141,37 3,46	80 580,713 1 971,972
		<i>Total</i>	lei			327 964,808
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				327 964,808 9 847,924
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
680	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,260	1 106,37 0,00	287,657 0,000
681	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,420	94,77 0,00	134,568 0,000
682	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	142,000	88,56 1,83	12 575,939 259,528
		<i>Total</i>	lei			12 998,164
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 998,164 259,528
		<i>Total</i>	lei			340 962,972
		Total str. Tineretului , L= 0,142 km Inklusiv salariu				340 962,972 10 107,452
		31.2. str. V. Alexandri , L= 0,46 km				

1	2	3	4	5	6	7
		31.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
683	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,000	1 812,65 0,00	12 688,572 0,000
684	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,000	1 207,50 0,00	8 452,500 0,000
685	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,360	780,00 0,00	4 960,800 0,000
686	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 112,400	14,55 0,00	16 189,900 0,000
687	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,360	142,33 17,30	905,250 110,015
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,840	1 106,84 0,00	2 036,578 0,000
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,400	94,91 0,00	1 746,373 0,000
690	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 202 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	184,000	283,61 21,33	52 184,754 3 925,493
691	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	331,200	1 093,31 41,52	362 102,753 13 749,834

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,104	9 147,05 0,00	10 098,340 0,000
693	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 840,000	175,08 4,15	322 153,792 7 638,797
694	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,552	9 155,40 0,00	5 053,780 0,000
695	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 840,000	141,37 3,46	260 120,588 6 365,664
		<i>Total</i>	lei			1 058 693,98 0
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				1 058 693,98 0 31 789,803
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	1 106,77 0,00	918,618 0,000
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	94,86 0,00	436,342 0,000
698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	88,56 1,83	40 739,510 840,798
		<i>Total</i>	lei			42 094,470
		Total Consolidarea acostamentelor				42 094,470 840,798

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 100 788,45 0
		Total str. V. Alexandri , L= 0,46 km Inclusiv salariu				1 100 788,45 0 32 630,601
		<i>Total</i>	lei			1 441 751,42 2
		Total s. Cislita-Prut Inclusiv salariu				1 441 751,42 2 42 738,053
		32. s. Colibasi 32.1. str. Bisericii, L= 0,541 km 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
699	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,870	7,76 0,00	293,838 0,000
700	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 787,000	17,13 0,93	64 868,766 3 511,206
701	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,760	94,08 94,08	71,498 71,498
702	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	378,700	14,55 0,00	5 511,520 0,000
703	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,890	173,25 20,75	327,446 39,209
704	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 787,000	8,39 3,46	31 790,350 13 101,505
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,136	9 147,61 0,00	10 391,680 0,000
706	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	363,550	1 472,75 14,53	535 417,736 5 282,521

1	2	3	4	5	6	7
707	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 787,000	174,61 4,15	661 264,911 15 721,806
		<i>Total</i>	lei			1 309 937,74 5
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				1 309 937,74 5 37 727,745
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
708	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 082,000	84,56 1,83	91 497,746 1 977,680
709	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,270	5 646,40 2 191,08	7 170,923 2 782,672
		<i>Total</i>	lei			98 668,669
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				98 668,669 4 760,352
		32.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
710	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	19,000	243,71 72,08	4 630,418 1 369,425
		<i>Total</i>	lei			4 630,418
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inklusiv salariu				4 630,418 1 369,425
		<i>Total</i>	lei			1 413 236,83 2
		Total str. Bisericii, L= 0,541 km Inklusiv salariu				1 413 236,83 2 43 857,522
		32.2. str. Frunze, L= 0,704 km				

1	2	3	4	5	6	7
		32.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
711	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,250	7,76 0,00	327,981 0,000
712	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,270	94,12 94,12	119,529 119,529
713	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,270	23,44 0,00	29,768 0,000
714	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	422,000	282,70 40,34	119 298,136 17 023,019
715	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,250	14,55 0,00	614,840 0,000
716	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	173,69 20,87	36,474 4,382
717	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 803,000	8,39 3,46	31 924,664 13 156,859
718	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,268	9 147,73 0,00	11 599,320 0,000
719	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	405,600	1 472,75 14,53	597 347,311 5 893,486
720	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 225,000	139,33 3,46	588 682,990 14 616,810
		<i>Total</i>	lei			1 349 981,01 3
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 349 981,01 3 50 814,085
		32.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 408,000	84,56 1,83	119 065,370 2 573,596
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,300	5 646,38 2 191,08	18 633,057 7 230,564
		<i>Total</i>	lei			137 698,427
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				137 698,427 9 804,160
		<i>Total</i>	lei			1 487 679,44 0
		Total str. Frunze, L= 0,704 km Inklusiv salariu				1 487 679,44 0 60 618,245
		<i>Total</i>	lei			2 900 916,27 2
		Total s. Colibasi Inklusiv salariu				2 900 916,27 2 104 475,767
		33. com. Gavanoasa, s. Gavanoasa, str. Independentei, L= 0,454 km 33.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
723	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,630	1 812,64 0,00	15 643,046 0,000
724	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	0,630	1 207,74 0,00	760,875 0,000
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	7,840	780,00 0,00	6 115,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 372,300	14,55 0,00	19 972,420 0,000
727	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,840	142,25 17,30	1 115,214 135,616
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,270	1 106,80 0,00	2 512,436 0,000
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,700	94,89 0,00	2 154,095 0,000
730	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 250 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	227,000	255,80 21,33	58 067,688 4 842,863
731	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	408,600	1 048,16 41,52	428 276,266 16 963,111
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,362	9 148,97 0,00	12 460,900 0,000
733	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 270,000	175,08 4,15	397 440,764 9 423,950
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,681	9 142,58 0,00	6 226,100 0,000
735	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 270,000	140,20 3,46	318 242,857 7 853,292

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 268 987,86 1
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				1 268 987,86 1 39 218,832
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
736	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,820	1 106,68 0,00	907,478 0,000
737	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,540	94,89 0,00	430,819 0,000
738	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	454,000	84,56 1,83	38 391,773 829,843
739	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,120	5 646,39 2 191,08	11 970,346 4 645,090
		<i>Total</i>	lei			51 700,416
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 700,416 5 474,933
		<i>Total</i>	lei			1 320 688,27 7
		Total com. Gavanoasa, s. Gavanoasa, str. Independentei, L= 0,454 km Inklusiv salariu				1 320 688,27 7 44 693,765
		34. s. Giurgiulesti				
		34.1. str. Livezilor L= 0,513 km				
		34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 677,08 0,00	167,708 0,000

1	2	3	4	5	6	7
741	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,100	1 597,50 0,00	159,750 0,000
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	936,00 0,00	93,600 0,000
743	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,400	14,56 0,00	224,200 0,000
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,650	159,07 0,00	4 080,227 0,000
745	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	461,700	1 107,75 41,52	511 448,834 19 167,568
746	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,539	9 147,23 0,00	14 077,580 0,000
747	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 565,000	176,87 4,15	453 668,194 10 648,649
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,770	9 146,94 0,00	7 043,140 0,000
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 565,000	142,17 3,46	364 663,442 8 873,874
		<i>Total</i>	lei			1 355 626,67 5

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 355 626,67 5 38 690,091
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000	900,00 0,00	900,000 0,000
751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	177,800	14,55 0,00	2 587,800 0,000
752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,920	1 107,07 0,00	1 018,503 0,000
753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,130	94,94 0,00	487,056 0,000
754	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	513,000	89,84 1,83	46 090,308 937,667
755	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,400	5 646,38 2 191,08	13 551,314 5 258,592
		<i>Total</i>	lei			64 634,981
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				64 634,981 6 196,259
		<i>Total</i>	lei			1 420 261,65 6
		Total str. Livezilor L= 0,513 km Inclusiv salariu				1 420 261,65 6 44 886,350
		34.2. str. Trandafirilor L= 0,208 km 34.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
756	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,042	1 673,74	70,297

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,000
757	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	1 598,21 0,00	67,125 0,000
758	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	933,33 0,00	39,200 0,000
759	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,200	14,53 0,00	90,060 0,000
760	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,400	159,09 0,00	1 654,485 0,000
761	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	187,200	1 107,75 41,52	207 371,621 7 771,645
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	9 152,40 0,00	5 711,100 0,000
763	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,000	176,87 4,15	183 943,249 4 317,581
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,312	9 137,63 0,00	2 850,940 0,000
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,000	142,17 3,46	147 855,363 3 597,984

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			549 653,440
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				549 653,440 15 687,210
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
766	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410	899,51 0,00	368,800 0,000
767	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,000	14,56 0,00	1 048,040 0,000
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,370	1 106,47 0,00	409,394 0,000
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,080	94,87 0,00	197,333 0,000
770	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	208,000	89,84 1,83	18 687,755 380,210
771	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,970	5 646,40 2 191,08	5 477,008 2 125,348
		<i>Total</i>	lei			26 188,330
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 188,330 2 505,558
		<i>Total</i>	lei			575 841,770
		Total str. Trandafirilor L= 0,208 km Inclusiv salariu				575 841,770 18 192,768
		<i>Total</i>	lei			1 996 103,42 6
		Total s. Giurgiulesti Inclusiv salariu				1 996 103,42 6

1	2	3	4	5	6	7
						63 079,118
		35. s. Slobozia Mare, str. Stefan cel Mare, km 0,8 - 1,47; L= 0,67 km 35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
772	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,200	7,76 0,00	311,944 0,000
773	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,200	94,08 94,08	112,898 112,898
774	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,200	23,34 0,00	28,003 0,000
775	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	402,000	285,19 40,34	114 645,913 16 216,241
776	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,200	14,56 0,00	585,200 0,000
777	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	173,84 20,76	34,769 4,152
778	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 618,000	8,39 3,46	30 371,663 12 516,833
779	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,206	9 146,83 0,00	11 031,080 0,000
780	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	385,900	1 494,64 14,53	576 780,089 5 607,262
781	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 020,000	141,37 3,46	568 308,014 13 907,592
		<i>Total</i>	lei			1 302 209,57 3
		Total Reparatia imbracaminte				1 302 209,57

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				3 48 364,978
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
782	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 340,000	87,76 1,83	117 603,244 2 449,281
783	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,140	5 646,43 2 191,08	17 729,801 6 879,991
		<i>Total</i>	lei			135 333,045
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				135 333,045 9 329,272
		<i>Total</i>	lei			1 437 542,61 8
		Total s. Slobozia Mare, str. Stefan cel Mare, km 0,8 - 1,47; L= 0,67 km Inclusiv salariu				1 437 542,61 8 57 694,250
		36. s. Vadul lui Isac				
		36.1. str. Decebal, L= 0,465 km				
		36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
784	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,395	9 149,06 0,00	12 762,940 0,000
785	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 325,000	172,62 4,15	401 332,796 9 652,284
786	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,697	9 149,38 0,00	6 377,120 0,000
787	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 325,000	139,33 3,46	323 949,811 8 043,570
		<i>Total</i>	lei			744 422,667

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				744 422,667 17 695,854
		<i>Total</i>	lei			744 422,667
		Total str. Decebal, L= 0,465 km Inclusiv salariu				744 422,667 17 695,854
		36.2. Sector 1				
		36.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
788	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 673,74 0,00	45,191 0,000
789	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,027	1 597,22 0,00	43,125 0,000
790	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	933,33 0,00	25,200 0,000
791	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,100	14,55 0,00	59,660 0,000
792	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,750	159,04 0,00	1 073,533 0,000
793	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	121,500	1 048,16 41,52	127 351,576 5 044,097
794	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,405	9 145,23 0,00	3 703,820 0,000
795	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	675,000	172,62 4,15	116 515,973 2 802,276

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
796	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,203	9 144,14 0,00	1 856,260 0,000
797	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	675,000	139,33 3,46	94 049,945 2 335,230
		<i>Total</i>	lei			344 724,283
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				344 724,283 10 181,603
		<i>Total</i>	lei			344 724,283
		Total Sector 1 Inclusiv salariu				344 724,283 10 181,603
		<i>Total</i>	lei			1 089 146,95 0
		Total s. Vadul lui Isac Inclusiv salariu				1 089 146,95 0 27 877,457
		37. s. Valeni, str. Viitorului, L= 0,648 km 37.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
798	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,137	1 674,96 0,00	229,469 0,000
799	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,137	1 595,80 0,00	218,625 0,000
800	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,137	937,23 0,00	128,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
801	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,500	14,55 0,00	298,300 0,000
802	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,200	159,08 0,00	5 440,470 0,000
803	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	615,600	1 082,24 41,52	666 227,443 25 556,757
804	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,050	9 146,08 0,00	18 749,460 0,000
805	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,000	173,91 4,15	594 770,190 14 198,198
806	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,030	9 149,15 0,00	9 423,620 0,000
807	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,000	140,20 3,46	479 467,375 11 831,832
		<i>Total</i>	lei			1 774 953,35 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 774 953,35 2 51 586,787
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
808	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,280	900,00 0,00	1 152,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,500	14,55 0,00	3 267,240 0,000
810	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,170	1 106,85 0,00	1 295,020 0,000
811	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,480	94,92 0,00	615,097 0,000
812	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	648,000	87,58 1,83	56 754,195 1 184,452
813	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,500	5 646,38 2 191,08	8 469,572 3 286,620
		<i>Total</i>	lei			71 553,124
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				71 553,124 4 471,072
		37.3. Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (84 ml) b=0.4m, h=0.7m				
814	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	2,100	42 266,44 9 427,41	88 759,530 19 797,561
815	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-2,100	10 616,70 2 335,23	-22 295,074 -4 903,983
		<i>Total</i>	lei			66 464,456
		Total Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (84 ml) b=0.4m, h=0.7m Inclusiv salariu				66 464,456 14 893,578
		<i>Total</i>	lei			1 912 970,93 2
		Total s. Valeni, str. Viitorului, L= 0,648 km				1 912 970,93 2

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				70 951,437

		Total	lei	54 972 169,1 3
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	401 063,01
		Total		55 373 232,1 4
		Cheltuieli de regie	12,5 %	6 921 654,02
		Total		62 294 886,1 6
		Beneficiu de deviz	5 %	3 114 744,31
		Total		65 409 630,4 7
		TVA	20 %	13 081 926,0 9
				78 491 556,56
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		1 782 502,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)