

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: „Reparația capitală a Casei de Cultură, acoperișul și amenajarea teritoriului” situată în s. Gura Galbenei r. Cimișlia.

Devizul: Reconstrucția acoperișului șarpant a blocului sălii de festivități și a cerdacului Casei de Cultură, situată în s.Gura Galbenei, r-nul Cimișlia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.8.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demolarea foi de ardezie)	m2	945,600
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	945,600
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	945,600
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. V=0,02x28,8m2=0,58m3	m2	28,800
5	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (0,4m x 0,1m x 90,5 ml) - Cornisa	m3	3,620
6	IzG25D	Taierea cu masina cu disc abraziv "болгарка", avind duritatea sporita (Demolarea partiala termoizolare existentei pana la planseu)	m3	6,100
		TOTAL 1. Lucrari demolari		
		2. Consolidarii parapetelor. Centura Brm1		
7	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou.	m2	54,800
8	RCsB21C K=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (d=20mm); Materiale marunte=0,400; Коэффициент к трудозатратам=0,420; Коэффициент к машинам=0,400	buc	96,000
9	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante, φ16 A500 - 96 buc.	kg	140,400
10	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante, Ancora A1* φ12 A240 - 86 buc,	kg	44,700
11	CP17G	Innadierea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm (C23-Рэ STST 14098-91)	buc	86,000
12	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari M150	buc	96,000
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, C16/20 (M250); Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	11,200
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - φ6 A240	kg	135,200
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - φ12 A500	kg	407,100
16	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare .	m2	51,850
		TOTAL 2. Consolidarii parapetelor. Centura Brm1		
		3. Constructii monolite; 3.1. Pereti		
17	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	1,000
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Mortar ciment 100-T (fara pret)	m2	14,000
		TOTAL 3. Constructii monolite; 3.1. Pereti		
		3.2. Stilpi monolite Stm1		
19	RCsB21C K=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (d=20mm); Materiale marunte=0,400; Коэффициент к трудозатратам=0,420; Коэффициент к машинам=0,400	buc	6,000

20	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - $\phi 6$ A240	kg	5,200
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - $\phi 12$ A500	kg	14,100
22	RpCU07C	Matarea gurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii sau consolidari M150	buc	6,000
23	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, C16/20 (M250); Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,340
24	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	3,550
		TOTAL 3.2. Stîlpi monolite Stm1		
		3.3. Suporturi din beton Sp1		
25	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	17,280
26	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - $\phi 12$ A500	kg	32,400
27	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, C16/20 (M250) - 54 buc; Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,730
28	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la înălțimi pînă la 35 m: umplerea gurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor.	buc	54,000
		TOTAL 3.3. Suporturi din beton Sp1		
		4. Termoizolarea de acoperire Cota +7,23; +7,50 (nodul 3,4) (pl.7)		
29	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu impisitura din fibre de sticlă bitumată, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite (Película PVC 100 mk cu densitate înaltă)	m2	719,000
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din saltele din materiale termoizolante cu energie înglobată redusă (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu așezate în poduri uscate, necirculabile pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 20 % (Plăci din vată minerală, $\gamma=90\text{kg/m}^3$, gr.100mm)	m2	195,000
31	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din saltele din materiale termoizolante cu energie înglobată redusă (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu așezate în poduri uscate, necirculabile pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 20 % (Plăci din vată minerală, $\gamma=90\text{kg/m}^3$, gr.150mm)	m2	520,000
32	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu impisitura din fibre de sticlă bitumată, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite (Película PVC 100 mk cu densitate înaltă)	m2	719,000
33	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci ($\phi 3\text{mm}$ VR 150x150, vec - 0,77kg/m2)	kg	550,550
34	IzF18B K=2	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm (M 150 gr.4,0cm); Коэффициент к трудозатратам=2,000; Коэффициент к материалам=2,000; Коэффициент к машинам=2,000	m2	715,000
		TOTAL 4. Termoizolarea de acoperire Cota +7,23; +7,50 (nodul 3,4) (pl.7)		
		5. Acoperis		
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	23,900
36	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - GF 021	t	0,910
37	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - PF115	t	0,910
38	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,300
39	RpCH15A	Grinzi pentru planșee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Coama 60x150(h), L=56,2ml)	m3	0,500
40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,500

41	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,500
42	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (Astreala coamei 100x32(h) L=88,2ml, V=0,28m3) norma - 0,032m3/m2	m2	8,820
43	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (Scindura (Карнизный щит) 100x32(h) L=424,8ml, V=1,36m3) norma - 0,032m3/m2	m2	42,480
44	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (Scindura (Sipca 100x32(h) L=3281,0ml, V=10,5m3) norma - 0,0091m3/m2	m2	1 163,400
45	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (Scindura de prindere 50x25(h) L=1494,6ml, V=1,82m3) norma - 0,0016 m3/m2	m2	1 163,400
46	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Elementul cornisului 100x50(h) L=121,1ml, V=0,6m3) norma - 0,04954 m3/m2	m2	12,110
47	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme (развёрнутой поверхности)	100 m2	12,620
48	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme (развёрнутой поверхности)	100 m2	12,620
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondensata 180g/m2); Material marunt=1,030	m2	1 109,800
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - RAL 8017 6=0,5 mm. Coame metalice - 56,2ml (28buc.-2,0ml/buc); Material marunt=1,050	m2	1 163,400
51	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din foi din tabla cutata (tip Lindab), 6=0,5 mm); Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	138,200
52	CK26B	Glafuri din aluminiu (Picurator, b=220mm, S=65,6m2)	m	298,400
53	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Invelitoarea copertinei cu otel zincat pentru acoperis tip "Lindab", 6=0,45mm, culoarea - alb); Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	4,950
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheabul dreptunghiular de scurgere a apei 135x104mm (Guler 135x104 - 18buc.) Material marunt=1,030	m	121,800
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlanul dreptunghiular de scurgere a apei 104x74 mm; Material marunt=1,020	m	134,200
56	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradirea metalica ale acoperisului, L=84,2m) ϕ16A500, L=1410 - 91 buc. 2,20kg/buc. ϕ14A500 168,4 m.l. 1.21kg/m	kg	403,960
57	CK26B	Glafuri din aluminiu (Parazapada - otel zincat RAL 8017, b=0,45mm, L=2m) - 40 buc/2ml	m	80,000
		TOTAL 5. Acoperis		
		6. Lucarna L-1 (1 buc), Lucarna L-2 (3 buc)		
58	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Carcasa lucarnei 0,07x0,08(h), L=34,4ml, V=0,19m3, poz.8 pl.SA-11) norma - 1,06m3/m3. Scanduri brute, calit III, Dulapuri ecarisati exclus	m3	0,190
59	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,190
60	RpCH15A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Bara 0,05x0,15(h) L=33,2ml)	m3	0,260
61	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,260
62	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,260
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră din metaloplast cu geam simplu si usa de acces in pod cu umplutura solida, culoare- alb) Lucarna L-1(1buc.)	m2	4,290
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	0,840

		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (p/ru Lucarna L-1)		
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Gratar de ventilare dinmetaloplast cu jaluzele, culoare- alb) Lucarna L-2 (3buc.)	m2	4,250
		TOTAL 6. Lucarna L-1 (1 buc), Lucarna L-2 (3 buc)		
		7. Constructia canalului de ventilare CV-1...CV-6		
66	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului - b=50mm; Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	122,600
67	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Foi din tabla cutata LS10, RAL 8017, $\delta=0,45\text{mm}$) Pereti	m2	14,000
68	IzF04M	Strat hidroizolant cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase (Banda Wakaflex, b=300 mm)	m2	33,600
69	CK26D	Placa de protectie din aluminiu, b=180	m	33,600
70	RpCH15A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Bara 50x100(h), L=33,6ml)	m3	0,168
71	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,168
72	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,168
73	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc (Otel pentru acoperis zincat, $\delta=0,45\text{mm}$) n.6 elementele verticale de colt (coltare din tabla plana); Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina)=1,030	m	22,400
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 5x50, L=31,2ml, greutate - 3,77kg/ml)	kg	117,620
75	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (Otel pentru acoperis zincat $\delta=0,45\text{mm}$ - Umbrela)	m2	14,600
		TOTAL 7. Constructia canalului de ventilare CV-1...CV-6		
		8. Copertine C-1		
76	RCsB21C K=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (d=20mm); Materiale marunte=0,400; Коэффициент к трудозатратам=0,420; Коэффициент к машинам=0,400	buc	17,000
77	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - $\phi 16$ A500 - 17 buc	kg	13,600
78	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Ancora A1* $\phi 12$ A240 - 17 buc.	kg	8,800
79	CP17G	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm (C23-Pэ STST 14098-91)	buc	17,000
80	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari M150	buc	17,000
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, C16/20 (M250); Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,100
82	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare .	m2	7,600
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 140x140x9, L=200mm - 18 buc)	kg	70,200
84	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza (Comise diblurile de fixare corniere in zidarie)	buc	48,000
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 100x63x8, L=200mm - 12 buc.)	kg	24,000
86	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza (Comise diblurile de fixare corniere in beton)	buc	12,000
87	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	3,310
88	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,310
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1 240x240x3 - 27 buc.)	kg	36,450

90	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (MC4 200x200x3 - 9 buc.)	kg	8,500
91	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - GF 021	t	0,260
92	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - PF115	t	0,260
		TOTAL 8. Copertine C-1		
		9. Copertine C-2		
93	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,130
94	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,130
95	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Cornier 100x63x8, L=200mm - 4buc., greutate 2kg)	kg	8,000
96	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (MC4 200x200x3 - 5 buc., greutate 0,94kg)	kg	4,700
97	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - GF 021	t	0,017
98	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - PF115	t	0,017
99	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere în zidărie)	buc	8,000
100	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere în beton)	buc	8,000
		TOTAL 9. Copertine C-2		
		10. Copertine C-3		
101	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,160
102	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160
103	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Cornier 100x63x8, L=200mm - 5buc., greutate 2kg)	kg	10,000
104	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (MC4 200x200x3 - 6 buc.)	kg	5,600
105	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - GF 021	t	0,022
106	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - PF115	t	0,022
107	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere în zidărie)	buc	10,000
108	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere în beton)	buc	10,000
		TOTAL 10. Copertine C-3		
		11. Alte lucrări		
109	TsH92B	Încarcarea în auto: deseuri de construcții	t	40,000
110	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km.	t	40,000
		TOTAL 11. Alte lucrări		

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.