

S.R.L. "BUDEI COM"

📍 **Adresa juridică:** MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
📞 **Oficiu:** MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
📄 **Cod fiscal (IDNO):**1008600033876
🏠 **IBAN:** MD58AG000000022511463785 **Cod SWIFT:**AGRNMD2X832
Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
📞 **Telefon/Fax:** +37322260288 / 📱 **Mobil:** +37369945164;
✉ **E-mail:** budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



Cuprins Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	7
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	12

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 5**

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.8

Devizul: Comunicații telefonice și de semnalizare = Lucrări de Montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.1 - Rețeaua LAN.						
1.1	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc			151,50 123,72
1.1.1	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,002	69,78	0,14
1.1.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,660	41,87	27,63
1.1.3	1	Muncitor	h-om	2,060	60,06	123,72
1.2	10-02-016-04	Comutator de acces	buc			359,79 268,47
1.2.1	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,270	67,98	86,34
1.2.2	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,500	9,97	4,98
1.2.3	1	Muncitor	h-om	4,470	60,06	268,47
1.3	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: Wi-Fi access point	buc			313,12 300,30
1.3.1	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,69	10,11
1.3.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020	5,48	0,11
1.3.3	1	Muncitor	h-om	5,000	60,06	300,30
1.3.4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	20,00	2,60
1.4	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: PDU (Power distribution unit)	buc			60,06 60,06
1.4.1	1	Muncitor	h-om	1,000	60,06	60,06
1.5	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control - UPS 19"	buc			304,20 300,30
1.5.1	1	Muncitor	h-om	5,000	60,06	300,30
1.5.2	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130	30,00	3,90
1.6	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Patch panel	buc			60,06 60,06
1.6.1	1	Muncitor	h-om	1,000	60,06	60,06
1.7	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: cable managment	buc			60,06 60,06
1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,000	60,06	60,06
1.8	10-02-051-01	Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m Patch Cord	100 buc			1 441,44 1 441,44
1.8.1	1	Muncitor	h-om	24,000	60,06	1 441,44
1.9	10-04-066-04	ODF Panel (Cross FO)	buc			241,03 240,24
1.9.1	1	Muncitor	h-om	4,000	60,06	240,24
1.9.2	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	9,97	0,60
1.9.3	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	3,24	0,19
1.10	10-04-100-04	Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex	10b uc			120,12 120,12

1.10.1	1	Muncitor	h-om	2,000	60,06	120,12
1.11	10-04-066-04	Transceiver	buc			241,03
						240,24
1.11.1	1	Muncitor	h-om	4,000	60,06	240,24
1.11.2	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	9,97	0,60
1.11.3	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	3,24	0,19
1.12	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Raft pentru dulapul de telecomunicatie	buc			60,06
						60,06
1.12.1	1	Muncitor	h-om	1,000	60,06	60,06
1.13	08-03-591-8	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 041,57
						2 594,59
1.13.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	74,76	76,26
1.13.2	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	1 136,40	1 170,50
1.13.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	74,76	8,22
1.13.4	1	Muncitor	h-om	43,200	60,06	2 594,59
1.13.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	30,00	192,00
1.14	Preț de piață.	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16A	buc			58,15
						0,00
1.15	Preț de piață.	Rama pentru priza cu 1 loc	buc			12,46
						0,00
1.16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			471,92
						404,80
1.16.1	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,14	1,88
1.16.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	97,69	30,28
1.16.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,53	10,02
1.16.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	1,00	12,16
1.16.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	11,96	0,60
1.16.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	9,97	0,20
1.16.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	74,76	11,96
1.16.8	1	Muncitor	h-om	6,740	60,06	404,80
1.17	Preț de piață.	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform ГОСТ 31565-2012), cutie: min. 305m	m			5,98
						0,00
1.18	Preț de piață.	Cablu fibra optica cu 8 fibre, SM, OS2, Monomode 9/125 ITU-T G.652.D (de tip Legrand LCS OS2 LSZH)	m			9,97
						0,00
1.19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			60,53
						60,06
1.19.1	1	Muncitor	h-om	1,000	60,06	60,06
1.19.2	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	79,75	0,16
1.19.3	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	3,24	0,04
1.19.4	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	99,68	0,20
1.19.5	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	74,76	0,07
1.20	Preț de piață.	Priza pentru 1 modul RJ45 - rama si support, incorporata, instalarea in perete	buc			74,76
						0,00
1.21	Preț de piață.	Priza pentru 2 module RJ45 - rama si support, incorporata, instalarea in perete	buc			112,15
						0,00
1.22	Preț de piață.	Cutie de instalare prizele in perete, din PE D80mm, 70mm	buc			4,98
						0,00
1.23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice)	100 m			1 669,47
						1 429,43
1.23.1	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	14,16	94,84
1.23.2	1	Muncitor	h-om	23,800	60,06	1 429,43
1.23.3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
1.24	Preț de piață.	Tub gofrat 750N 20 mm	m			6,81
						0,00
1.25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m			1 454,03
						978,38
1.25.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	67,98	67,98
1.25.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,52	103,67
1.25.3	1	Muncitor	h-om	16,290	60,06	978,38
1.25.4	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,080	20,00	121,60

1.25.5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	30,00	182,40
1.26	Preț de piață.	Cablu-canal din PE 40x40 mm	m			12,04
						0,00
1.27	Preț de piață.	Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda	buc			20,52
						0,00
		TOTAL Capitol 1.1 - Rețeaua LAN.				23 455,44
		Capitol 1.2 - Supraveghere Video				
1.28	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala	buc			480,68
						480,48
1.28.1	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,020	9,97	0,20
1.28.2	1	Muncitor	h-om	8,000	60,06	480,48
1.29	10-04-030-04 aplicativ	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Hard disc	buc			60,06
						60,06
1.29.1	1	Muncitor	h-om	1,000	60,06	60,06
1.30	10-04-067-23 aplicat	Dispozitiv de videocontrol - Camera video	buc			130,93
						130,93
1.30.1	1	Muncitor	h-om	2,180	60,06	130,93
1.31	10-08-002-06 aplicat	Constructia pentru instalarea camera video	buc			21,02
						21,02
1.31.1	1	Muncitor	h-om	0,350	60,06	21,02
1.32	10-04-100-04	Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Conector RJ-45 FTP cat. 5e	10b uc			120,12
						120,12
1.32.1	1	Muncitor	h-om	2,000	60,06	120,12
1.33	10-04-030-02 aplicat	Instalarea Card de memorie	buc			30,03
						30,03
1.33.1	1	Muncitor	h-om	0,500	60,06	30,03
1.34	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			471,92
						404,80
1.34.1	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,14	1,88
1.34.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	97,69	30,28
1.34.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,53	10,02
1.34.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	1,00	12,16
1.34.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	11,96	0,60
1.34.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	9,97	0,20
1.34.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	74,76	11,96
1.34.8	1	Muncitor	h-om	6,740	60,06	404,80
1.35	Preț de piață.	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform ГОСТ 31565-2012), cutie: min. 305m	m			5,98
						0,00
1.36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice)	100 m			1 669,47
						1 429,43
1.36.1	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	14,16	94,84
1.36.2	1	Muncitor	h-om	23,800	60,06	1 429,43
1.36.3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
1.37	Preț de piață.	Tub gofrat 750N 20 mm	m			6,81
						0,00
		TOTAL Capitol 1.2 - Supraveghere Video				15 754,87

Devizul: Comunicații telefonice și de semnalizare = Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 2.1 - Rețeaua LAN.				
2.1	Preț de piață.	Dulap pe perete 12U, 600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pina la 100 kg)	buc			5 150,38
						0,00
2.2	Preț de piață.	Comutator de acces tip 1, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1GB DDR3; 512MB NAND flash; de tip JL806A sau analog	buc			20 601,49
						0,00
2.3	Preț de piață.	Comutator de acces tip 2, cu 24 RJ-45 POE+ auto-negotiating 1	buc			27 579,42

		Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1GB DDR3; 512MB NAND flash; de tip JL807A sau analog				0,00
2.4	Preț de piață.	Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ-45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios 2.4/5.0/6 GHz de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise sau analog	buc			2 093,38
						0,00
2.5	Preț de piață.	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20	buc			398,74
						0,00
2.6	Preț de piață.	UPS with battery units, 19", 1U, 1150 VA/770 W, Length/Depth max. 510 mm, output: min. 6 x IEC C13 (10 A) sockets; de tip Eaton 5P UPS, 5P1150iR sau analog	buc			11 006,85
						0,00
2.7	Preț de piață.	Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U	buc			880,54
						0,00
2.8	Preț de piață.	Cable management 1U 19" (Cable organizer), orizontal	buc			191,07
						0,00
2.9	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6A	buc			24,09
						0,00
2.10	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, UTP Cat.5e	buc			14,95
						0,00
2.11	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, UTP Cat.5e	buc			20,76
						0,00
2.12	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 3,0 m, cupru, UTP Cat.5e	buc			29,08
						0,00
2.13	Preț de piață.	ODF Panel, 19", 1U, echipat cu 4 adaptare LC duplex	buc			768,40
						0,00
2.14	Preț de piață.	Fiber Optic Pigtail LC/SM duplex	buc			49,84
						0,00
2.15	Preț de piață.	Fiber Patch Cord LC/SM duplex, 1,0 m	buc			74,76
						0,00
2.16	Preț de piață.	Transceiver SFP+ 10 Gbps 1310nm 10km, compatibil cu Comutator de acces si Router (Mikrotik CRS2116-12G-4S)	buc			15 118,84
						0,00
2.17	Preț de piață.	Modul RJ45 Cat.5e, pentru instalarea in prizele RJ45	buc			24,92
						0,00
2.18	CK33A	Raft pentru instalarea in dulapul DT, 19"	buc			328,03
						117,72
2.18.1	2952270007000	Raft pentru instalarea in dulapul DT, 19"	buc	1,000	207,67	207,67
2.18.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	87,82	2,63
2.18.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	60,06	114,11
2.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	60,06	3,60
		TOTAL Capitol 2.1 - Rețeaua LAN.				111 127,43
		Capitol 2.2 - Supraveghere Video.				
2.19	Preț de piață.	Camera video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 30 m, 2.8/4,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 9 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot (de tip DS-2CD2147G3-LI(S2U)Y)	buc			1 478,65
						0,00
2.20	Preț de piață.	Camera video, exterior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 40 m, 2.8/4,0/6,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 7.5 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot (de tip DS-2CD2047G2-L(U))	buc			2 176,44
						0,00
2.21	Preț de piață.	Micro Sd 32 Gb, Class 10	buc			99,68
						0,00
2.22	Preț de piață.	Registrator video, 32-ch, min. 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, consumul de energie electrica max. 100W (de tip Hikvision DS-9632NXI-I8/S)	buc			10 591,49
						0,00
2.23	Preț de piață.	Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 4TB/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor	buc			2 342,59
						0,00
2.24	Preț de piață.	Conector RJ45, Cat.5e, pentru conectarea camerele video	buc			0,83
						0,00
		TOTAL Capitol 2.2 - Supraveghere Video.				29 307,22

Devizul: Comunicații telefonice și de semnalizare = Lucrări de reglare - demarare.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 3.1 - Sistem de telecomunicații.				
3.1	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Comutator de acces)	buc			1 201,20 1 201,20
3.1.1	1	Muncitor	h-om	20,000	60,06	1 201,20
3.2	10-06-068-11	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune: Reglarea Wi-Fi access point	buc			240,24 240,24
3.2.1	1	Muncitor	h-om	4,000	60,06	240,24
		TOTAL Capitol 3.1 - Sistem de telecomunicații.				2 882,88
		Capitol 3.2 - Supraveghere Video.				
3.3	10-06-068-14	Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program	buc			12 492,48 12 492,48
3.3.1	1	Muncitor	h-om	208,000	60,06	12 492,48
3.4	RD-1100021	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.)	1 sect or			1 741,74 1 741,74
3.4.1	20000231	Specialist	h-om	29,000	60,06	1 741,74
3.5	RD-1100011	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatale ale regimurilor electrice si tehnologice	sem nal			90,09 90,09
3.5.1	20000231	Specialist	h-om	1,500	60,06	90,09
		TOTAL Capitol 3.2 - Supraveghere Video.				14 954,94

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal
„Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

'Budei Com" S.R.L.

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail:budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 7****Obiectivul:** IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Obiectul:** Replanificarea holului intrării principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199**Deviz local Nr. 10.8**

Intocmit in preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 263 705,19 (Lei)

Devizul: Comunicații telefonice și de semnalizare = Lucrări de Montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
6	7					
		Capitol 1.1 - Rețeaua LAN.				
1.1	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc	2,000	151,50	302,99
					123,72	247,45
1.2	10-02-016-04	Comutator de acces	buc	2,000	359,79	719,59
					268,47	536,94
1.3	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: Wi-Fi access point	buc	2,000	313,12	626,24
					300,30	600,60
1.4	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: PDU (Power distribution unit)	buc	1,000	60,06	60,06
					60,06	60,06
1.5	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control - UPS 19"	buc	1,000	304,20	304,20
					300,30	300,30
1.6	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Patch panel	buc	2,000	60,06	120,12
					60,06	120,12
1.7	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: cable managment	buc	3,000	60,06	180,18
					60,06	180,18
1.8	10-02-051-01	Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m Patch Cord	100 buc	0,550	1 441,44	792,79
					1 441,44	792,79
1.9	10-04-066-04	ODF Panel (Cross FO)	buc	2,000	241,03	482,06
					240,24	480,48
1.10	10-04-100-04	Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex	10buc	1,500	120,12	180,18
					120,12	180,18
1.11	10-04-066-04	Transceiver	buc	2,000	241,03	482,06
					240,24	480,48
1.12	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Raft pentru dulapul de telecomunicatie	buc	2,000	60,06	120,12
					60,06	120,12
1.13	08-03-591-8	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	4 041,57	40,42
					2 594,59	25,95
1.14	Preț de piață.	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16A	buc	1,000	58,15	58,15
					0,00	0,00
1.15	Preț de piață.	Rama pentru priza cu 1 loc	buc	1,000	12,46	12,46
					0,00	0,00
1.16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,600	471,92	3 586,57
					404,80	3 076,51
1.17	Preț de piață.	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform G10CT 31565-2012), cutie: min. 305m	m	610,000	5,98	3 648,46
					0,00	0,00

1.18	Preț de piață.	Cablu fibra optica cu 8 fibre, SM, OS2, Monomode 9/125 ITU-T G.652.D (de tip Legrand LCS OS2 LSZH)	m	150,000	9,97	1 495,27
					0,00	0,00
1.19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	11,000	60,53	665,86
					60,06	660,66
1.20	Preț de piață.	Priza pentru 1 modul RJ45 - rama si support, incorporata, instalarea in perete	buc	8,000	74,76	598,11
					0,00	0,00
1.21	Preț de piață.	Priza pentru 2 module RJ45 - rama si support, incorporata, instalarea in perete	buc	3,000	112,15	336,44
					0,00	0,00
1.22	Preț de piață.	Cutie de instalare prizele in perete, din PE D80mm, 70mm	buc	11,000	4,98	54,83
					0,00	0,00
1.23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice)	100 m	2,400	1 669,47	4 006,72
					1 429,43	3 430,63
1.24	Preț de piață.	Tub gofrat 750N 20 mm	m	240,000	6,81	1 634,03
					0,00	0,00
1.25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	0,800	1 454,03	1 163,23
					978,38	782,70
1.26	Preț de piață.	Cablu-canal din PE 40x40 mm	m	80,000	12,04	963,59
					0,00	0,00
1.27	Preț de piață.	Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda	buc	40,000	20,52	820,72
					0,00	0,00
		TOTAL Capitol 1.1 - Rețeaua LAN.				23 455,44
		Inclusiv salariul				12 076,14
		Capitol 1.2 - Supraveghere Video				
1.28	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala	buc	1,000	480,68	480,68
					480,48	480,48
1.29	10-04-030-04 aplicativ	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Hard disc	buc	2,000	60,06	120,12
					60,06	120,12
1.30	10-04-067-23 aplicat	Dispozitiv de videocontrol - Camera video	buc	8,000	130,93	1 047,45
					130,93	1 047,45
1.31	10-08-002-06 aplicat	Constructia pentru instalarea camera video	buc	8,000	21,02	168,17
					21,02	168,17
1.32	10-04-100-04	Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Conector RJ-45 FTP cat. 5e	10b uc	1,000	120,12	120,12
					120,12	120,12
1.33	10-04-030-02 aplicat	Instalarea Card de memorie	buc	8,000	30,03	240,24
					30,03	240,24
1.34	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,100	471,92	2 878,69
					404,80	2 469,31
1.35	Preț de piață.	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform ГОСТ 31565-2012), cutie: min. 305m	m	610,000	5,98	3 648,46
					0,00	0,00
1.36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice)	100 m	3,000	1 669,47	5 008,40
					1 429,43	4 288,28
1.37	Preț de piață.	Tub gofrat 750N 20 mm	m	300,000	6,81	2 042,54
					0,00	0,00
		TOTAL Capitol 1.2 - Supraveghere Video				15 754,87
		Inclusiv salariul				8 934,17

Total manopera (ore)	349,822
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	39 210,30	
Asigurari sociale	24,000%	5 042,47
Total	44 252,78	
Cheltuieli de transport	7,000%	1 201,32
Total	45 454,10	
Cheltuieli de regie	25,000%	5 252,58
Total	50 706,67	
Beneficiu de deviz	1,000%	507,07

Total Deviz fara TVA	51 213,74
-----------------------------	------------------

Devizul: Comunicații telefonice și de semnalizare = Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 2.1 - Rețeaua LAN.				
2.1	Preț de piață.	Dulap pe perete 12U, 600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pina la 100 kg)	buc	2,000	5 150,38	10 300,75
					0,00	0,00
2.2	Preț de piață.	Comutator de acces tip 1, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1GB DDR3; 512MB NAND flash; de tip JL806A sau analog	buc	1,000	20 601,49	20 601,49
					0,00	0,00
2.3	Preț de piață.	Comutator de acces tip 2, cu 24 RJ-45 POE+ auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1GB DDR3; 512MB NAND flash; de tip JL807A sau analog	buc	1,000	27 579,42	27 579,42
					0,00	0,00
2.4	Preț de piață.	Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ-45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios 2.4/5.0/6 GHz de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise sau analog	buc	2,000	2 093,38	4 186,75
					0,00	0,00
2.5	Preț de piață.	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20	buc	1,000	398,74	398,74
					0,00	0,00
2.6	Preț de piață.	UPS with battery units, 19", 1U, 1150 VA/770 W, Length/Depth max. 510 mm, output: min. 6 x IEC C13 (10 A) sockets; de tip Eaton 5P UPS, 5P1150iR sau analog	buc	1,000	11 006,85	11 006,85
					0,00	0,00
2.7	Preț de piață.	Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U	buc	2,000	880,54	1 761,09
					0,00	0,00
2.8	Preț de piață.	Cable management 1U 19" (Cable organizer), orizontal	buc	3,000	191,07	573,20
					0,00	0,00
2.9	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6A	buc	5,000	24,09	120,47
					0,00	0,00
2.10	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, UTP Cat.5e	buc	30,000	14,95	448,58
					0,00	0,00
2.11	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, UTP Cat.5e	buc	10,000	20,76	207,64
					0,00	0,00
2.12	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 3,0 m, cupru, UTP Cat.5e	buc	10,000	29,08	290,78
					0,00	0,00
2.13	Preț de piață.	ODF Panel, 19", 1U, echipat cu 4 adaptare LC duplex	buc	2,000	768,40	1 536,80
					0,00	0,00
2.14	Preț de piață.	Fiber Optic Pigtail LC/SM duplex	buc	10,000	49,84	498,42
					0,00	0,00
2.15	Preț de piață.	Fiber Patch Cord LC/SM duplex, 1,0 m	buc	5,000	74,76	373,82
					0,00	0,00
2.16	Preț de piață.	Transceiver SFP+ 10 Gbps 1310nm 10km, compatibil cu Comutator de acces si Router (Mikrotik CRS2116-12G-4S)	buc	2,000	15 118,84	30 237,68
					0,00	0,00
2.17	Preț de piață.	Modul RJ45 Cat.5e, pentru instalarea in prizele RJ45	buc	14,000	24,92	348,90
					0,00	0,00
2.18	CK33A	Raft pentru instalarea in dulapul DT, 19"	buc	2,000	328,03	656,05
					117,72	235,44
		TOTAL Capitol 2.1 - Rețeaua LAN.				111 127,43
		Inclusiv salariul				235,44
		Capitol 2.2 - Supraveghere Video.				
2.19	Preț de piață.	Camera video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 30 m, 2.8/4,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 9 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot (de tip DS-2CD2147G3-LI(S2U)Y)	buc	6,000	1 478,65	8 871,91
					0,00	0,00
2.20	Preț de piață.	Camera video, exterior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 40 m, 2.8/4,0/6,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 7.5 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot (de tip DS-2CD2047G2-L(U))	buc	2,000	2 176,44	4 352,89
					0,00	0,00
2.21	Preț de piață.	Micro Sd 32 Gb, Class 10	buc	8,000	99,68	797,48
					0,00	0,00
2.22	Preț de piață.	Registrator video, 32-ch, min. 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, consumul de energie electrica max. 100W (de tip Hikvision DS-9632NXI-I8/S)	buc	1,000	10 591,49	10 591,49
					0,00	0,00

2.23	Preț de piață.	Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 4TB/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor	buc	2,000	2 342,59	4 685,18
					0,00	0,00
2.24	Preț de piață.	Conector RJ45, Cat.5e, pentru conectarea camerele video	buc	10,000	0,83	8,27
					0,00	0,00
		TOTAL Capitol 2.2 - Supraveghere Video.				29 307,22
		Inclusiv salarii				0,00

Total manopera (ore)	3,920
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	140 434,66
Cheltuieli pentru depozitare	0,900% 1 261,79

Total Deviz fara TVA	141 696,45
-----------------------------	-------------------

Devizul: Comunicații telefonice și de semnalizare = Lucrări de reglare - demarare.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 3.1 - Sistem de telecomunicații.				
3.1	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Comutator de acces)	buc	2,000	1 201,20	2 402,40
					1 201,20	2 402,40
3.2	10-06-068-11	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune: Reglarea Wi-Fi access point	buc	2,000	240,24	480,48
					240,24	480,48
		TOTAL Capitol 3.1 - Sistem de telecomunicații.				2 882,88
		Inclusiv salarii				2 882,88
		Capitol 3.2 - Supraveghere Video.				
3.3	10-06-068-14	Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program	buc	1,000	12 492,48	12 492,48
					12 492,48	12 492,48
3.4	RD-1100021	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.)	1 sector	1,000	1 741,74	1 741,74
					1 741,74	1 741,74
3.5	RD-1100011	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automata ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	8,000	90,09	720,72
					90,09	720,72
		TOTAL Capitol 3.2 - Supraveghere Video.				14 954,94
		Inclusiv salarii				14 954,94

Total manopera (ore)	297,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	17 837,82
Asigurari sociale	24,000% 4 281,08
Total	22 118,90
Cheltuieli de regie	25,000% 4 459,46
Total	26 578,35
Beneficiu de deviz	1,000% 265,78

Total Deviz fara TVA	26 844,14
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	219 754,32
TVA (20%)	43 950,86
TOTAL GENERAL	263 705,19
Inclusiv salarii	39 083,56

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

'Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 3****Obiectivul:** IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Obiectul:** Replanificarea holului intrării principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199**Devizul local de resurse Nr. 10.8**

Intocmit in preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 263 705,19 (Lei)

Deviz: Comunicații telefonice și de semnalizare = Lucrări de Montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	349,822	60,06	21 010,31
Total manopera						21 010,31
Materiale						
1	01012073	Ațe aspre	kg	0,022	79,75	1,75
2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,010	74,76	0,76
3	05009031	Scoabe	10 buc	36,180	14,16	512,14
4	050090611	Fisa de izolație	buc	167,140	1,00	166,61
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,274	9,97	2,73
6	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,800	67,98	54,39
7	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	0,52	82,94
8	1011977	Suruburi de construcție cu piulite și saibe	kg	2,540	67,98	172,68
9	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,004	69,78	0,28
10	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	33,69	20,22
11	1019852	Vopsea	kg	0,274	94,14	25,79
12	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,260	9,97	12,56
13	1130211	Email "ЭП-140" de protecție	kg	1,320	41,87	55,27
14	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,040	5,48	0,22
15	4110041	Energie electrica	kw-h	0,372	3,24	1,21
16	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,247	97,69	414,89
17	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,960	12,53	137,33
18	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	1 136,40	11,70
19	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,685	11,96	8,19
20	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,022	99,68	2,19
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,193	74,76	163,96
22	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina,	kg	0,011	74,76	0,82

		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
23	Preț de piață.	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform ГОСТ 31565-2012), cutie: min. 305m	m	1 220,000	5,98	7 296,92
24	Preț de piață.	Cablu fibra optica cu 8 fibre, SM, OS2, Monomode 9/125 ITU-T G.652.D (de tip Legrand LCS OS2 LSZH)	m	150,000	9,97	1 495,27
25	Preț de piață.	Cablu-canal din PE 40x40 mm	m	80,000	12,04	963,59
26	Preț de piață.	Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda	buc	40,000	20,52	820,72
27	Preț de piață.	Cutie de instalare prizele in perete, din PE D80mm, 70mm	buc	11,000	4,98	54,83
28	Preț de piață.	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16A	buc	1,000	58,15	58,15
29	Preț de piață.	Priza pentru 1 modul RJ45 - rama si support, incorporata, instalarea in perete	buc	8,000	74,76	598,11
30	Preț de piață.	Priza pentru 2 module RJ45 - rama si support, incorporata, instalarea in perete	buc	3,000	112,15	336,44
31	Preț de piață.	Rama pentru priza cu 1 loc	buc	1,000	12,46	12,46
32	Preț de piață.	Tub gofrat 750N 20 mm	m	540,000	6,81	3 676,57
Total materiale						17 161,69

Utilaje

1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,864	20,00	97,28
2	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,260	20,00	5,20
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,194	30,00	5,82
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	31,000	30,00	930,00
Total utilaje						1 038,30

Total						39 210,30
Asigurari sociale					24,000%	5 042,47
Total						44 252,78
Cheltuieli de transport					7,000%	1 201,32
Total						45 454,10
Cheltuieli de regie					25,000%	5 252,58
Total						50 706,67
Beneficiu de deviz					1,000%	507,07
TOTAL Deviz fara TVA						51 213,74

Deviz: Comunicații telefonice și de semnalizare = Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,800	60,06	228,23
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	60,06	7,21
Total manopera						235,44

Materiale

1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,060	87,82	5,27
2	2952270007000	Raft pentru instalarea in dulapul DT, 19"	buc	2,000	207,67	415,35
3	Preț de piață.	Cable management 1U 19" (Cable organizer), orizontal	buc	3,000	191,07	573,20
4	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, UTP Cat.5e	buc	30,000	14,95	448,58
5	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, UTP Cat.5e	buc	10,000	20,76	207,64
6	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6A	buc	5,000	24,09	120,47
7	Preț de piață.	Cablu Patch Cord 3,0 m, cupru, UTP Cat.5e	buc	10,000	29,08	290,78
8	Preț de piață.	Comutator de acces tip 1, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1GB DDR3; 512MB NAND flash; de tip JL806A sau analog	buc	1,000	20 601,49	20 601,49
9	Preț de piață.	Comutator de acces tip 2, cu 24 RJ-45 POE+ auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1GB DDR3; 512MB NAND flash; de tip JL807A sau analog	buc	1,000	27 579,42	27 579,42
10	Preț de piață.	Conector RJ45, Cat.5e, pentru conectarea camerele video	buc	10,000	0,83	8,27

11	Preț de piață.	Dulap pe perete 12U, 600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pina la 100 kg)	buc	2,000	5 150,38	10 300,75
12	Preț de piață.	Fiber Optic Pigtail LC/SM duplex	buc	10,000	49,84	498,42
13	Preț de piață.	Fiber Patch Cord LC/SM duplex, 1,0 m	buc	5,000	74,76	373,82
14	Preț de piață.	Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 4TB/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor	buc	2,000	2 342,59	4 685,18
15	Preț de piață.	Micro Sd 32 Gb, Class 10	buc	8,000	99,68	797,48
16	Preț de piață.	Modul RJ45 Cat.5e, pentru instalarea in prizele RJ45	buc	14,000	24,92	348,90
17	Preț de piață.	ODF Panel, 19", 1U, echipat cu 4 adaptare LC duplex	buc	2,000	768,40	1 536,80
18	Preț de piață.	Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U	buc	2,000	880,54	1 761,09
19	Preț de piață.	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20	buc	1,000	398,74	398,74
20	Preț de piață.	Registrator video, 32-ch, min. 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, consumul de energie electrica max. 100W (de tip Hikvision DS-9632NXI-I8/S)	buc	1,000	10 591,49	10 591,49
21	Preț de piață.	Transceiver SFP+ 10 Gbps 1310nm 10km, compatibil cu Comutator de acces si Router (Mikrotik CRS2116-12G-4S)	buc	2,000	15 118,84	30 237,68
22	Preț de piață.	UPS with battery units, 19", 1U, 1150 VA/770 W, Length/Depth max. 510 mm, output: min. 6 x IEC C13 (10 A) sockets; de tip Eaton 5P UPS, 5P1150iR sau analog	buc	1,000	11 006,85	11 006,85
23	Preț de piață.	Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ-45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios 2.4/5.0/6 GHz de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise sau analog	buc	2,000	2 093,38	4 186,75
24	Preț de piață.	Camera video, exterior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 40 m, 2.8/4,0/6,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 7.5 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot (de tip DS-2CD2047G2-L(U))	buc	2,000	2 176,44	4 352,89
25	Preț de piață.	Camera video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 30 m, 2.8/4,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 9 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot (de tip DS-2CD2147G3-LI(S2U)Y)	buc	6,000	1 478,65	8 871,91
Total materiale						140 199,22
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						140 434,66
Cheltuieli pentru depozitare				0,900%		1 261,79
TOTAL Deviz fara TVA						141 696,45

Deviz: Comunicații telefonice și de semnalizare = Lucrări de reglare - demarare.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	256,000	60,06	15 375,36
2	20000231	Specialist	h-om	41,000	60,06	2 462,46
Total manopera						17 837,82
Materiale						
Total materiale						0,00
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						17 837,82
Asigurari sociale				24,000%		4 281,08
Total						22 118,90
Cheltuieli de regie				25,000%		4 459,46

Total		26 578,35
Beneficiu de deviz	1,000%	265,78
TOTAL Deviz fara TVA		26 844,14
Total		219 754,32
TVA	20%	43 950,86
TOTAL Deviz		263 705,19

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

'Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;