

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-1

Смотровая вышка (poz.N 17A pe PG) Rezistentă (comp. CBA)

Valoarea de deviz 270 269,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,360	1 004,50	361,620
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	194,88	194,876
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,110	512,73	56,400
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,110	1 483,64	163,200
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	1,100	181,63	199,795

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - зачистка дна котлована				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разраб гр в карьере)	100 m3	0,250	1 101,52	275,380
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (отвозка]	t	42,500	61,88	2 629,900
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	223,74	55,934
		<i>Total</i>	lei			3 937,105
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				3 937,105 494,947
		2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	1,100	2 167,53	2 384,283
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	4,000	1 911,94	7 647,753
11	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	169,08	4 057,868
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	47,200	21,39	1 009,594
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	183,070	19,86	3 635,460

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,720	53,99	416,818
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3	3,400	1 859,96	6 323,876
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,000	169,39	2 879,654
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200, (MII1)	m3	1,000	1 911,61	1 911,611
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,000	176,22	704,896
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,750	25,18	522,455
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,350	21,94	1 104,430

1	2	3	4	5	6	7
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,800	87,86	333,875
		<i>Total</i>	lei			32 932,573
		Total Fundatii Inclusiv salariu				32 932,573 11 005,008
		3. Peretii				
		3.1. Coloanele (Ct-1 - 3 buc)				
22	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	4,350	2 035,97	8 856,469
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,500	196,21	8 535,027
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,350	25,17	1 770,551
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	165,580	21,94	3 632,847
		<i>Total</i>	lei			22 794,894
		Total Coloanele (Ct-1 - 3 buc) Inclusiv salariu				22 794,894 9 301,451
		3.2. Coloanele (Ct-1a - 1 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	1,450	2 035,93	2 952,093

1	2	3	4	5	6	7
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	14,500	196,45	2 848,549
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,450	25,16	590,033
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,190	21,94	1 210,735
		<i>Total</i>	lei			7 601,410
		Total Coloanele (CT-1a - 1 buc) Inklusiv salariu				7 601,410 3 100,515
		3.3. Coloanele (CT-2 - 2 buc)				
30	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	2,000	2 035,53	4 071,065
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	196,18	3 923,547
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,490	25,16	792,408
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	75,010	21,94	1 645,634

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		<i>Total</i>	lei			10 432,654
		Total Coloanele (Cт-2 - 2 buc) Inclusiv salariu				10 432,654 4 261,163
		3.4. Coloanele (Cт-3- 4 buc)				
34	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	2,000	2 035,53	4 071,065
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	196,18	3 923,547
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,500	25,18	843,592
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,190	21,94	1 781,139
		<i>Total</i>	lei			10 619,343
		Total Coloanele (Cт-3- 4 buc) Inclusiv salariu				10 619,343 4 321,517
		3.5. Buiandrugi (Прм-1, Прм-2)				
38	CA04F	Beton turnat in buiandtugi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,220	2 035,41	447,790
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	1,760	177,65	312,656

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi , la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,390	25,15	236,171
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,580	21,95	385,913
		<i>Total</i>	lei			1 382,530
		Total Buiandrugi (Пpm-1, Пpm-2) Inklusiv salariu				1 382,530 516,137
		3.6. Centura monolita (3.3 m)				
42	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (MII-2)	m3	0,200	2 034,90	406,981
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,580	179,16	283,074
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,860	25,18	348,953
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,600	21,95	737,417

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 776,425
		Total Centura monolita (3.3 m) Inclusiv salariu				1 776,425 635,145
		3.7. Coloanele (Ct-2a - 1 buc)				
46	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,520	2 036,32	1 058,887
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,200	196,18	1 020,123
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,050	25,17	227,787
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,360	21,93	380,690
		<i>Total</i>	lei			2 687,487
		Total Coloanele (Ct-2a - 1 buc) Inclusiv salariu				2 687,487 1 101,617
		<i>Total</i>	lei			57 294,743
		Total Peretii Inclusiv salariu				57 294,743 23 237,545
		4. Plansele				
50	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	8,000	2 035,85	16 286,798
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	27,000	176,22	4 758,053

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	53,000	57,48	3 046,699
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	400,730	22,33	8 949,899
54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 312,950	20,99	27 562,350
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	33,600	53,99	1 814,117
		<i>Total</i>	lei			62 417,916
		Total Planseele Inclusiv salariu				62 417,916 20 191,992
		5. Parapet				
		5.1. Stilpii Cn-1 (8 buc)				
56	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,240	2 033,33	487,999
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,200	196,18	1 020,123

1	2	3	4	5	6	7
58	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	7,040	25,17	177,178
59	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,840	21,94	786,307
		<i>Total</i>	lei			2 471,607
		Total Stîlpii Cn-1 (8 buc) Inclusiv salariu				2 471,607 1 066,425
		5.2. Centura monolita				
60	CA04F	Beton M200 turnat în centura monolita și turnarea cu mijloace clasice (MII-3)	m3	0,500	2 036,16	1 018,079
61	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	8,200	175,96	1 442,906
62	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în centura monolita, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	10,780	25,18	271,460
63	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	33,570	21,95	736,793
		<i>Total</i>	lei			3 469,238

1	2	3	4	5	6	7
		Total Centura monolita Inclusiv salariu				3 469,238 1 508,019
		<i>Total</i>	lei			5 940,845
		Total Parapet Inclusiv salariu				5 940,845 2 574,444

		Total	lei	162 523,18
		Fondul social	24 %	13 800,94
		Total		176 324,12
		Transportarea materialelor	8 %	7 395,43
		Cheltuieli de depozitare	2 %	1 848,86
		Cheltuieli directe		185 568,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 907,42
		Total		212 475,83
		Beneficiul de deviz	6 %	12 748,56
		Total		225 224,39
		TVA	20 %	45 044,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		270 269,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-1

Смотровая вышка (poz.N 17A pe PG) Rezistentă (comp. CBA)

Valoarea de deviz 270 269,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	130,442	94,60	12 339,812
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	174,233	94,60	16 482,444
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	161,780	94,60	15 304,388
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	58,950	94,60	5 576,670
5.	7136080025001	Montator	h-om	8,677	94,60	820,845
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,747	94,60	354,466
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,106	94,60	6 348,228
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,444	94,60	136,602
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,485	94,60	140,481
		Total manopera				57 503,93

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	5 330,33	111,937
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,350	5 330,33	1 865,617
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,178	5 330,33	948,802
5.	2010237318750	Distantieri	buc	736,949	1,20	884,340
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,890	239,40	6 198,066
7.	2320187315789	Decofrol	kg	23,033	27,00	621,891
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,835	50,00	41,750
9.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,900	14,11	26,809
10.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,118	1 400,00	165,200
11.	2663102100000200	Beton M200	m3	29,303	1 270,00	37 214,810
12.	266310210000050	Beton M50	m3	1,139	1 520,84	1 732,237
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	694,528	14,28	9 917,859
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 112,823	13,71	28 966,802
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,597	23,33	223,899
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,391	23,33	639,031
17.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,402	27,50	1 193,556
18.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	21,200	15,75	333,900
19.	2873116829070	Chingi metalice	kg	8,672	38,00	329,536
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,055	25,00	176,375
21.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,417	52,48	21,884
22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	57,582	8,34	480,233
23.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	57,582	0,36	20,731
24.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,959	64,00	61,376
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,758	32,00	184,256
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,980	20,50	81,591
		Total materiale de construcții				92 442,91

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,413	10,00	4,130
2.	2922140007000	Macara	h-ut	8,769	600,00	5 261,400
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,300	490,00	637,000
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,120	470,00	56,400
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,100	470,00	47,000
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,440	37,50	16,500

7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,728	37,50	627,300
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,143	62,50	71,438
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,306	45,00	148,770
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,119	600,00	3 071,400
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,015	340,00	5,100
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,735	340,00	2 629,900
		Total utilaje de construcții				12 576,34

Total	lei	162 523,18
Fondul social	24 %	13 800,94
Total		176 324,12
Transportarea materialelor	8 %	7 395,43
Cheltuieli de depozitare	2 %	1 848,86
Cheltuieli directe		185 568,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 907,42
Total		212 475,83
Beneficiul de deviz	6 %	12 748,56
Total		225 224,39
TVA	20 %	45 044,88
Total deviz:		270 269,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 004,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	490,00	1 004,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			512,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	470,00	512,73
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 483,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	649,44
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - зачистка дна котлована	m3			181,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,92
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разраб гр в карьере)	100 m3			1 101,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	490,00	1 101,52
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (отвозка]	t			61,88
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	340,00	61,88
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	470,00	188,00
		2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			2 167,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 520,84	1 574,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	15,00
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			1 911,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 321,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			169,08

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	239,40	23,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 330,33	18,66
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			53,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,86
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	27,50	28,89
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,48	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3			1 859,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 321,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			169,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	239,40	23,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 330,33	18,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200, (MII1)	m3			1 911,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 320,80

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	239,40	31,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			87,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 400,00	43,47
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	14,11	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	340,00	1,34
		3. Peretii				
		3.1. Coloanele (Cr-1 - 3 buc)				
22	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 035,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,56
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 340,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			196,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	7,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.2. Coloanele (Cr-1a - 1 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 035,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,54
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 340,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			196,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,59
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.3. Coloanele (Ct-2 - 2 buc)				
30	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 035,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 340,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
31	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			196,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,59
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.4. Coloanele (Ct-3- 4 buc)				
34	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 035,53

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 340,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			196,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.5. Buiandrugii (Пpm-1, Пpm-2)				
38	CA04F	Beton turnat in buiandrugii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 035,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 339,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	169,09
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			177,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	239,40	31,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	6,06

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	11,93
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,58
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
		3.6. Centura monolita (3.3 m)				
42	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (MII-2)	m3			2 034,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 339,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			179,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	239,40	31,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,15
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
		3.7. Coloanele (Cr-2a - 1 buc)				
46	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 036,32
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 340,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,46
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			196,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,59
		4. Planseele				
50	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 035,85
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 340,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	239,40	31,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			57,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,75	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			53,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	27,50	28,89
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	50,00	1,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,48	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		5. Parapet				
		5.1. Stilpii Cn-1 (8 buc)				
56	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 033,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 338,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	167,50
57	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			196,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		5.2. Centura monolita				
60	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (MTI-3)	m3			2 036,16
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 270,00	1 341,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
61	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			175,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	239,40	31,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
62	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
63	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-2

Смотровая вышка (poz.N 17A pe PG) Solutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 868 500,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,000	1 930,15	19 301,472
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (blocuri de gazobeton)	m3	17,000	4 124,85	70 122,528
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 PIP1 12.12.9	buc	1,000	299,46	299,460
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,700	47,93	33,550
		<i>Total</i>	lei			89 757,010
		Total Peretii Inclusiv salariu				89 757,010 11 413,206

1	2	3	4	5	6	7
		2. Acoperisul (S=23,78 m2)				
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast ЭПП)	m2	23,780	99,64	2 369,475
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "Технониколь CARBON PROF 300" grosimea 100 mm	m2	23,780	191,80	4 561,045
7	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 30 130 mm (180 kg/m3)	m3	1,900	1 663,11	3 159,901
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	23,780	100,86	2 398,430
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2	23,780	10,05	238,914
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	23,780	223,79	5 321,736
11	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=22 m	m2	13,200	237,32	3 132,647
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,100	360,20	4 718,672
13	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	2,820	237,31	669,226

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	lei			26 570,046
		Total Acoperisul (S=23,78 m2) Inclusiv salariu				26 570,046 5 952,137
		3. Peretii despartitori				
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,030	54 751,30	1 642,539
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,000	310,51	1 863,062
		<i>Total</i>	lei			3 505,601
		Total Peretii despartitori Inclusiv salariu				3 505,601 1 524,479
		4. Ferestre				
16	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 4700*1600)	m2	30,080	2 505,19	75 356,006
17	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK-2, 800*400, закаленное стекло))	m2	1,280	2 584,34	3 307,957
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m	19,200	176,57	3 390,095
19	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m	19,200	211,15	4 054,080
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки на окнах (PM-1 - 8 шт.)	kg	1 264,400	51,12	64 631,828
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки (PM-2 - 4 шт.)	kg	79,800	51,12	4 079,104

1	2	3	4	5	6	7
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,344	1 505,38	2 023,228
		<i>Total</i>	lei			156 842,298
		Total Ferestre Inclusiv salariu				156 842,298 31 397,551
		5. Usi				
23	CK12A	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК 21-9 "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,930	21 461,48	41 420,647
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ДГ21-7)	m2	1,510	2 153,32	3 251,512
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	8,150	47,13	384,132
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	689,98	689,980
		<i>Total</i>	lei			45 746,271
		Total Usi Inclusiv salariu				45 746,271 1 358,740
		6. Pardoseala				
		6.1. S=4,46 m2				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,450	717,41	322,834
28	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	4,460	218,54	974,702
29	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de	m2	-4,460	27,82	-124,065

1	2	3	4	5	6	7
		beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade				
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,460	116,65	520,274
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2	-4,460	39,40	-175,721
32	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,460	330,77	1 475,226
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	4,460	116,65	520,274
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	4,460	39,40	175,721
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,460	517,70	2 308,939
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000	62,25	249,004
		<i>Total</i>	lei			6 247,188
		Total S=4,46 m2 Inclusiv salariu				6 247,188 2 383,166
		6.2. S=22,09 m2				
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,090	116,71	2 578,059
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	22,090	517,69	11 435,756

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,900	62,25	1 238,844
		<i>Total</i>	lei			15 252,659
		Total S=22,09 m2 Inclusiv salariu				15 252,659 7 628,354
		<i>Total</i>	lei			21 499,847
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				21 499,847 10 011,520
		7. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	24,300	5,65	137,416
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,300	180,57	4 387,842
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,300	60,96	1 481,276
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	24,300	5,65	137,416
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,300	69,00	1 676,683
		<i>Total</i>	lei			7 820,633
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				7 820,633 6 183,717
		8. Lucrari de finisare interioara (Peretii)				
		8.1. Tip 1				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	56,930	5,66	321,959

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu "Supraton"				
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,930	143,37	8 162,064
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,930	28,48	1 621,547
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,930	60,96	3 470,403
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	56,930	5,66	321,959
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,930	69,00	3 928,166
		<i>Total</i>	lei			17 826,098
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				17 826,098 13 787,194
		8.2. Tip 2				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	3,330	5,66	18,833
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,330	143,40	477,513
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	3,330	451,11	1 502,186

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			1 998,532
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				1 998,532 1 159,229
		8.3. Короб для трубопровода				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC -12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,000	345,24	2 071,427
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	60,96	365,746
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	6,000	5,66	33,930
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	69,00	413,994
		<i>Total</i>	lei			2 885,097
		Total Короб для трубопровода Inclusiv salariu				2 885,097 1 891,149
		<i>Total</i>	lei			22 709,727
		Total Lucrari de finisare interioara (Peretii) Inclusiv salariu				22 709,727 16 837,572
		9. Lucrari de finisare exterioare				
58	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si	m2	2,480	209,55	519,673

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)				
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,040	195,06	24 780,897
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2	127,040	481,66	61 190,254
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	127,040	30,53	3 878,009
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	127,040	200,38	25 455,776
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	215,000	88,00	18 920,774
		<i>Total</i>	lei			134 745,383
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				134 745,383 79 972,854
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Ограждение				
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	140,440	48,35	6 789,729
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,140	1 505,68	210,795

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			7 000,524
		Total Ограждение Inclusiv salariu				7 000,524 2 875,271
		10.2. Стремянка				
66	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	111,310	46,39	5 163,251
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,110	1 504,99	165,549
		<i>Total</i>	lei			5 328,800
		Total Стремянка Inclusiv salariu				5 328,800 1 751,709
		<i>Total</i>	lei			12 329,324
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				12 329,324 4 626,980

		Total	lei	521 526,10
		Fondul social	24 %	40 626,90
		Total		562 153,00
		Transportarea materialelor	8 %	27 331,57
		Cheltuieli de depozitare	2 %	6 832,89
		Cheltuieli directe		596 317,46
		Cheltuieli de regie	14,5 %	86 466,03
		Total		682 783,49
		Beneficiul de deviz	6 %	40 967,00
		Total		723 750,49
		TVA	20 %	144 750,10
		Total deviz: Inclusiv salariu	868 500,59	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa II.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-2

Смотровая вышка (poz.N 17A pe PG) Soluții arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 868 500,59 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	288,607	94,60	27 302,223
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,254	94,60	3 713,428
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	192,168	94,60	18 179,092
4.	7123010010200	Betonist	h-om	3,568	94,60	337,533
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,750	94,60	70,950
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	161,892	94,60	15 314,984
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	17,052	94,60	1 613,119
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	89,414	94,60	8 458,565
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	263,632	94,60	24 939,587
10.	7134050013250	Izolator	h-om	1,665	94,60	157,509
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,131	94,60	5 026,192
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,245	94,60	1 442,177
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,265	94,60	971,069
14.	7212030022700	Sudor	h-om	16,333	94,60	1 545,101
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,600	94,60	1 570,360
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,832	94,60	646,307
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	297,798	94,60	28 171,691
18.	7422010060100	Timplar	h-om	16,812	94,60	1 590,415
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,446	94,60	42,192
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,452	94,60	9 786,562

21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,292	94,60	5 136,023
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	140,208	94,60	13 263,677
		Total manopera				169 278,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,929	5,00	159,645
2.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	17,034	3 273,81	55 766,080
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,000	1 250,00	11 250,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,517	420,00	217,140
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	410,00	4,100
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,916	5,00	29,580
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	5 330,33	117,267
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,064	5 330,33	341,141
9.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,010	5 330,33	53,303
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000	5 330,33	0,000
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	5 330,33	26,652
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,064	5 330,33	341,141
13.	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	8,558	36,75	314,507
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	748,170	0,04	29,927
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,026	6 200,00	161,200
16.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,510	1 970,00	2 974,700
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	31,360	2 370,00	74 323,200
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	203,840	2,50	509,600
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,898	0,62	12,336
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,840	0,70	12,488
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	700,00	6,300
22.	2320166200676	White spirit	kg	3,108	45,84	142,471
23.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	22,472	14,40	323,596
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,760	29,92	800,659
25.	2413217300010	Cleme	buc	6,681	49,17	328,505
26.	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	7,134	20,80	148,387
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,733	79,84	298,043
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,769	17,78	458,172
29.	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	12,433	76,85	955,476
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,892	37,27	1 300,424
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	15,959	53,20	849,020
32.	24302261000001	Fuga	kg	9,064	39,67	359,568
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,351	59,70	80,655
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,217	47,20	293,442
35.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	52,722	45,84	2 416,776
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,056	29,42	31,068
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,510	23,70	59,487
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,268	6,97	22,778
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,877	33,46	29,344
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,540	3,80	32,452
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	13,320	4,20	55,944

42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,783	4,20	36,889
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	513,242	3,80	1 950,320
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	641,552	4,20	2 694,518
45.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	382,500	3,34	1 277,550
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,136	0,56	5,116
47.	2513736621482	Banda izolanta	m	49,549	7,20	356,753
48.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	51,808	7,80	404,102
49.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	16,461	6,98	114,898
50.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	19,584	137,25	2 687,904
51.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	18,700	29,78	556,886
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	28,340	6,70	189,878
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	203,764	8,17	1 664,752
54.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,769	1 250,00	961,250
55.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	181,200	6,34	1 148,808
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,953	2,71	97,431
57.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,895	3,80	90,801
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,234	4,50	23,553
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	173,502	4,80	832,810
60.	26531021008311	Tink	kg	292,192	36,84	10 764,353
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,018	8,43	775,712
62.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,352	5,00	26,760
63.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	27,347	240,00	6 563,280
64.	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	12,662	46,94	594,354
65.	26631021000001	Beton M100	m3	0,366	1 270,84	465,128
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,064	1 200,00	76,800
67.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,000	1 200,00	1 200,000
68.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,015	1 250,00	18,750
69.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	3,051	1 400,00	4 271,400
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	107,528	4,20	451,618
71.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	1,023	1 490,00	1 524,270
72.	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,949	1 410,00	1 338,090
73.	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	1,266	1 400,00	1 772,400
74.	26661228006001	Element prefabricat 1 ПП1 12.12.9	buc	1,010	125,00	126,250
75.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,497	178,00	622,466
76.	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	24,619	174,26	4 290,107
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,802	3,00	137,406
78.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	28,714	56,40	1 619,470
79.	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	28,714	64,92	1 864,113
80.	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭППИ)	m2	28,714	39,42	1 131,906
81.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,679	10,28	6,980
82.	26821326016261	Hidroizol	m2	19,624	24,56	481,965
83.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,332	27,00	8,964
84.	26821626113701	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm	m2	137,292	176,67	24 255,378

	00	(145 kg/m3)				
85.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	74,853	32,18	2 408,770
86.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,030	130,78	1 834,843
87.	2710602000080	Armatura A1	kg	2,700	14,28	38,556
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,626	5,56	242,561
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,084	14,72	163,156
90.	2710703520285	Profil de suport	m	26,532	22,08	585,826
91.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,007	23,33	0,163
92.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	19,200	170,84	3 280,128
93.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,700	27,50	19,250
94.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	140,440	27,50	3 862,100
95.	28112363098001	Confectii metalice diverse (решетки)	kg	1 344,200	30,27	40 688,934
96.	28112363098002	Confectii metalice diverse -scari exterioare de incendiu	kg	111,310	30,27	3 369,354
97.	28121063060001	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,930	20 975,42	40 482,561
98.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	450,00	450,000
99.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,069	32,00	2,208
100.	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,976	1 450,00	2 865,200
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,895	25,00	22,375
102.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,505	36,67	18,519
103.	2873147300863	Agrafe	kg	4,205	38,00	159,790
104.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,270	52,48	14,170
105.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,983	52,48	418,948
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	161,136	0,58	93,459
107.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,341	179,35	599,208
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	195,252	0,12	23,430
109.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	2,510	72,40	181,724
110.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 026,483	2,92	2 997,330
111.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,341	56,23	187,864
112.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,681	117,37	784,149
113.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,341	128,23	428,416
114.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,341	35,62	119,006
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,313	4,00	53,252
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,968	20,50	60,842
117.	4100126202818	Apa	m3	1,222	20,50	25,050

118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,943	3,00	44,829
Total materiale de construcții						341 644,63

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,039	600,00	23,400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,189	120,00	22,680
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	967,500	2,78	2 689,650
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,095	420,00	39,900
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,134	15,00	107,010
6.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,150	600,00	90,000
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,202	10,00	42,020
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,233	10,00	12,330
9.	2922140007000	Macara	h-ut	11,303	600,00	6 781,800
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,811	15,00	57,165
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,420	25,00	110,500
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,010	15,00	135,150
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,525	15,00	52,875
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009	470,00	4,230
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,195	55,00	65,725
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,027	10,00	0,270
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,713	55,00	94,215
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,170	1,00	7,170
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,196	60,00	11,760
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,762	25,00	19,050
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,710	25,00	192,750
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,870	15,00	43,050
Total utilaje de construcții						10 602,71

Total	lei	521 526,10
Fondul social	24 %	40 626,90
Total		562 153,00
Transportarea materialelor	8 %	27 331,57
Cheltuieli de depozitare	2 %	6 832,89
Cheltuieli directe		596 317,46
Cheltuieli de regie	14,5 %	86 466,03
Total		682 783,49
Beneficiul de deviz	6 %	40 967,00
Total		723 750,49
TVA	20 %	144 750,10

Total deviz:

868 500,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 930,15
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,34	19,02
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 330,33	2,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	600,00	222,00
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (blocuri de gazobeton)	m3			4 124,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	94,60	458,81
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 273,81	3 280,36
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,34	75,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 330,33	3,14
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	29,78	32,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 IIP1 12.12.9	buc			299,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26661228006001	Element prefabricat 1 IIP1 12.12.9	buc	1,0100	125,00	126,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 400,00	2,80
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	5 330,33	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	600,00	90,00
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,50	27,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		2. Acoperisul (S=23,78 m2)				
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast ЭПП)	m2			99,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПП)	m2	1,1500	39,42	47,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,40	4,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "Технониколь CARBON PROF 300" grosimea 100 mm	m2			191,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	174,26	180,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
7	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 30 130 mm (180 kg/m3)	m3			1 663,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 450,00	1 508,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			100,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	44,04
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 410,00	56,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,28
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2			10,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	0,3000	20,80	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			223,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	64,92	78,39
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	56,40	68,10
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,40	9,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
11	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=22 m	m2			237,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	32,18	150,36
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,67	1,16
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	38,00	9,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			360,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	130,78	140,06
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	117,37	59,86
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	128,23	32,70
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	179,35	45,74
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	49,17	25,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,62	9,08
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	56,23	14,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
13	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			237,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	32,18	150,36
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,67	1,16
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	38,00	9,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Peretii despartitori				
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 751,30
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 360,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 737,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,34	31 953,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 250,00	2 875,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,28	1 285,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 330,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 460,00
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			310,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	94,60	173,59
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,72	13,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,08	48,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,70	15,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,56	0,43
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,97	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,59
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,62	1,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		4. Ferestre				
16	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 4700*1600)	m2			2 505,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 370,00	2 370,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	7,20	11,09
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	7,80	12,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,98	3,63

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	79,84	9,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
17	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK-2, 800*400, закаленное стекло))	m2			2 584,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	94,60	133,70
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 370,00	2 370,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	7,20	18,15
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	7,80	20,59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	6,98	4,47
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	79,84	15,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m			176,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	1,0000	137,25	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m			211,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	170,84	170,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки на окнах (PM-1 - 8 шт.)	kg			51,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (решетки)	kg	1,0000	30,27	30,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,20	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,71	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки (PM-2 - 4 шт.)	kg			51,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (решетки)	kg	1,0000	30,27	30,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,20	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,71	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 505,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,85	599,42
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,20	184,09
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,46	18,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		5. Usi				
23	CK12A	Дверь наружная усиленной конструкции	m2			21 461,48

1	2	3	4	5	6	7
		НДУК 21-9 "Teckentrup" WK3 (KC3)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060001	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,0000	20 975,42	20 975,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	52,48	7,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,71	3,79
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	410,00	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	59,70	41,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,12
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДГ21-7)	m2			2 153,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,68
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 970,00	1 970,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,28	4,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	27,00	5,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			47,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	1,0500	36,75	38,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			689,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
		6. Pardoseala				
		6.1. S=4,46 m2				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			717,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	482,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	420,00	88,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
28	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			218,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 270,84	130,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	470,00	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
29	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			27,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 270,84	25,93
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			116,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 490,00	49,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,67
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			39,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 490,00	16,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
32	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			330,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	30,27
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	24,56	108,06
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	29,92	179,52
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	6,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	1,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	2,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	60,00	2,64
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			116,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 490,00	49,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,67
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2			39,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 490,00	16,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			517,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	240,00	247,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,67	11,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
36	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			62,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,1000	72,40	7,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,70	2,49
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		6.2. S=22,09 m2				
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 490,00	49,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			517,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,67	11,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			62,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,1000	72,40	7,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,70	2,49
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		7. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		8. Lucrari de finisare interioara (Peretii)				
		8.1. Tip 1				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			143,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 400,00	29,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		8.2. Tip 2				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			143,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 400,00	29,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
53	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			451,11
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	178,00	186,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,71	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,67	13,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		8.3. Короб для трубопровода				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2			345,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	94,60	208,29
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,72	13,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,08	48,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,70	15,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,56	0,43
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,97	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,59
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,62	1,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Suprator"	m2			5,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		9. Lucrari de finisare exterioare				
58	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)	m2			209,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	1 250,00	7,56
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0260	1 200,00	30,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	55,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			195,06
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 400,00	33,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2			481,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	268216261137010 0	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2	1,0700	176,67	190,93
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	9,08
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,56	1,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,92	23,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,84	19,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			200,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,84	84,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pına la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			88,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 330,33	1,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 330,33	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 330,33	1,59
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 200,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,78	12,51
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Ограждение				
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			48,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,50	27,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,20	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,71	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 505,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,85	599,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,20	184,08
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,46	18,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
		10.2. Стремянка				
66	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			46,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098002	Confectii metalice diverse -scari exterioare de incendiu	kg	1,0000	30,27	30,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,20	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,71	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t			1 504,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	608,88
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,85	599,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,20	184,08
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,46	18,55
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-3

Смотровая вышка N17a. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 32 842,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	Buc	1,000	716,66 0,00	716,660 0,000
		<i>Total</i>	lei			716,660
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			8,600
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				725,260
		2. Lucrari de montare				
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	Buc	1,000	103,17 11,05	103,168 11,050
		<i>Total</i>	lei			103,168
		<i>Fondul social</i>	24 %			2,652
		<i>Transport material</i>	8 %			7,369
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			1,842

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				115,031
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8,398
		<i>Total</i>				123,429
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7,406
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130,835 11,050
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Смотровая вышка (угловая) 17a				
		3.1.1. Сантехматериалы				
3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	Buc	1,000	<u>2 672,14</u> 399,50	<u>2 672,138</u> 399,500
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	Buc	1,000	<u>1 241,07</u> 161,50	<u>1 241,072</u> 161,500
5	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d15mm	Buc	1,000	<u>467,52</u> 16,15	<u>467,520</u> 16,150
		<i>Total</i>	lei			4 380,730
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				4 380,730 577,150
		3.1.2. Система B1				
6		Ввод водопровода d=25мм ,h=1.5м	Buc	0,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,000</u> 0,000
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,700	<u>101,15</u> 101,15	<u>171,955</u> 171,955

1	2	3	4	5	6	7
		(для ввода водопровода д=25, h=1.5м)				
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,600	26,35 26,35	42,160 42,160
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,600	65,80 63,75	105,280 102,000
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Ввод водопровода Д-25мм, h=1.5м)	m	2,000	44,94 29,75	89,882 59,500
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (за вычетом 1,5 м на ввод водопровода)	m	0,500	66,00 29,75	32,998 14,875
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm	m	3,500	44,58 28,05	156,039 98,175
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,500	13,60 13,60	74,800 74,800
14	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4"	Buc	4,000	26,75 4,25	107,005 17,000
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм	m	2,500	51,07 43,35	127,682 108,375

1	2	3	4	5	6	7
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm	Buc	1,000	82,88 15,30	82,875 15,300
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латунный муфтовый./	Buc	2,000	90,95 15,30	181,900 30,600
18	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d20mm	Buc	2,000	50,02 16,15	100,033 32,300
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d15mm	Buc	2,000	127,15 75,65	254,298 151,300
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Переход PP d25x20mm	Buc	1,000	56,03 37,40	56,031 37,400
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm L=1.2m	m	1,200	790,74 176,80	948,890 212,160
		<i>Total</i>	lei			2 531,828
		Total Система B1 Inclusiv salariu				2 531,828 1 167,900
		3.1.3. Система K1				
22		Выпуск канализации h=1.02м,L=5,5м	Buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации	m3	3,970	101,14 101,14	401,540 401,540

1	2	3	4	5	6	7
		h=1.02м,L=5,5м)				
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,730	26,34 26,34	98,260 98,260
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,730	65,79 63,74	245,391 237,745
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=1.02м L=5,5м)	m	5,500	138,39 61,20	761,122 336,600
27	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,5 ко все нормам на фасонные части) (За вычетом 5,5м на выпуск)	m	3,500	203,11 91,80	710,879 321,300
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена РРН, диаметр 110 мм) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m	11,000	192,85 40,80	2 121,352 448,800
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (Трубы хомополимерные РРН Д=50) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m	0,500	105,78 31,96	52,890 15,980

1	2	3	4	5	6	7
30	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,500	6,80 6,80	17,000 17,000
31	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	Buc	14,000	41,45 6,80	580,237 95,200
32	GA08A	Tub de protecție din teava de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 219 x 4 mm L=3m	m	3,000	1 008,63 176,80	3 025,903 530,400
33	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	15,000	175,10 175,10	2 626,500 2 626,500
34	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	14,500	26,35 26,35	382,075 382,075
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m ³	14,500	65,80 63,75	954,100 924,375
		<i>Total</i>	lei			11 977,249
		Total Система K1 Inclusiv salariu				11 977,249 6 435,775
		<i>Total</i>	lei			18 889,807
		Total Смотровая вышка (угловая) 17а Inclusiv salariu				18 889,807 8 180,825

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 889,807
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 963,398
		<i>Transport material</i>	8 %			793,242
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			198,311
		<i>Cheltuieli directe</i>				21 844,758
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 167,490
		<i>Total</i>				25 012,248
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 500,735
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				26 512,983 8 180,825

		Total	lei	27 369,09
		TVA	20 %	5 473,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 842,91 8 191,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-3

Смотровая вышка N17a. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 32 842,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,918	85,00	2 203,030
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,275	85,00	108,375
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	85,00	151,300
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,972	85,00	592,620
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,764	85,00	149,940
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,666	85,00	4 986,610
		Total manopera				8 191,89

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,260	41,18	51,883
2.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,004	5 330,35	21,321
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,449	77,60	34,842
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,104	24,25	2,522
5.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,088	23,85	2,099
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,630	23,85	15,025
7.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,300	23,85	150,255
8.	2320167317232	DicloreTan	kg	0,165	25,00	4,125
9.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	18,900	16,67	314,999
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,210	22,50	4,725
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,210	48,33	10,150
12.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,351	75,00	26,325
13.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,504	70,83	35,699
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,292	284,62	83,109
15.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	Buc	18,000	9,50	171,000
16.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	3,360	13,10	44,016
17.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	Buc	1,050	58,33	61,247
18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	Buc	2,020	9,40	18,998
19.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	Buc	1,050	93,33	98,000

20.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm (выпуск канализации)	m	5,892	69,17	407,550
21.	25212167002101 2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	5,407	69,17	374,002
22.	25212167010219	Teava din otel d219x4mm Футляр	m	3,060	472,62	1 446,233
23.	252121670108	Teava din otel d108x4mm Футляр	m	1,224	259,88	318,087
24.	2521216717050	Teava din material plastic -50	m	0,306	38,17	11,679
25.	25212167170502 5	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м	m	2,550	11,99	30,575
26.	25212167170503 8	Teava din material plastic PPR d 20x3,4mm	m	3,570	9,15	32,666
27.	25212167201600 2	Teava din material plastic pentru canalizare.Трубы хомополимерные РРН, диаметр 110 мм	m	16,995	93,15	1 583,084
28.	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare .Трубы хомополимерные РРН d 50mm.	m	0,772	45,80	35,358
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	19,18	20,139
30.	252315670120	Ramificatie simpla din material plastic Втулка под фланец PE d20mm	Buc	2,000	28,33	56,660
31.	2523156719400- 20	Mufa din material plastic д-20	Buc	0,245	3,25	0,796
32.	25231567194002 5	Mufa din material plastic ф25 mm	Buc	0,035	14,58	0,510
33.	2523156719430- 20	Cot din material plastic д-20	Buc	0,280	3,70	1,036
34.	25231567194302 5	Cot din material plastic ф25 mm	Buc	0,040	16,25	0,650
35.	2523156719450- 20	Teu din material plastic д-20	Buc	2,485	4,90	12,176
36.	25231567194502 5	Teu din material plastic ф25 mm	Buc	0,355	25,00	8,875
37.	2523156719460- 20	Reductie din material plastic д-20	Buc	0,385	2,76	1,063
38.	25231567194602 5	Reductie din material plastic ф25 mm	Buc	0,055	8,75	0,481
39.	25231567211252 0	Reductie din material plastic Переход PP d25x20 mm	Buc	1,050	15,04	15,790
40.	25231567215	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Гибкая вставка фланц. d15mm	Buc	1,000	445,83	445,833
41.	262210243801	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	Buc	1,030	875,00	901,250
42.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	Buc	1,060	1 596,75	1 692,555
43.	2811236304	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	Buc	1,000	716,66	716,660
44.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,588	57,50	33,810
45.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	Buc	8,000	0,50	4,000
46.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	Buc	18,000	1,60	28,800
47.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu	Buc	1,050	86,70	91,035

		dn=1 1/4"				
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	Buc	18,000	0,45	8,100
49.	28751142028001	Sifon pt.lavoar	Buc	1,020	76,71	78,244
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	Buc	1,020	86,67	88,399
51.	287527411015	Piese de legatura Фланец ст.своб. d15mm	Buc	2,000	40,00	80,000
52.	287527420105	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Шаровый кран латун.д 15мм/	Buc	2,040	74,17	151,300
53.	28752742011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д15мм	Buc	1,020	66,25	67,575
54.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d20mm	Buc	4,000	10,83	43,320
55.	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	Buc	14,000	22,95	321,300
56.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	Buc	1,005	91,66	92,118
57.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	Buc	1,050	197,08	206,937
58.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	Buc	1,050	97,83	102,725
59.	3220137315778	Decapant	kg	0,045	58,55	2,636
60.	33205173522306	Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм	m	2,704	7,14	19,307
61.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,983	20,50	40,651
		Total materiale de construcții				10 724,32

Utilaje de construcții:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,302	550,00	716,100
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,165	45,00	7,425
3.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,252	60,00	15,120
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,218	45,00	54,810
		Total utilaje de construcții				793,45

Total	lei	27 369,09
TVA	20 %	5 473,82

Total deviz:

32 842,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	Buc			716,66
	2811236304	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc	1,0000	716,66	716,66
		2. Lucrari de montare				
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	Buc			103,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	85,00	11,05
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	91,66	92,12
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Смотровая вышка (угловая) 17a				
		3.1.1. Сантехматериалы				
3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	Buc			2 672,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	85,00	399,50
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 596,75	1 692,56
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	197,08	206,94
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	97,83	102,72
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	86,70	91,03
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,18	20,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,33	61,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	98,00
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	Buc			1 241,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	85,00	161,50
	262210243801	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	1,0100	875,00	901,25
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	76,71	78,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,67	88,40
	2521216717050	Teava din material plastic -50	m	0,3000	38,17	11,68
5	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d15mm	Buc			467,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	85,00	16,15
	25231567215	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Гибкая вставка фланц. d15mm	buc	1,0000	445,83	445,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	284,62	3,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,60	1,55
		3.1.2. Система В1				
6		Ввод водопровода d=25мм ,h=1.5м	Buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода Д=25, h=1.5м)	m3			101,15 101,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	85,00	101,15
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,80 63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Ввод водопровода Д-25мм, h=1.5м)	m			44,94 29,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	85,00	29,75
	252121671705025	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм, h=1.2м	m	1,0200	11,99	12,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,60	1,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	58,55	0,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	45,00	1,06
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (за вычетом 1,5 м на ввод водопровода)	m			66,00 29,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	85,00	29,75
	252121671705025	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм, h=1.2м	m	1,0200	11,99	12,23
	252315671943025	Cot din material plastic ф25 mm	buc	0,0800	16,25	1,30
	252315671945025	Teu din material plastic ф25 mm	buc	0,7100	25,00	17,75
	252315671940025	Mufa din material plastic ф25 mm	buc	0,0700	14,58	1,02
	252315671946025	Reductie din material plastic ф25 mm	buc	0,1100	8,75	0,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,60	1,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	58,55	0,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	45,00	1,08
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm	m			44,58 28,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	85,00	28,05
	252121671705038	Teava din material plastic PPR d 20x3,4mm	m	1,0200	9,15	9,33
	2523156719430-20	Cot din material plastic д-20	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719450-20	Teu din material plastic д-20	buc	0,7100	4,90	3,48
	2523156719400-20	Mufa din material plastic д-20	buc	0,0700	3,25	0,23
	2523156719460-20	Reductie din material plastic д-20	buc	0,1100	2,76	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,60	1,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	58,55	0,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	85,00	13,60

1	2	3	4	5	6	7
14	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4"	Buc			26,75 4,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	85,00	4,25
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d20mm	buc	1,0000	10,83	10,83
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,25	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,60	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	9,50	9,50
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m			51,07 43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	85,00	43,35
	33205173522306	Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m	1,0300	7,14	7,72
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm	Buc			82,88 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	85,00	15,30
	28752742011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3p d15mm	buc	1,0000	66,25	67,58
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латунный муфтовый./	Buc			90,95 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	85,00	15,30
	287527420105	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Шаровый кран латун. d 15mm/	buc	1,0000	74,17	75,65
18	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d20mm	Buc			50,02 16,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	85,00	16,15
	252315670120	Ramificatie simpla din material plastic Втулка под фланец PE d20mm	buc	1,0000	28,33	28,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	284,62	3,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,60	1,55
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d15mm	Buc			127,15 75,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	287527411015	Piese de legatura Фланец ст.своб. d15mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,40	9,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,00
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Переход PP d25x20mm	Buc			56,03 37,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	85,00	37,40
	252315672112520	Reductie din material plastic Переход PP d25x20 mm	buc	1,0000	15,04	15,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	58,55	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	77,60	1,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	45,00	1,30
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm L=1.2m	m			790,74 176,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	85,00	141,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	85,00	35,70
	252121670108	Teava din otel d108x4mm Футляр	m	1,0200	259,88	265,07
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	75,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	70,83	8,50
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 330,35	4,44
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	57,50	8,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	22,50	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,85	3,58
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	23,85	35,77

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	13,10	10,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	48,33	2,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	41,18	12,35
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	550,00	170,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	3,60
		3.1.3. Система K1				
22		Выпуск канализации h=1.02м,L=5,5м	Buc			0,00 0,00
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=1.02м,L=5,5м)	m3			101,14 101,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	85,00	101,14
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,34
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,79 63,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=1.02м L=5,5м)	m			138,39 61,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	85,00	61,20
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm (выпуск канализации)	m	1,0300	69,17	74,10
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	75,00	2,50
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,85	0,20
27	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,5 ко все нормам на фасонные части) (За вычетом 5,5м на выпуск)	m			203,11 91,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	85,00	91,80
	252121670021012	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	1,0300	69,17	106,86
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	75,00	3,60
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	25,00	0,56
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,85	0,29
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена РРН, диаметр 110 мм) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m			192,85 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	40,80
	252121672016002	Teava din material plastic pentru canalizare.Трубы хомополимерные РРН, диаметр 110 мм	m	1,0300	93,15	143,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	284,62	6,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	77,60	1,74
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			105,78 31,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm PPR (Трубы хомополимерные PPH Д=50) (К=1,5 ко все нормам на фасонные части)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	31,96
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare .Трубы хомополимерные PPH d 50mm.	m	1,0300	45,80	70,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	284,62	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	77,60	1,40
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
31	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	Buc			41,45 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	1,0000	22,95	22,95
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,25	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,60	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	9,50	9,50
32	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm L=3m	m			1 008,63 176,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	85,00	141,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	85,00	35,70
	25212167010219	Teava din otel d219x4mm Футляр	m	1,0200	472,62	482,08
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	75,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	70,83	8,50
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 330,35	5,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	57,50	8,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	22,50	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,85	3,58
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	23,85	35,77
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	13,10	10,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	48,33	2,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	41,18	12,35
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	550,00	170,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	3,60
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,10 175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,80 63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Construcia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-4

Смотровая вышка N17a. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 40 509,583 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Отопление				
1	NOBO	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25кВт	buc	1,000	3 300,000	3 300,000
2	NOBO	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5кВт	buc	4,000	3 400,000	13 600,000
3	NOBO	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0кВт	buc	1,000	4 100,000	4 100,000
		Total Отопление Inclusiv salariu				21 000,000
		1.2. Вентиляция				
4	Sistemair	Вентилятор осевой N0,0139кВт,	buc	1,000	560,000	560,000

1	2	3	4	5	6	7
		2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair				
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				560,000
		<i>Total</i>	lei			21 560,000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			258,720
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				21 818,720
		2. Lucrari de montare				
5	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Вентилятор осевой N0,0139кВт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair)	buc	1,000	1 977,068	1 977,068
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Электронагревательные панели C4F 12 XSC N=1.25кВт; C4F 15 XSC N=1.5кВт; C4F 20 XSC N=2,0кВт;	buc	6,000	401,300	2 407,800
		<i>Total</i>	lei			4 384,868
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			576,912
		<i>Transport material</i>	8,00 %			127,365
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			31,841
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			5 120,986
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 826,888
		<i>Total</i>	100,00 +			6 947,874
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			416,872
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 364,746 2 403,800
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,000	227,750	227,750

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Настенный вентиляционный комплект BVK -120)				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm	buc	1,000	825,750	825,750
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100	buc	2,000	235,750	471,500
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: de 700 - 1600 mm	m2	1,600	598,701	957,921
11	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,256	382,550	480,483
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная MV450/2	buc	1,000	100,750	100,750
13	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex	m2	1,256	225,713	283,495
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				3 347,649 623,220
		<i>Total</i>	lei			3 347,649
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			149,573
		<i>Transport material</i>	8,00 %			217,478
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			54,370
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 769,070
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			546,515

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			4 315,585
		Beneficiu de deviz	6,00 %			258,935
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				4 574,520 623,220

		Total	lei	33 757,986
		TVA	20,00 %	6 751,597
		Total deviz: Inclusiv salariu		40 509,583

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-4 Смотровая вышка N17a. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 40 509,583 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,350	85,00	199,750
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,595	85,00	50,575
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,000	85,00	765,000
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,517	85,00	1 998,945
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	85,00	12,750
		Total manopera				3 027,020

Materiale:

1.	01174423	Вентилятор осевой N0,0139кВт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair	buc	1,000	560,00	560,000
2.	023445120F12	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25кВт	buc	1,000	3 300,00	3 300,000
3.	023445120F15	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5кВт	buc	4,000	3 400,00	13 600,000
4.	023445120F20	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0кВт	buc	1,000	4 100,00	4 100,000
5.	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,294	180,00	232,920
6.	12363015025120	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Настенный вентиляционный комплект BVK -120	buc	1,000	182,00	182,000
7.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,120	310,00	37,200
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201	38,00	7,638
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,181	25,00	4,525
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,221	55,00	12,155
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240	310,00	74,400
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,151	55,00	8,305
13.	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2	1,269	210,00	266,490
14.	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,616	420,00	678,720
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,500	2,30	5,750
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,181	38,00	6,878
17.	28112363013010	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 300x100	buc	2,000	190,00	380,000
18.	28112363061511 25	Дроссель - клапан д-125мм	buc	0,233	235,00	54,755
19.	28112363063020 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 200mm	buc	1,000	780,00	780,000
20.	2811236331500	Grila ventilatie Решетка дверная MV450/2	buc	1,000	55,00	55,000
21.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	12,00	7,200
22.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,028	0,50	9,514
23.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	17,776	0,80	14,221
24.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,140	0,80	22,512
25.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,045	1,40	12,663
26.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,045	0,50	4,522
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,140	0,50	14,070
28.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,028	0,50	9,514
29.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	17,776	0,70	12,443
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,028	0,70	13,320
31.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	17,776	0,75	13,332
32.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,750	14,00	10,500
33.	2875274122000	Racord olandez	buc	12,000	105,00	1 260,000
34.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	5,00	120,000
		Total materiale de construcții				25 870,547

Utilaje de construcții:

1.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,170	35,00	5,950
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	35,00	52,500
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800	80,00	144,000
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	125,00	12,500
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300	600,00	180,000
		Total utilaje de construcții				394,950

Total	lei	33 757,986
-------	-----	------------

TVA	20,00 %	6 751,597
-----	---------	-----------

Total deviz:

40 509,58
3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Отопление				
1	NOBO	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25кВт	buc			3 300,000
	023445120F12	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25кВт	buc	1,0000	3 300,00	3 300,000
2	NOBO	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5кВт	buc			3 400,000
	023445120F15	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5кВт	buc	1,0000	3 400,00	3 400,000
3	NOBO	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0кВт	buc			4 100,000
	023445120F20	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0кВт	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
		1.2. Вентиляция				
4	Sistemair	Вентилятор осевой N0,0139кВт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair	buc			560,000
	01174423	Вентилятор осевой N0,0139кВт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair	buc	1,0000	560,00	560,000
		2. Lucrari de montare				
5	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Вентилятор осевой N0,0139кВт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair)	buc			1 977,068
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	85,00	1 638,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	55,00	12,155
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,305
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,525
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,50	14,070
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	0,50	4,522
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	38,00	6,878
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,638
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,80	22,512

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	1,40	12,663
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	125,00	12,500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	600,00	180,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	35,00	52,500
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Электронагревательные панели C4F 12 XSC N=1.25кВт; C4F 15 XSC N=1.5кВт; C4F 20 XSC N=2,0кВт;	buc			401,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	85,00	127,500
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	105,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	310,00	6,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	310,00	12,400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	12,00	1,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	5,00	20,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	80,00	24,000
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Настенный вентиляционный комплект BVK -120)	buc			227,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	85,00	39,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	12363015025120	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Настенный вентиляционный комплект BVK -120	buc	1,0000	182,00	182,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm	buc			825,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	85,00	39,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	281123630630200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 200mm	buc	1,0000	780,00	780,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100	buc			235,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	85,00	39,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	28112363013010	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 300x100	buc	1,0000	190,00	190,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: de 700 - 1600 mm	m2			598,701
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	85,00	113,050
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,0000	420,00	424,200
	281123630615112 5	Дроссель - клапан д-125мм	buc	0,1440	235,00	34,222
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,75	8,332
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,70	7,777
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,80	8,888
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	35,00	2,231
11	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			382,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	85,00	142,727
	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2	1,0000	210,00	212,174

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,70	10,605
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,575
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,575
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	35,00	1,895
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная MV450/2	buc			100,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	85,00	39,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	2811236331500	Grila ventilatie Решетка дверная MV450/2	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
13	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздухопроводов рулонным утеплителем K-flex	m2			225,713
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	85,00	40,267
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,0300	180,00	185,446

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-5

Смотровая вышка 17а угловая Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 117 556,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,00	97,75	2 052,75
		<i>Total</i>	lei			2 052,75
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			492,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			2 545,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			369,08
		<i>Total</i>	100,00 +			2 914,49
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			174,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			3 089,36
		<i>TVA</i>	20,00 %			617,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 707,24 2 052,75
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-183	buc	3,00	776,96	2 330,88
3	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc	3,00	316,44	949,33
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	21,00	159,01	3 339,17
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc	3,00	161,31	483,92
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	3,00	447,19	1 341,58
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-183	buc	1,00	881,24	881,24
8	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc	1,00	316,44	316,44
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	8,00	159,01	1 272,07
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc	1,00	161,31	161,31
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,00	447,19	447,19
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,24	8 105,00	1 945,20

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1				
13	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	24,00	714,96	17 159,04
14	507-0107	Lampa LED 13W	buc	24,00	17,98	431,52
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	6 562,76	328,14
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 551,96	222,08
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	7 597,96	303,92
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (для упр. с 2 мест)	100 buc	0,08	7 597,96	607,84
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00	1 150,83	3 452,47
20	590-4002	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	300,00	21,35	6 405,00
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	2,50	510,64	1 276,59
22	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	5,00	215,75	1 078,73
23	590-1001	Conductor ПВ1нг-1,5	m	750,00	4,18	3 135,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,50	3 155,55	14 199,96
25	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc	50,00	2,98	149,00
		<i>Total</i>	lei			62 217,62
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			5 645,07
		<i>Total</i>	100,00 +			67 862,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			3 012,57
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			753,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			71 628,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			17 876,05
		<i>Total</i>	100,00 +			89 504,45
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			5 370,27
		<i>Total</i>	100,00 +			94 874,71
		<i>TVA</i>	20,00 %			18 974,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				113 849,66 23 521,12

		Total deviz: Inclusiv salariu				117 556,89
--	--	--	--	--	--	-------------------

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-5
Смотровая вышка 17а угловая Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 117 556,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-5:				
Manopera :						
1.	1	Muncitor	h-om	265,269	85,00	22 547,87

2.	12	Muncitor	h-om	11,45	85,00	973,25
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1,05	85,00	89,25
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,10	85,00	1 963,50
		Total manopera				25 573,87

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0095	23 800,00	226,10
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,72	54,62	257,81
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,033	22,98	92,68
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	60,30	4,75	286,43
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,107	63,98	6,85
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	65,18	7,15	466,04
7.	2451080	Cutie для труб	buc	50,00	2,98	149,00
8.	5009031	Scoabe	10 buc	30,15	3,98	120,00
9.	5009061	Fisa de izolatie	buc	127,82	0,98	125,26
10.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,125	14,36	1,79
11.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005	7,86	0,04
12.	503-801	Teava din v/p D20	m	450,00	6,86	3 087,00
13.	507-0120	Lampa LED 13W	buc	24,00	17,98	431,52
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,50	193,65	290,48
15.	540-4005	Priza deschisa	buc	5,00	27,15	135,75
16.	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	4,00	27,15	108,60
17.	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	4,00	47,10	188,40
18.	540-4029	Intreruptor cu 2 clape inchisa (для упр. с 2 мест)	buc	8,00	47,10	376,80
19.	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	29,00	19,85	575,65
20.	540-500	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,00	22,15	22,15
21.	540-505	Automat BA47-29/1/B16A	buc	3,00	22,15	66,45
22.	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	4,00	300,00	1 200,00
23.	54063	Intreruptor BH32/3/20A	buc	4,00	58,54	234,16
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,7455	131,85	230,14
25.	590-1001	Conductor ПБ1Нг-1,5	m	750,00	4,18	3 135,00
26.	590-402	Cablu VVGng-LS3*1.5	m	300,00	21,35	6 405,00
27.	620-1013	Dulap ЩРН-183	buc	3,00	550,00	1 650,00
28.	620-108	Dulap pentru 18 module	buc	1,00	628,98	628,98
29.	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	24,00	714,96	17 159,04
		Total materiale de constructii				37 657,11

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	20,32	25,00	508,00
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	100,00	22,00
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	15,00	3,30
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,372	200,00	74,40
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	7,56	10,00	75,60
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	1,96	15,00	29,40
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	21,78	15,00	326,70
		Total utilaje de constructii				1 039,40

Total deviz:

**117 556,8
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			97,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	85,00	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	85,00	93,50
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ППН-18з	buc			776,96
	1	Muncitor	h-om	2,3700	85,00	201,45
	620-1013	Dulap ППН-18з	buc	1,0000	550,00	550,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,62	5,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	22,98	2,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	25,00	17,75
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc			316,44
	1	Muncitor	h-om	2,8100	85,00	238,85
	54063	Intreruptor BH32/3/20A	buc	1,0000	58,54	58,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	22,98	10,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	131,85	4,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			159,01
	1	Muncitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	19,85	19,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,98	1,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	131,85	1,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc			161,31
	1	Muncitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
	540-505	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	22,15	22,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,98	1,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	131,85	1,58

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			447,19
	1	Muncitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	300,00	300,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,98	1,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,98	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,15	8,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350, ИЦРН-18з	buc			881,24
	1	Muncitor	h-om	2,3700	85,00	201,45
	620-108	Dulap pentru 18 module	buc	1,0000	628,98	628,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,62	5,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	22,98	2,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	15,00	3,30
8	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc			316,44
	1	Muncitor	h-om	2,8100	85,00	238,85
	54063	Interrupitor BH32/3/20A	buc	1,0000	58,54	58,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	22,98	10,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	131,85	4,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			159,01
	1	Muncitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	19,85	19,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,98	1,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	131,85	1,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc			161,31
	1	Muncitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
	540-500	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	22,15	22,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,98	1,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	131,85	1,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			447,19
	1	Muncitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	300,00	300,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,98	1,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,98	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,15	8,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	25,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 105,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	85,00	7 480,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	10,00	315,00
13	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc			714,96
	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	1,0000	714,96	714,96
14	507-0107	Lampa LED 13W	buc			17,98
	507-0120	Lampa LED 13W	buc	1,0000	17,98	17,98
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 562,76
	1	Muncitor	h-om	43,2000	85,00	3 672,00
	540-4005	Priza deschisa	buc	100,0000	27,15	2 715,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	63,98	65,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	131,85	14,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	6,4000	15,00	96,00
16	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 551,96
	1	Muncitor	h-om	32,2000	85,00	2 737,00
	540-4025	Interrupitor inchisa	buc	100,0000	27,15	2 715,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,98	99,96
17	08-03-591-5	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			7 597,96
	1	Muncitor	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	540-4026	Interrupitor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000	47,10	4 710,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,98	99,96
18	08-03-591-5	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (для упр. с 2 мест)	100 buc			7 597,96
	1	Muncitor	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	540-4029	Interrupitor cu 2 clape inchisa (для упр. с 2 мест)	buc	100,0000	47,10	4 710,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,98	99,96
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 150,83
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	193,65	96,83
20	590-4002	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m			21,35
	590-402	Cablu VVGng-LS3*1.5	m	1,0000	21,35	21,35
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			510,64
	1	Muncitor	h-om	5,6100	85,00	476,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,98	11,96
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,36	0,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	7,86	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	131,85	21,10
22	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m			215,75
	12	Muncitor	h-om	2,2900	85,00	194,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	131,85	21,10
23	590-1001	Conductor ПБ1нг-1,5	m			4,18
	590-1001	Conductor ПБ1нг-1,5	m	1,0000	4,18	4,18
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 155,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	503-801	Teava din v/p D20	m	100,0000	6,86	686,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 800,00	50,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,62	52,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,75	63,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,15	95,81
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,98	26,67

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,98	17,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
25	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc			2,98
	2451080	Cutie для труб	buc	1,0000	2,98	2,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-6

Смотровая вышка 17а угловая Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 28 387,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	2,00	85,00	170,00
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc	0,04	1 585,42	63,42
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	170,00	340,00
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,04	1 105,00	44,20

1	2	3	4	5	6	7
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc	1,00	85,00	85,00
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,35	12 700,00	4 445,00
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc	350,00	11,00	3 850,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,30	2 195,37	658,61
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m	30,00	6,50	195,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,10	4 488,05	448,81
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m	10,00	27,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			10 570,03
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 353,09
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			381,15
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			95,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			12 399,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 284,79
		<i>Total</i>	100,00 +			16 684,35
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 001,06
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				17 685,41 5 637,88
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc	2,00	2 600,00	5 200,00
13	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	4,00	110,00	440,00
14	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	35,00	70,00
15	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	190,00	190,00
		<i>Total</i>	lei			5 900,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			70,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 970,80
		Total	lei			23 656,21
		TVA	20,00 %			4 731,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				28 387,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-6
Смотровая вышка 17а угловая Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 28 387,45 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,068	85,00	855,78
2.	1	Muncitor	h-om.	56,26	85,00	4 782,10
		Total manopera				5 637,88

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	23 000,00	4,60
2.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	45 000,00	0,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,096	45,00	4,32
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,156	5,50	11,86
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,156	6,80	14,66
6.	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	350,00	11,00	3 850,00

7.	5009031	Scoabe	10 buc	2,68	5,50	14,74
8.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80	0,10	0,18
9.	503-8013	Teava din PVC D16	m	30,00	6,50	195,00
10.	503-806	Teava din v/p D40	m	10,00	27,00	270,00
11.	5420055	Vaselina tehnica	kg	10,50	38,00	399,00
12.	600-0079	Detector cu adresa multicriterial	buc	2,00	2 600,00	5 200,00
13.	600-0082	Baza detectorii	buc	4,00	110,00	440,00
14.	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	35,00	70,00
15.	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	190,00	190,00
Total materiale de construcții						10 664,36

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,35	28,00	65,80
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,27	155,00	41,85
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,148	28,00	60,14
Total utilaje de construcții						167,79

Total	lei	23 656,21
TVA	20,00 %	4 731,24

Total deviz:

28 387,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc			1 585,42
	1	Muncitor	h-om	15,7000	85,00	1 334,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00016	45 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	5,50	112,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	6,80	138,72
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			170,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 105,00
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	85,00	1 105,00
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	85,00	85,00
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km			12 700,00
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	85,00	11 560,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	38,00	1 140,00
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc			11,00
	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	1,0000	11,00	11,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 195,37
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	85,00	2 023,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	28,00	135,52
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m			6,50
	503-8013	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,50	6,50
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 488,05
	1	Muncitor	h-om.	34,4000	85,00	2 924,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	46,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,80	91,12
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	28,00	658,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	155,00	418,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	28,00	194,88
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m			27,00
	503-806	Teava din v/p D40	m	1,0000	27,00	27,00
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc			2 600,00
	600-0079	Detector cu adresa multicriterial	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
13	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			110,00
	600-0082	Baza detectorii	buc	1,0000	110,00	110,00
14	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			35,00
	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	1,0000	35,00	35,00
15	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc			190,00
	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,0000	190,00	190,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-7

Смотровая вышка 17а угловая Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 27 142,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	4,00	613,45	2 453,80
2	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc	4,00	130,13	520,54
3	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara cu 1 module RJ-11	100 buc	0,04	26 251,50	1 050,06
4	10-04-066-07	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc	4,00	97,00	388,00
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	4,00	392,13	1 568,50
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	100 m	1,15	476,85	548,38
7	Pretul firmei	Cablu КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	buc	115,00	10,00	1 150,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,10	2 195,37	219,54
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д20mm	m	10,00	8,50	85,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,25	4 417,55	1 104,39

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm				
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m	25,00	27,00	675,00
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				9 763,20 6 989,68
		1.2. Ceasoficarea				
12	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	1,00	255,00	255,00
13	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,00	171,70	171,70
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				426,70 426,70
		<i>Total</i>	lei			10 189,90
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 779,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			196,78
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			203,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			12 370,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 636,45
		<i>Total</i>	100,00 +			18 006,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 080,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 087,27 7 564,71
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema de telefonie				
14	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	4,00	650,00	2 600,00
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				2 600,00
		2.2. Ceasoficarea				
15	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	1,00	850,00	850,00
16	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,00	40,00
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				890,00
		<i>Total</i>	lei			3 490,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			41,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 531,88

		Total	lei	22 619,15
		TVA	20,00 %	4 523,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 142,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-7

Смотровая вышка 17а угловая Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 27 142,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,0515	85,00	2 554,38
2.	1	Muncitor	h-om.	57,20	85,00	4 862,00
		Total manopera				7 564,71

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	23 000,00	11,50
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,24	45,00	10,80
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,35	5,50	18,43
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,35	6,80	22,78
5.	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	4,00	50,00	200,00

6.	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	4,00	6,50	26,00
7.	245166	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc	4,00	12,00	48,00
8.	5009031	Scoabe	10 buc	2,345	5,50	12,90
9.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,50	0,10	0,45
10.	503-8013	Teava din PVC D20	m	10,00	8,50	85,00
11.	503-806	Teava din v/p D40	m	25,00	27,00	675,00
12.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,08	145,00	11,60
13.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,028	145,00	4,06
14.	540-246	Priza RJ-11	buc	4,00	45,00	180,00
15.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	135,00	3,24
16.	590-4012	Conductor КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	m	115,00	10,00	1 150,00
17.	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,00	40,00
18.	6101-50	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	4,00	650,00	2 600,00
19.	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,00	850,00	850,00
Total materiale de constructii						5 998,95

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	5,875	25,00	146,88
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,675	155,00	104,63
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,224	28,00	62,27
Total utilaje de constructii						320,05

Total	lei	22 619,15
TVA	20,00 %	4 523,83

Total deviz:

27 142,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				

1	2	3	4	5	6	7
1	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc			613,45
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	85,00	612,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	145,00	1,45
2	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc			130,13
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	85,00	85,00
	540-246	Priza RJ-11	buc	1,0000	45,00	45,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	135,00	0,14
3	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara cu 1 module RJ-11	100 buc			26 251,50
	1	Muncitor	h-om.	300,0000	85,00	25 500,00
	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	100,0000	6,50	650,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,7000	145,00	101,50
4	10-04-066-07	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc			97,00
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	85,00	85,00
	245166	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc	1,0000	12,00	12,00
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc			392,13
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	85,00	340,00
	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	145,00	1,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	135,00	0,68
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КППЭ-БП (100) 4*2*0,51	100 m			476,85
	1	Muncitor	h-om.	5,6100	85,00	476,85
7	Pretul firmei	Cablu КППЭ-БП (100) 4*2*0,51	buc			10,00
	590-4012	Conductor КППЭ-БП (100) 4*2*0,51	m	1,0000	10,00	10,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 195,37
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	85,00	2 023,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	28,00	135,52
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д20mm	m			8,50
	503-8013	Teava din PVC D20	m	1,0000	8,50	8,50
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 417,55
	1	Muncitor	h-om.	34,4000	85,00	2 924,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	46,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,80	91,12
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	155,00	418,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	28,00	194,88
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m			27,00
	503-806	Teava din v/p D40	m	1,0000	27,00	27,00
		1.2. Ceasificarea				
12	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			255,00
	1	Muncitor	h-om.	3,0000	85,00	255,00
13	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			171,70
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	85,00	171,70
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema de telefonie				
14	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc			650,00
	6101-50	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	1,0000	650,00	650,00
		2.2. Ceasificarea				

1	2	3	4	5	6	7
15	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			850,00
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000	850,00	850,00
16	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			40,00
	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	40,00	40,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-8

Смотровая вышка 17а угловая Semnalizare paza SPA

Valoarea de deviz 20 230,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc	4,000	86,97	347,88
2	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	170,00	1 360,00
3	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m	0,630	1 884,14	1 187,01
4	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m	63,000	7,50	472,50
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,270	1 126,83	1 431,08
6	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	127,000	13,00	1 651,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080	2 323,38	185,87
8		Teava PE d-25mm	m	8,000	12,00	96,00
9	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50	buc	6,000	96,33	577,95

1	2	3	4	5	6	7
		IP55				
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	30 622,67	459,34
		<i>Total</i>	lei			7 768,63
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 063,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			245,72
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			61,43
		<i>Total</i>	100,00 +			9 138,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 366,83
		<i>Total</i>	100,00 +			12 505,82
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			750,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 256,17 4 430,04
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	4,000	190,00	760,00
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	350,00	2 800,00
		<i>Total</i>	lei			3 560,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			42,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 602,72
		Total	lei			16 858,89
		TVA	20,00 %			3 371,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				20 230,67

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-8
Смотровая вышка 17а угловая Semnalizare paza SPA

Valoarea de deviz 20 230,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3-3-8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,118	85,00	4 430,04
Total manopera						4 430,04

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,630	23,00	14,49
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	126,000	0,68	85,68
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,072	5,50	5,90
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,072	6,80	7,29
5.	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	63,000	7,50	472,50
6.	121	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	350,00	2 800,00
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	23 000,00	345,00
8.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	6,000	50,00	300,00
9.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	35,00	0,42
10.	50321	Teava PE d-25mm	m	8,000	12,00	96,00
11.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,008	145,00	1,16
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,635	145,00	92,08
13.	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	127,000	13,00	1 651,00
14.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	4,000	190,00	760,00
Total materiale de construcții						6 631,52

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,226	155,00	35,03
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	3,830	28,00	107,24
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,240	28,00	6,72
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,217	28,00	118,08
Total utilaje de construcții						267,07

Total	lei	16 858,89
TVA	20,00 %	3 371,78

Total deviz:

20 230,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc			86,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	145,00	0,29
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600	28,00	1,68
2	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			170,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	170,00
3	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10х22мм)	100 m			1 884,14
	1	Muncitor	h-om	16,2900	85,00	1 384,70
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	23,00	23,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,68	136,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	28,00	170,22
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	28,00	170,22
4	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m			7,50
	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	1,0000	7,50	7,50
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 126,83
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	145,00	72,50
6	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m			13,00
	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	1,0000	13,00	13,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 323,38
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,80	91,13
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	28,00	135,50
8		Teava PE d-25mm	m			12,00
	50321	Teava PE d-25mm	m	1,0000	12,00	12,00
9	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			96,33
	1	Muncitor	h-om	1,0900	85,00	46,33
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	50,00	50,00
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t			30 622,67
	1	Muncitor	h-om	62,2000	85,00	5 287,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	23 000,00	23 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	155,00	2 335,33
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc			190,00
	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	1,0000	190,00	190,00
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc			350,00
	121	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Magaliuc Ion
Date: 2026.07.20 09:36:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

