

					57,083	192,942
149	37-04-001-1	Устройство: плитных оснований	100 m3	0,0507	127 155,976 12 569,882	6 446,808 637,293
150	37-04-003-1	Установки: армосеток и армокаркасов	100 t	0,0021	1 299 876,190 90 410,952	2 729,740 189,863
151	37-04-001-3	Устройство: бычков, устоев щитовых и других стенок	100 m3	0,0606	163 301,502 28 599,356	9 896,071 1 733,121
152	37-04-003-2	Установки: арматуры из отдельных стержней	100 t	0,0025	1 409 869,600 198 062,000	3 524,674 495,155
153	39-01-002-1	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т	t	0,9070	22 663,344 8 275,939	20 555,653 7 506,277
154	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,9070	370,179 220,259	335,752 199,775
155	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	14,1900	445,963 57,083	6 328,220 810,013
156	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Укладка бетона вручную в опалубку стен, подвалы, полки, стены, надсводную кладку)	m3	14,1900	1 251,090 137,807	17 752,965 1 955,487
157	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, carioaje de gardulete, cleionaje etc. (Уплотнение бутовым камнем до 50 кг/шт., или речным булыжником на заградительных работах в ряжах, графлениях на квадраты, плетней и т.д.)	m3	13,6000	89,373 89,373	1 215,473 1 215,473
158	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, бетонных, заводских)	buc	4,0000	123,966 50,986	495,866 239,866
Total			Lei		87 688,576	
Total Cap in amanta					100 000,000	

