

**Constructia blocului sanitar la IP
gimnaziul din s. Cobani , r-nul
Clodeni**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii**Valoarea de deviz 236 412,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. Fundatii					
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,5600	76,111 76,111	347,067 347,067
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,4000	17,875 17,875	7,150 7,150
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,4000	50,165 50,165	20,066 20,066
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,2000	94,058 69,192	1 523,732 1 120,911
5	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg	34,8000	14,082 2,479	490,066 86,282
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37	kg	83,7800	12,435	1 041,773

		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv			1,672	140,091
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm inclusiv	kg	17,2000	12,435 1,672	213,876 28,761
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 14 mm inclusiv	kg	39,4500	12,435 1,672	490,550 65,969
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Inclusif fondatii sub pereti despartitori..)	m3	2,3000	1 053,847 296,949	2 423,848 682,983
10	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	3,5700	980,841 213,342	3 501,603 761,631
11	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv(Briu antiseismic)	m3	1,3800	1 070,432 380,556	1 477,196 525,167
Cheltuieli directe			Lei		11 536,927	
Total Fundatii					11 536,927	
Inclusiv salariu					3 786,078	
	2. Pereti					
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,7000	224,014 221,414	156,810 154,990
13	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Fortan 390x195x190mm)	m3	5,1000	733,194 224,297	3 739,287 1 143,917
14	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,1100	19 481,755 8 484,664	2 142,993 933,313
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2	100 m2	0,3100	29 161,503 9 944,619	9 040,066 3 082,832

		кирпича, высотой до 4 м)				
16	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,6000	107,091 74,958	385,528 269,849
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	21,6000	97,155 69,192	2 098,548 1 494,547
18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv	kg	54,9100	12,435 1,672	682,786 91,818
19	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 16 mm inclusiv	kg	78,7000	12,435 1,672	978,606 131,597
20	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 14 mm inclusiv	kg	89,5000	12,435 1,672	1 112,901 149,657
21	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8 mm inclusiv	kg	7,2000	13,275 1,672	95,581 12,039
22	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg	66,1000	14,082 2,479	930,845 163,887
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (buloane de ancoral d-14 L=0.6m)	kg	20,2000	32,020 12,109	646,799 244,594
24	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m (inclusiv buiandrugi)	m3	1,2100	1 070,413 380,556	1 295,200 460,473
Cheltuieli directe			Lei			23 305,950
Total Pereti						23 305,950
Inclusiv salariu						8 333,513
	3. Acoperis					
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1230	4 466,350 1 297,309	549,361 159,569
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Capriori si stilpi	m3	0,8100	4 874,707 1 389,030	3 948,513 1 125,114
27	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele	m2	51,8000	45,808 17,010	2 372,870 881,102

		resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor Inklusiv opritori de zapada si accesorii (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	51,8000	183,294 66,309	9 494,624 3 434,806
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	13,3000	157,256 17,298	2 091,509 230,063
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	7,6000	164,604 20,181	1 250,988 153,376
31	CE23A	Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori (Планка примыкания верхняя)	m	13,5000	111,303 31,713	1 502,591 428,126
32	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	11,4000	241,255 118,780	2 750,302 1 354,087
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsirea stresenei cu vopsea PENOTEX)	m2	13,4000	86,331 57,660	1 156,835 772,644
Cheltuieli directe			Lei			25 117,593
Total Acoperis						25 117,593
Inklusiv salariu						8 538,887
	4. Pardoseli					
34	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	13,3000	78,809 66,309	1 048,160 881,910
35	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 80 mm)	m3	2,6000	282,772 98,022	735,207 254,857
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Grosime 80 mm)	m3	2,6000	989,395 334,428	2 572,427 869,512
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,2000	66,982 40,362	2 089,823 1 259,294
38	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы	m2	31,2000	179,255 68,039	5 592,748 2 122,811

		из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
Cheltuieli directe			Lei			12 038,365
Total Pardoseli						12 038,365
Inclusiv salariu						5 388,384
	5. Tavane					
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Grinda 150x100)	m3	0,8400	4 466,071 1 297,350	3 751,500 1 089,774
40	RpCH16A1	Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase, fara umplutura , pentru inlocuirea totala a podinei intre grinzi (Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm,)	m2	30,6000	117,123 31,713	3 583,964 970,418
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula hidroizolanta Silver D 70g/m2r)	m2	44,8000	24,115 14,415	1 080,334 645,792
42	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (grosime 150mm)	m2	34,8000	76,656 6,919	2 667,622 240,788
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	31,2000	166,319 110,131	5 189,165 3 436,075
44	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2.0	m2	31,2000	73,402 63,426	2 290,144 1 978,891
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,2000	4,278 1,730	133,483 53,970
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Euroton Lav)	m2	31,2000	43,527 31,713	1 358,037 989,446
47	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	55,2000	39,244 29,983	2 166,254 1 655,073
Cheltuieli directe			Lei			22 220,503
Total Tavane						22 220,503
Inclusiv salariu						11 060,227
	6. Timplarie					
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,9200	1 574,703	6 172,836

		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДА Φ 2800-700 2 buc)			54,777	214,726
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДА Γ 2000-700 3 buc)	m2	4,2000	1 474,703 54,777	6 193,752 230,063
50	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ОПБ 1000-600 2 buc cu jeam intunecat)	m2	1,2000	1 601,255 54,200	1 921,506 65,040
51	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp (ОПБ 1000-1500 2 buc cu jeam intunecat)	m2	3,0000	1 227,157 42,092	3 681,472 126,276
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,0000	99,209 5,189	496,047 25,947
53	CK26D	Scurgeri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,0000	144,786 5,766	723,930 28,830
54	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori pentru noduri sanitare din PVC cu dim 1200x 1700 (h) mm - inclusiv elemente de consolidare)	m2	10,2000	752,259 46,128	7 673,040 470,505
55	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДА Γ 1700-650 7 buc)	m2	7,7400	884,703 54,777	6 847,600 423,974
Cheltuieli directe			Lei			33 710,183
Total Timplarie						33 710,183
Inclusiv salariu						1 585,361
	7. Tencueli si termoizolare					
56	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2	32,8000	232,225 121,720	7 616,992 3 992,424

		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm(Polistiren expandat FS-25 1000x500x100mm)				
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,8000	121,429 70,345	3 982,878 2 307,323
58	CF10C1	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi adincite (Soclu)	m2	7,4000	142,108 126,852	1 051,597 938,705
59	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Se adauga in stratul vizibil de mortar cu grisimea 1 cm. (Colorant Pigment Iron Oxide Culoarea la soclu se coordoneaza cu beneficiarul)	kg	8,2000	134,596 4,036	1 103,689 33,097
60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	120,7000	78,934 69,192	9 527,310 8 351,474
Cheltuieli directe			Lei		23 282,466	
Total Tencuieli si termoizolare						23 282,466
Inclusiv salariu						15 623,023
	8. Placaje interioare					
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	120,7000	190,754 95,139	23 024,026 11 483,277
62	CK26C	Profiluri din mase plastice	m	86,6000	12,539 5,189	1 085,912 449,402
Cheltuieli directe			Lei		24 109,938	
Total Placaje interioare						24 109,938
Inclusiv salariu						11 932,679
	9. Pereu					
63	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные	m	13,9000	24,217 24,217	336,619 336,619

		или бетонные бордюры))				
64	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2	10,5000	22,487 22,487	236,118 236,118
65	RpCK0B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta (latime 0.8 m Grosime medie 60 mm))	m3	0,6000	273,547 88,797	164,128 53,278
66	DE11A	Bordur vibro-presate cu sectiunea de 1000x250x80mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Montarea bordurilor demontate)	m	13,9000	19,270 17,298	267,848 240,442
67	DE18A	Pavaje din placi vibro- turnate tip Bruc OL-9 grosime 20 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pereu latime 0.8 m (Placi demontate)	m2	10,5000	51,017 34,365	535,683 360,836
Cheltuieli directe			Lei		1 540,396	
Total Pereu					1 540,396	
Inclusiv salariu					1 227,293	
Cheltuieli directe			Lei		176 862,35	
Alocari in fondul social si medicina			22,5 %		15 181,98	
Transport			1 %		1 084,20	
Total					193 128,53	
Regie			1 %		1 931,29	
Total					195 059,82	
Beneficiu de deviz			1 %		1 950,60	
Total					197 010,42	
TVA			20 %		39 402,08	
Total					236 412,50	

Total deviz: **236 412,50**
Inclusiv salariu **67 475,45**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)