Digitally signed by Carabajac Sergiu
Date: 2021.10.08 12:16:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT Nr. 47-CA/18

de achiziționare a serviciilor de schimbarea a ascensoarelor din blocurile de locuințe

Cod CPV: 50750000-7

"26" septembrie 2018 mu.Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
" BASLIFT" SRL reprezentată prin **directorul general Sergiu CARABAJAC,** care acționează în baza **Statutului**, denumit(a) în continuare *Prestator* **1003600001737** , pe de o parte,	**Direcția generală locativ-comunală și amenajare,** reprezentată prin , care acționează în baza **Regulamentului**, denumit(a) în continuare *Beneficiar* **1007601010493,** pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea serviciilor de întreținere și instalare a ascensoarelor din blocurile de locuințe, denumite în continuare Servicii, conform LP nr. 18/03176 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „26" septembrie 2018.
b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
   a) Specificația de preț (Anexa nr. 1);
   b) Specificația tehnică (Anexa nr.2).
c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni

plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanţie *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor şi/sau Serviciilor sînt indicate în Specificaţie.

2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare – 90 de zile de la înregistrarea contractului la AAP.

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

- certificate de calitate sau conformitate pentru ascensoarele instalate,
- paşapoarte tehnice a ascensoarelor instalate
- facturile fiscale
- procese-verbale/ acte de recepţie

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: **11 265 500.00 (unsprezece milioane două sute şaizeci şi cinci mii cincisute) lei MD.**

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Prin transfer. În termen de 15 zile din momentul prestării serviciilor şi prezentării facturii fiscale şi actelor de predare-primire.

Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării prestării Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forţa majoră

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezilierea.â

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze

suplimentar Cumpărătorului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția bancară, în cuantum de 3 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 3% *[indicați procentajul]* din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 20 de zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % *[indicați procentajul]* din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "26" septembrie2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Prestatorul de servicii : "BASLIFT" SRL	Autoritatea contractantă : Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Adresa poştală: **2075 Chisinau str. M. Manole, 18/2**	Adresa poştală: str. M. Eminescu, 33
Telefon: **O(22)471773**	Telefon: 022-24-11-90
IBAN: **MD58EN000002224669963408**	IBAN: _____
Banca: BC"Energbank" SA fil. „Ciocana Noua"	Banca: MF - Trezoreria de stat
Adresa poştală a băncii: str. Tighina 23/3	Adresa poştală a băncii:
Cod: ENERGMD22408	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1003600001737	Cod fiscal: 1007601010493

14. Semnăturile părţilor

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: **Sergiu CARABAJAC** L.Ş.	Semnătura autorizată: **Ion BURDIUMOV** L.Ş.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr. 1
la contractul nr. 18/03176
din 26.09.2018

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

18/03176	Data: 24.08.2018	Alternativa nr.: _____
Schimbarea ascensoarelor din blocurile de locuințe	Lot: 1-18	Pagina: __din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Negruzzi, 4/2 400/10	buc	1	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea şi reglarea ascensorului	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:110000-00	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea şi reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:110000-00 615000	90 zile

				nou:91666-67				
	Total lot 1			512500-00	615000-00	512500-00	615000-00	
	Lotul 2							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Negruzzi, 6/2 400/10	buc	1	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	90 zile
	Total lot 2			512500-00	615000-00	512500-00	615000-00 ✓	
	Lotul 3							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Negruzzi, 10/2 400/10	buc	1	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	90 zile
	Total lot 3			512500-00	615000-00	512500-00	615000-00 ✓	
	Lotul 4							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia,	buc	1	Utilaj ascensor:3666	Utilaj ascensor:440000-00	Utilaj ascensor:366666-67	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului	90

	28, sc. 3 400/9			66-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	zile
	Total lot 4			490416-67	588500-00	490416-67	588500-00 ✓	
	Lotul 5							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 4 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile
	Total lot 5			490416-67	588500-00	490416-67	588500-00 ✓	
	Lotul 6							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 5 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile

				ascensorului nou:82500-00	nou:99000-00	nou:82500-00		
	Total lot 6			**490416-67**	**588500-00**	**490416-67**	**588500-00**	
	Lotul 7							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 6 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile
	Total lot 7			**490416-67**	**588500-00**	**490416-67**	**588500-00**	
	Lotul 8							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. P. Halipa, 4 400/11	buc	1	Utilaj ascensor:383333-33 Demontarea ascensorului existent:50416-67 Montarea și reglarea ascensorului nou:100833-33	Utilaj ascensor:460000-00 Demontarea ascensorului existent:60500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:121000-00	Utilaj ascensor:383333-33 Demontarea ascensorului existent:50416-67 Montarea și reglarea ascensorului nou:100833-33	Utilaj ascensor:460000-00 Demontarea ascensorului existent:60500-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:121000-00	90 zile
	Total lot 8			**534583-33**	**641500-00**	**534583-33**	**641500-00**	
	Lotul 9							

50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din str. M. Dosoftei, 100, sc. 1 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile
	Total lot 9			490416-67	588500-00	490416-67	588500-00	
	Lotul 10							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din str. M. Dosoftei, 100, sc. 4 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile
	Total lot 10			490416-67	588500-00	490416-67	588500-00	
	Lotul 11							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din str. M. Dosoftei, 100, sc. 5 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile

				Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	ascensorului nou:99000-00	ascensorului nou:82500-00		
	Total lot 11			**490416-67**	**588500-00**	**490416-67**	**588500-00**	
	Lotul 12							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. Trandafirilor, 15, sc. 1, AP 320 400/16	buc	1	Utilaj ascensor:425000-00 Demontarea ascensorului existent:73333-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:146666-67	Utilaj ascensor:510000-00 Demontarea ascensorului existent:88000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:176000-00	Utilaj ascensor:425000-00 Demontarea ascensorului existent:73333-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:146666-67	Utilaj ascensor:510000-00 Demontarea ascensorului existent:88000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:176000-00	90 zile
	Total lot 12			**645000-00**	**774000-00**	**645000-00**	**774000-00**	
	Lotul 13							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. Trandafirilor, 15, sc. 1, APM 500 630/16	buc	1	Utilaj ascensor:481666-67 Demontarea ascensorului existent:86666-67 Montarea și reglarea ascensorului nou:173333-33	Utilaj ascensor:578000-00 Demontarea ascensorului existent:104000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:208000-00	Utilaj ascensor:481666-67 Demontarea ascensorului existent:86666-67 Montarea și reglarea ascensorului nou:173333-33	Utilaj ascensor:578000-00 Demontarea ascensorului existent:104000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:208000-00	90 zile
	Total lot 13			**741666-67**	**890000-00**	**741666-67**	**890000-00**	
	Lotul 14							

50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din str. Decebal, 89, sc. 6 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile
	Total lot 14			**490416-67**	**588500-00**	**490416-67**	**588500-00**	
	Lotul 15							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din bd. Traian, 11, sc. 1 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:82500-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile
	Total lot 15			**490416-67**	**588500-00**	**490416-67**	**588500-00**	
	Lotul 16							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din bd. Traian, 11, sc. 2 400/9	buc	1	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea	Utilaj ascensor:366666-67 Demontarea ascensorului existent:41250-00 Montarea şi reglarea	Utilaj ascensor:440000-00 Demontarea ascensorului existent:49500-00 Montarea şi reglarea ascensorului nou:99000-00	90 zile

				Montarea și reglarea ascensorului nou:82500-00	ascensorului nou:99000-00	ascensorului nou:82500-00		
	Total lot 16			490416-67	588500-00	490416-67	588500-00	
	Lotul 17							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Traian, 11, sc. 3 400/10	buc	1	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	90 zile
	Total lot 17			512500-00	615000-00	512500-00	615000-00	
	Lotul 18							
50750000-7	Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Traian, 11, sc. 4 400/10	buc	1	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	Utilaj ascensor:375000-00 Demontarea ascensorului existent:45833-33 Montarea și reglarea ascensorului nou:91666-67	Utilaj ascensor:450000-00 Demontarea ascensorului existent:55000-00 Montarea și reglarea ascensorului nou:110000-00	90 zile
	Total lot 18			512500-00	615000-00	512500-00	615000-00	
	TOTAL	-	-	-	-	9387916-67	11265500-00	-

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "BASCIP-S.R.L." S.R.L. IDNO 1003600001737 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU

Anexa nr.2
la contractul nr. 18/03176
din 26.09.2018

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

18/03176	Data: 24.08.2018	Alternativa nr.: _____
Schimbarea ascensoarelor din blocurile de locuințe	Lot: 1-18	Pagina: __din __

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Negruzzi, 4/2	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift"	Conform anexei nr. 1	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 10 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:***	

					- troliu fără reductor, *- podul, pereţii si uşile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- uşile puţului din inox la toate staţiile,* *- înrămarea uşilor puţului cu inox la fiecare staţie,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafaţa peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcţie la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte staţii,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 1						
Lotul 2						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din bd. Negruzzi, 6/2	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift"	Conform anexei nr. 2	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 10 staţii cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereţii si uşile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- uşile puţului din inox la toate staţiile,* *- înrămarea uşilor puţului cu inox la fiecare staţie,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafaţa peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcţie la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte staţii,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 2						
Lotul 3						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din bd. Negruzzi, 10/2	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift"	Conform anexei nr. 3	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 10 staţii cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereţii si uşile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- uşile puţului din inox la toate staţiile,* *- înrămarea uşilor puţului cu inox la fiecare staţie,*	

					- balustradă din inox, *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 3						
Lotul 4						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 3	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 4	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 4						
Lotul 5						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 4	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 5	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	

Total lot 5						
Lotul 6						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 5	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 6	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 6						
Lotul 7						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Dacia, 28, sc. 6	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 7	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 7						
Lotul 8						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. P.	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 8	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 11 stații cu camera de macanisme	

Halipa, 4					***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereţii si uşile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- uşile puţului din inox la toate staţiile,* *- înrămarea uşilor puţului cu inox la fiecare staţie,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafaţa peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcţie la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte staţii,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 8						
Lotul 9						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din str. M. Dosoftei, 100, sc. 1	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 9	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 staţii cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereţii si uşile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- uşile puţului din inox la toate staţiile,* *- înrămarea uşilor puţului cu inox la fiecare staţie,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafaţa peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcţie la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte staţii,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 9						
Lotul 10						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuinţe din str. M. Dosoftei, 100, sc. 4	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 10	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 staţii cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereţii si uşile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- uşile puţului din inox la toate staţiile,* *- înrămarea uşilor puţului cu inox la fiecare staţie,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafaţa peretelui posterior al cabinei,*	

					- panou de comandă în cabină cu display LCD, *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 10						
Lotul 11						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. M. Dosoftei, 100, sc. 5	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 11	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 11						
Lotul 12						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. Trandafirilor, 15, sc. 1, AP 320	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 12	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 16 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	

Total lot 12						
Lotul 13						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. Trandafirilor, 15, sc. 1, APM 500	AEP-631	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 13	Ascensor de pasageri cu sarcina 630kg la 16 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 13						
Lotul 14						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din str. Decebal, 89, sc. 6	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift "	Conform anexei nr. 14	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 14						
Lotul 15						
Schimbarea ascensorului la	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift	Conform	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme	

blocul de locuințe din bd. Traian, 11, sc. 1			"	anexei nr. 15	***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 15						
Lotul 16						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Traian, 11, sc. 2	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift"	Conform anexei nr. 16	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 9 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 16						
Lotul 17						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Traian, 11, sc. 3	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift"	Conform anexei nr. 17	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 10 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,*	

					- panou de comandă în cabină cu display LCD, *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 17						
Lotul 18						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe din bd. Traian, 11, sc. 4	AEP-401	R Moldova	SRL"Baslift"	Conform anexei nr. 18	Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 10 stații cu camera de macanisme ***Completarea ascensorului:*** *- troliu fără reductor,* *- podul, pereții si ușile cabinei din inox,* *- podeaua din marmură,* *- ușile puțului din inox la toate stațiile,* *- înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație,* *- balustradă din inox,* *- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,* *- panou de comandă în cabină cu display LCD,* *- buton de chemare cu indicator de direcție la st.P,* *- buton de chemare din inox la celelalte stații,* *- interfon, ventilator.*	
Total lot 18						

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Sergiu CARABAJAC L.Ș.	Semnătura autorizată: Ion BURDIUMOV L.Ș.

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254345

Data eliberării /data livrării 07.12.18 /07.12.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- număr: ------- data ----
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель ф.к./ код НДС
TREZMD2X

3. Delegație data delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.18
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări -------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informaţie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	741666.67	741666.67	20%	148333.33	890000.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=630kg/16st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				741666.67 741666.67	X	148333.33 148333.33	890000.00 890000.00	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, str.Trandafirilor, 15 sc.1 (630kg)

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.18

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 890 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 500kg16st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01C**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**38253,0424**	**38253,042**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	602,9873	52,57	31699,042
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	9,4	80	752
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	28,8	90	2592
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	35,8	30	1074
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	15,8	90	1422
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	21,6	15	324
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	13	30	390
1.2	**MasD01D2**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scadel a norma C .**	**1 statie**	**4**	**3314,13**	**13256,52**
1.2.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	236	52,57	12406,52
1.2.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,92	80	73,6
1.2.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,92	90	82,8
1.2.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,16	30	124,8
1.2.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	4,88	90	439,2
1.2.6	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	4,32	30	129,6
1.3	**MasD01E2**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .**	**m**	**6,1**	**998,83**	**6092,863**
1.3.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	115,9	52,57	6092,863

Total ore manopera (ore)	**954,8873**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		57602,425
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	13804,567
Total		71406,992
Cheltuieli de regie	14,5000%	10354,014
Total		81761,006
Beneficiu de deviz	6,0000%	4905,66

Total Deviz fara TVA	**86666,667**

Devizul: Montarea utilajului nou 630kg16st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01C**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .**	**ascensor**	**1**	**55527,101**	**55527,101**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26	31	806
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280	8	2240
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,46	14,5	35,67
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,57	17	26,69
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,25	50	12,5
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,8	10	8
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,44	12,5	693
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	3,65	80	292
2.1.11	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50	4	200
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18	34	612
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	101,484

2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	784,6758	52,57	41250,407
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13	80	1040
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40	90	3600
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7	30	1491
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22	90	1980
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	30	15	450
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18	30	540
2.2	**MasA01D2**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .**	**1 statie**	**4**	**4035,6993**	**16142,797**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,6	31	173,6
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	88	8	704
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,8	14,5	11,6
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,48	17	8,16
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,28	30	8,4
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,04	50	2
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,04	10	0,4
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	17,64	12,5	220,5
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	1,2	80	96
2.2.10	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	14	4	56
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	4	34	136
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	28,333
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	257,2	52,57	13521,004
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,24	80	99,2
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	1,24	90	111,6
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,8	30	174
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	6,8	90	612
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	6	30	180
2.3	**MasA01E2**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .**	**m**	**6,1**	**720,907**	**4397,533**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	7,686	12,5	96,075
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,366	14,5	5,307

2.3.3	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,244	17	4,148
2.3.4	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	6,1	4	24,4
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	2,599
2.3.6	7137010011530	Electromecanic	h-om	81,13	52,57	4265,004

Total ore manopera (ore)	**1123,0058**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		76067,431
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	16235,014
Total		92302,445
Cheltuieli de transport	7,0000%	472,725
Total		92775,17
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	135,064
Total		92910,234
Cheltuieli de regie	76,0000%	70611,778
Total		163522,013
Beneficiu de deviz	6,0000%	9811,321

Total Deviz fara TVA	**173333,333**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 630kg la 16 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 630kg la 16 statii	buc	1	481666,6667	481666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**481666,667**

Total General fara TVA	**741666,667**
TVA (20%)	**148333,333**
TOTAL GENERAL	**890000**
Inclusiv salariul	**109234,84**

Intocmit: Maistru M. Cazacadjoe
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: sef - servicin Negru Serghei
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254344

Data eliberării /data livrării 07.12.18 07.12.18 Дата выписки/дата поставки	8. Foaia de parcurs seria: --- número: ------- data ---- Путевой лист серия номер дата		
	9. Transportator Baslift SRL Перевозчик	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003600001737 / 0402597
1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin Поставщик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003600001737 / 0402597
2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE Покупатель/получатель TREZMD2X		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1007601010493 /
3. Delegație ~~data~~ ---------- delegatul ------ ------ Доверенность дата делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.11		
5. Punct încărcare Пункт погрузки Chisinau, str.M.Manole, 18/2	6. Punct descărcare Пункт разгрузки Chisinau	7. Redirijări Переадресовки -------	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	512500.00	512500.00	20%	102500.00	615000.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/10st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				512500.00 512500.00	X	102500.00 102500.00	615000.00 615000.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Traian, 11 sc.3

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.11

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 615 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg10st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**1784,456**	**1784,456**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,1253	52,57	1636,256
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,18	80	14,4
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,89	30	26,7
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,65	90	58,5
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,08	30	32,4
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**3,1**	**390,0694**	**1209,215**
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	23,002	52,57	1209,215

Total ore manopera (ore)	**490,7908**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		30668,073
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7095,24
Total		37763,314
Cheltuieli de regie	14,5000%	5475,68
Total		43238,994
Beneficiu de deviz	6,0000%	2594,34

Total Deviz fara TVA	**45833,334**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg10st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**ascensor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**2213,5862**	**2213,586**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2	31	37,2
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	8	176
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,17	14,5	2,465
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,11	17	1,87
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	30	2,1
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	50	0,5
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	10	0,1
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,78	12,5	47,25
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	80	20
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3	3	9
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	34	34
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	6,61
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	31,7822	52,57	1670,792
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,25	80	20
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,25	90	22,5
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,24	30	37,2
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9	90	81
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5	30	45
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**3,1**	**562,177**	**1742,749**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,906	12,5	48,825
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,186	14,5	2,697

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,124	17	2,108
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,1	3	9,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	1,259
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,93	52,57	1678,56

Total ore manopera (ore)	**567,2183**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		40575,11
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	8200,134
Total		48775,243
Cheltuieli de transport	7,0000%	279,982
Total		49055,225
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,995
Total		49135,22
Cheltuieli de regie	76,0000%	37342,767
Total		86477,987
Beneficiu de deviz	6,0000%	5188,679

Total Deviz fara TVA	**91666,667**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 10 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 10 statii	buc	1	375000	375000

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**375000**

Total General fara TVA	**512500**
TVA (20%)	**102500**
TOTAL GENERAL	**615000**
Inclusiv salariul	**55619,542**

Intocmit: Maistru M. Cazacodoc
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef. servicin Negru Sergiu
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254343

Data eliberării /data livrării 07.12.18 07.12.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria ---- număr: ------- data ----
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель/получатель TREZMD2X ф.к./ код НДС

3. Delegație ~~data~~ delegatul ------- -------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.10
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări -------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informaţie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67	X	98083.33	588500.00	X	X	X	-
				490416.67		98083.33	588500.00				-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Traian, 11 sc.2

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.10

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Carabadjac
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef. servicii Negru Sergheie
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254342

8. Foaia de parcurs seria: --- número: ------- data ----
Путевой лист серия номер дата

Data eliberării /data livrării 07.12.18 / 07.12.18
Дата выписки/дата поставки

9. Transportator Baslift SRL — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597
Перевозчик

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597
Поставщик

2. Cumpărator/beneficiar Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1007601010493 /
Покупатель/получатель TREZMD2X

3. Delegație data -- delegatul ------- -------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.8
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări -------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67	X	98083.33	588500.00	X	X	X	-
				490416.67		98083.33	588500.00				-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Decebal, 89 sc.6

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.8

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Carabadjac
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Șef serviciu Negru Sergiu
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254341

Data eliberării /data livrării 07.12.18 /07.12.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- numărul: ------ data ____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель ф.к./ код НДС
TREZMD2X

3. Delegație data ____ delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.7
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/эктивов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Dacia, 28 sc.6

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.7

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Inginer M. Corabcesce
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef. serviciu Negru Serghei
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254340

Data eliberării /data livrării 07.12.18 / 07.12.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- număr: ------- data
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar Direcția generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель/получатель TREZMD2X ф.к./ код НДС

3. Delegație data delegatul
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.4
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Dacia, 28 sc.3

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.4

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Carcebodjac
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef servicim Negru Sergheu
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254339

Data eliberării /data livrării / Дата выписки/дата поставки: 07.12.18 / 07.12.18	**8. Foaia de parcurs** / Путевой лист — seria: — / серия; numărul: — / номер; data / дата		
	9. Transportator / Перевозчик: Baslift SRL	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	1003600001737 / 0402597
1. Furnizor / Поставщик: Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	1003600001737 / 0402597
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE TREZMD2X		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	1007601010493 /
3. Delegație / Доверенность — data / дата: ——— delegatul / делегированный: ———	**4. Documente anexate** / Прилагаемые документы: Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.3		
5. Punct încărcare / Пункт погрузки: Chisinau, str.M.Manole, 18/2	**6. Punct descărcare** / Пункт разгрузки: Chisinau	**7. Redirijări** / Переадресовки: ———	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги): Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, str.Dosoftei, 100 sc.5

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.3

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Corabedjoc
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef servicin Negru Sergei
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254338

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria: ___ / серия — număr: ___ / номер — data ___ / дата

Data eliberării /data livrării / Дата выписки/дата поставки: 07.12.18 / 07.12.18

9. Transportator / Перевозчик: Baslift SRL — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597

1. Furnizor / Поставщик: Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597

2. Cumpărator/beneficiar / Покупатель/получатель: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1007601010493 /
TREZMD2X

3. Delegație / Доверенность — data / дата: ___ — delegatul / делегированный: ___ ___

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.2

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: Chisinau, str.M.Manole, 18/2

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: Chisinau

7. Redirijări / Переадресовки: ___

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
					X			X	X	X	
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)				490416.67	X	98083.33	588500.00	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67		98083.33	588500.00				-

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдал товары/активы (услуги): Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Принял товары/активы посредник (перевозчик) ___
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Сдал товары/активы посредник (перевозчик) ___
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: / Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель ___
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, str.Dosoftei, 100 sc.4

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.2

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Carabadjae
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef servicin Negru Sergheï
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254337

Data eliberării /data livrării 07.12.18 / 07.12.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- număr: ------- data ------
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель/получатель TREZMD2X ф.к./ код НДС

3. Delegație data --- delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.1
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări ------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, str.Dosoftei, 100 sc.1

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.1

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Curcubadjac
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Sef serviciu Negru Serghei
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254320

Data eliberării /data livrării 21.11.18 /21.11.18 Дата выписки/дата поставки	8. Foaia de parcurs seria:--- numărul: ------- data---- Путевой лист серия номер дата		
	9. Transportator Baslift SRL Перевозчик	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003600001737 / 0402597
1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin Поставщик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003600001737 / 0402597
2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE Покупатель/получатель TREZMD2X		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1007601010493 /
3. Delegație ~~data --~~ delegatul Доверенность дата делегированный ------ ------	4. Documente anexate Прилагаемые документы Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.6		
5. Punct încărcare Пункт погрузки Chisinau, str.M.Manole, 18/2	6. Punct descărcare Пункт разгрузки Chisinau	7. Redirijări Переадресовки -------	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Dacia, 28 sc.5

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.6

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: maistru Tancă R.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Negru S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254319

Data eliberării /data livrării / Дата выписки/дата поставки	21.11.18 / 21.11.18	8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria / серия: ---	numărul / номер: ------- data / дата: -----
		9. Transportator / Перевозчик: Baslift SRL	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597
1. Furnizor / Поставщик	Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597
2. Cumpărator/beneficiar / Покупатель/получатель	Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE TREZMD2X		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1007601010493 /
3. Delegație / Доверенность	data / дата: --- delegatul / делегированный: ------- -------	4. Documente anexate / Прилагаемые документы	Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.5
5. Punct încărcare / Пункт погрузки	Chisinau, str.M.Manole, 18/2	6. Punct descărcare / Пункт разгрузки	Chisinau
7. Redirijări / Переадресовки	-------		

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					- X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги): Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Dacia, 28 sc.4

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.5

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: maistru Tanci R.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Negru S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254317

Data eliberării /data livrării 21.11.18 / 21.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: ___ numărul: ___ data ___
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL
Перевозчик

c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

1. Furnizor: Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin
Поставщик

c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație TREZMD2X data ___ delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.12
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări ------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informaţie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/10st	buc	1	512500.00	512500.00	20%	102500.00	615000.00	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				512500.00 512500.00	X	102500.00 102500.00	615000.00 615000.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Traian, 11 sc.4

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.12

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 615 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg10st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**1784,456**	**1784,456**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,1253	52,57	1636,256
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,18	80	14,4
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,89	30	26,7
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,65	90	58,5
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,08	30	32,4
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**3,1**	**390,0694**	**1209,215**
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	23,002	52,57	1209,215

Total ore manopera (ore)	**490,7908**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		30668,073
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7095,24
Total		37763,314
Cheltuieli de regie	14,5000%	5475,68
Total		43238,994
Beneficiu de deviz	6,0000%	2594,34

Total Deviz fara TVA	**45833,334**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg10st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**2213,5862**	**2213,586**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2	31	37,2
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	8	176
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,17	14,5	2,465
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,11	17	1,87
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	30	2,1
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	50	0,5
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	10	0,1
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,78	12,5	47,25
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	80	20
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3	3	9
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	34	34
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	6,61
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	31,7822	52,57	1670,792
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,25	80	20
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,25	90	22,5
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,24	30	37,2
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9	90	81
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5	30	45
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**3,1**	**562,177**	**1742,749**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,906	12,5	48,825
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,186	14,5	2,697

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,124	17	2,108
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,1	3	9,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	1,259
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,93	52,57	1678,56

Total ore manopera (ore)	**567,2183**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		40575,11
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	8200,134
Total		48775,243
Cheltuieli de transport	7,0000%	279,982
Total		49055,225
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,995
Total		49135,22
Cheltuieli de regie	76,0000%	37342,767
Total		86477,987
Beneficiu de deviz	6,0000%	5188,679

Total Deviz fara TVA	**91666,667**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 10 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 10 statii	buc	1	375000	375000

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**375000**

Total General fara TVA	**512500**
TVA (20%)	**102500**
TOTAL GENERAL	**615000**
Inclusiv salariul	**55619,542**

Intocmit: Maistru M. Carabadjac
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Negru S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254316

Data eliberării /data livrării 21.11.18 / 21.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: ___ număr: _____ data _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС
TREZMD2X

3. Delegație data --- delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.9

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	490416.67	490416.67	20%	98083.33	588500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/9st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				490416.67 490416.67	X	98083.33 98083.33	588500.00 588500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.Traian, 11 sc.1

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.9

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 588 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**ascensor**	**1**	**27674,2798**	**27674,28**
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	436,6612	52,57	22955,28
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303

Total ore manopera (ore)	**436,6612**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		27674,28
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	6312,702
Total		33986,982
Cheltuieli de regie	14,5000%	4928,112
Total		38915,094
Beneficiu de deviz	6,0000%	2334,906

Total Deviz fara TVA	**41250**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg9st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420

Total ore manopera (ore)	**503,5061**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		36618,775
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7279,062
Total		43897,837
Cheltuieli de transport	7,0000%	251,892
Total		44149,729
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71,969
Total		44221,698
Cheltuieli de regie	76,0000%	33608,491
Total		77830,189
Beneficiu de deviz	6,0000%	4669,811

Total Deviz fara TVA	**82500**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 9 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 9 statii	buc	1	366666,6667	366666,667

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**366666,667**

Total General fara TVA	**490416,666**
TVA (20%)	**98083,333**
TOTAL GENERAL	**588500**
Inclusiv salariul	**49424,597**

Intocmit: Maistru M. Cazacodzac
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Negru S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254315

Data eliberării /data livrării 21.11.18 / 21.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- numărul: ------ data ------
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Перевозчик ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; MD97TRPDAK311120A07284AE c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
Покупатель/получатель TREZMD2X ф.к./ код НДС

3. Delegație data --- delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.16
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări ------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Demontarea ascensorului existent, montarea si reglarea	buc	1	534583.33	534583.33	20%	106916.67	641500.00	-	-	-	-
ascensorului nou, inclusiv utilajul ascensorului nou C=400kg/11st											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					X			X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				534583.33 534583.33	X	106916.67 106916.67	641500.00 641500.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, str.P.Halipa, 4

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.16

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 641 500,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg11st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**2**	**1804,0204**	**3608,041**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	62,9949	52,57	3311,641
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,36	80	28,8
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,36	90	32,4
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,78	30	53,4
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,3	90	117
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	2,16	30	64,8
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**6,1**	**390,0694**	**2379,423**
1.3.1	71370100 11530	Electromeçanic	h-om	45,262	52,57	2379,423

Total ore manopera (ore)	**544,9204**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		33661,866
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7877,778
Total		41539,645
Cheltuieli de regie	14,5000%	6023,248
Total		47562,893
Beneficiu de deviz	6,0000%	2853,774

Total Deviz fara TVA	**50416,667**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg11st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**ascensor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**2**	**2241,5448**	**4483,09**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,4	31	74,4
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	44	8	352
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,34	14,5	4,93
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,22	17	3,74
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,14	30	4,2
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,02	50	1
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,02	10	0,2
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	7,56	12,5	94,5
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,5	80	40
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	6	3	18
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	2	34	68
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	13,219
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,6281	52,57	3397,5
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,5	80	40
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,5	90	45
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,48	30	74,4
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,8	90	162
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3	30	90
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**6,1**	**562,177**	**3429,28**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	7,686	12,5	96,075
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,366	14,5	5,307

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,244	17	4,148
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	6,1	3	18,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	2,477
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	62,83	52,57	3302,973

Total ore manopera (ore)	**630,9642**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		44531,144
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	9121,692
Total		53652,836
Cheltuieli de transport	7,0000%	307,927
Total		53960,763
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	87,979
Total		54048,742
Cheltuieli de regie	76,0000%	41077,044
Total		95125,786
Beneficiu de deviz	6,0000%	5707,547

Total Deviz fara TVA	**100833,334**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 11 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 11 statii	buc	1	383333,3333	383333,333

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**383333,333**

Total General fara TVA	**534583,334**
TVA (20%)	**106916,667**
TOTAL GENERAL	**641500**
Inclusiv salariul	**61816,257**

Intocmit: maistru Tauci R.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Nyzu S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254020

Data eliberării /data livrării 14.11.18 / 14.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- numărul: ------ data -------
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL
Перевозчик
c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

1. Furnizor: Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin
Поставщик
c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

2. Cumpărator/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; TREZMD2X
Покупатель/получатель
c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație data ------ delegatul ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.17
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări -------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informaţie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Ascensor p/u pas S=400kg/16 st	buc	1	645000.00	645000.00	20%	129000.00	774000.00	-	-	-	-
(Inclusiv lucrari de demontare- montare a utilajului .)											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)				645000.00	x	129000.00	774000.00	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				645000.00	x	129000.00	774000.00	x	x	x	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель Burdiuman
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, str.Trandafirilor, 15 sc.1 (400kg)

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.17

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 774 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 320kg16st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**7**	**1817,9951**	**12725,966**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	222,3429	52,57	11688,566
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	1,26	80	100,8
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	1,26	90	113,4
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	6,23	30	186,9
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	4,55	90	409,5
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	7,56	30	226,8
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**21,1**	**390,0694**	**8230,464**
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	156,562	52,57	8230,464

Total ore manopera (ore)	**815,5684**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		48630,832
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	11790,469
Total		60421,301
Cheltuieli de regie	14,5000%	8761,089
Total		69182,39
Beneficiu de deviz	6,0000%	4150,943

Total Deviz fara TVA	**73333,333**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg16st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**asce nsor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**7**	**2261,5152**	**15830,607**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,4	31	260,4
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	154	8	1232
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,19	14,5	17,255
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,77	17	13,09
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,49	30	14,7
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,07	50	3,5
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,07	10	0,7
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,46	12,5	330,75
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	1,75	80	140
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	21	3	63
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	7	34	238
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	46,268
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	228,8576	52,57	12031,044
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,75	80	140
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	1,75	90	157,5
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,68	30	260,4
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	6,3	90	567
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,5	30	315
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**21,1**	**562,177**	**11861,935**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,586	12,5	332,325
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,266	14,5	18,357

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,844	17	14,348
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	21,1	3	63,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	8,567
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	217,33	52,57	11425,038

Total ore manopera (ore)	**949,6937**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		64311,316
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	13729,485
Total		78040,801
Cheltuieli de transport	7,0000%	447,651
Total		78488,452
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	127,9
Total		78616,352
Cheltuieli de regie	76,0000%	59748,428
Total		138364,78
Beneficiu de deviz	6,0000%	8301,887

Total Deviz fara TVA	**146666,667**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 16 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 16 statii	buc	1	425000	425000

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**425000**

Total General fara TVA	**645000**
TVA (20%)	**129000**
TOTAL GENERAL	**774000**
Inclusiv salariul	**92799,831**

Intocmit: maistru Faucci R.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254019

Data eliberării /data livrării: 14.11.18 / 14.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- numărul: ------- data: -------
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator: Baslift SRL
Перевозчик
c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597

1. Furnizor: Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin
Поставщик
c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600001737 / 0402597

2. Cumpărator/beneficiar: Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; TREZMD2X
Покупатель/получатель
c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1007601010493 /

3. Delegație data ------- delegatul ------- ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate: Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.13
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare: Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare: Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări: -------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informaţie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Ascensor p/u pas S=400kg/10st	buc	1	512500.00	512500.00	20%	102500.00	615000.00	-	-	-	-
(Inclusiv lucrari de demontare- montare a utilajului .)											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)				512500.00	X	102500.00	615000.00	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				512500.00	X	102500.00	615000.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea: Director Carabajac Sergiu
Отпуск разрешил
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): maistru sector Carabadjac Marin
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Berdicemor
L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.C.Negruzzi, 10/2

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.13

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 615 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg10st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Mașina de șlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**1784,456**	**1784,456**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,1253	52,57	1636,256
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,18	80	14,4
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,89	30	26,7
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,65	90	58,5
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,08	30	32,4
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**3,1**	**390,0694**	**1209,215**
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	23,002	52,57	1209,215

Total ore manopera (ore)	**490,7908**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		30668,073
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7095,24
Total		37763,314
Cheltuieli de regie	14,5000%	5475,68
Total		43238,994
Beneficiu de deviz	6,0000%	2594,34

Total Deviz fara TVA	**45833,334**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg10st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**ascensor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**2213,5862**	**2213,586**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2	31	37,2
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	8	176
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,17	14,5	2,465
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,11	17	1,87
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	30	2,1
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	50	0,5
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	10	0,1
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,78	12,5	47,25
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	80	20
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3	3	9
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	34	34
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	6,61
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	31,7822	52,57	1670,792
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,25	80	20
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,25	90	22,5
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,24	30	37,2
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9	90	81
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5	30	45
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**3,1**	**562,177**	**1742,749**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,906	12,5	48,825
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,186	14,5	2,697

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,124	17	2,108
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,1	3	9,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	1,259
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,93	52,57	1678,56

Total ore manopera (ore)	**567,2183**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		40575,11
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	8200,134
Total		48775,243
Cheltuieli de transport	7,0000%	279,982
Total		49055,225
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,995
Total		49135,22
Cheltuieli de regie	76,0000%	37342,767
Total		86477,987
Beneficiu de deviz	6,0000%	5188,679

Total Deviz fara TVA	**91666,667**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 10 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 10 statii	buc	1	375000	375000

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**375000**

Total General fara TVA	**512500**
TVA (20%)	**102500**
TOTAL GENERAL	**615000**
Inclusiv salariul	**55619,542**

Intocmit: maistru Taerci R.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254018

Data eliberării /data livrării 14.11.18 / 14.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: ____ număr: ____ data ____
Путевой лист серия ____ номер ____ дата ____

9. Transportator Baslift SRL
Перевозчик

c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin
Поставщик

c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; TREZMD2X
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație data ____ delegatul ____
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.15
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
292216300 Ascensor p/u pas S=400kg/10st	buc	1	512500.00	512500.00	20%	102500.00	615000.00	-	-	-	-
(Inclusiv lucrari de demontare- montare a utilajului .)											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)				512500.00	X	102500.00	615000.00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				512500.00	X	102500.00	615000.00	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) maistru sector Carabadjac Marin
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.C.Negruzzi, 6/2

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.15

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 615 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg10st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**1784,456**	**1784,456**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,1253	52,57	1636,256
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,18	80	14,4
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,89	30	26,7
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,65	90	58,5
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,08	30	32,4
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**3,1**	**390,0694**	**1209,215**
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	23,002	52,57	1209,215

Total ore manopera (ore)	**490,7908**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		30668,073
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7095,24
Total		37763,314
Cheltuieli de regie	14,5000%	5475,68
Total		43238,994
Beneficiu de deviz	6,0000%	2594,34

Total Deviz fara TVA	**45833,334**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg10st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**ascensor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**2213,5862**	**2213,586**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2	31	37,2
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	8	176
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,17	14,5	2,465
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,11	17	1,87
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	30	2,1
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	50	0,5
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	10	0,1
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,78	12,5	47,25
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	80	20
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3	3	9
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	34	34
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	6,61
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	31,7822	52,57	1670,792
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,25	80	20
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,25	90	22,5
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,24	30	37,2
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9	90	81
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5	30	45
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**3,1**	**562,177**	**1742,749**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,906	12,5	48,825
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,186	14,5	2,697

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,124	17	2,108
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,1	3	9,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	1,259
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,93	52,57	1678,56

Total ore manopera (ore)	**567,2183**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		40575,11
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	8200,134
Total		48775,243
Cheltuieli de transport	7,0000%	279,982
Total		49055,225
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,995
Total		49135,22
Cheltuieli de regie	76,0000%	37342,767
Total		86477,987
Beneficiu de deviz	6,0000%	5188,679

Total Deviz fara TVA	**91666,667**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 10 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 10 statii	buc	1	375000	375000

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**375000**

Total General fara TVA	**512500**
TVA (20%)	**102500**
TOTAL GENERAL	**615000**
Inclusiv salariul	**55619,542**

Intocmit: maistru Tarucci R.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
IB0254017

Data eliberării /data livrării 14.11.18 / 14.11.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: --- numărul: ------ data ------
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Baslift SRL
Перевозчик
c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

1. Furnizor Baslift SRL Chisinau, str. M.Manole, 18/2 MD58EN000002224669963408 ENEGMD22408BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin
Поставщик
c.f./ nr.TVA 1003600001737 / 0402597
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător Directia generala locativ-comunala si amenajare Chisinau, str.M.Eminescu, 33 (022) 241190; TREZMD2X
Покупатель/получатель
c.f./ nr.TVA 1007601010493 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație ~~data~~ ~~delegatul~~ ------ ------
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate Act de indeplinire a lucrarilor Nr.6.14
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Chisinau, str.M.Manole, 18/2
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări ------
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов,услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
292216300 Ascensor p/u pas S=400kg/10st	buc	1	512500.00	512500.00	20%	102500.00	615000.00	-	-	-	-
(Inclusiv lucrari de demontare- montare a utilajului .)											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)				512500.00	X	102500.00	615000.00	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				512500.00	X	102500.00	615000.00	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил Director Carabajac Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) maistru la sector Taucci Ruslan
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş.
М.П.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia generala locativ-comunala si amenajare
Obiectul: mun.Chisinau, bd.C.Negruzzi, 4/2

Act de indeplinire a lucrarilor Nr. 6.14

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 615 000,000 (Lei)

Devizul: Demontarea ascensorului existent 400kg10st						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**MasD01 A**	**Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate**	**asce nsor**	**1**	**27674,4023**	**27674,402**
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	436,6635	52,57	22955,402
1.1.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	80	576
1.1.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	16,5	30	495
1.1.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1	90	819
1.1.6	29405200 07688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	**MasD01 D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**1784,456**	**1784,456**
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,1253	52,57	1636,256
1.2.2	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,18	80	14,4
1.2.3	34105400 03730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.4	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,89	30	26,7
1.2.5	29522700 06614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,65	90	58,5
1.2.6	29405200 07608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,08	30	32,4
1.3	**MasD01 E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .**	**m**	**3,1**	**390,0694**	**1209,215**
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	23,002	52,57	1209,215

Total ore manopera (ore)	**490,7908**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		30668,073
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	7095,24
Total		37763,314
Cheltuieli de regie	14,5000%	5475,68
Total		43238,994
Beneficiu de deviz	6,0000%	2594,34

Total Deviz fara TVA	**45833,334**

Devizul: Montarea utilajului nou 400kg10st

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**MasA01A**	**Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.**	**ascensor**	**1**	**36618,7747**	**36618,775**
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	31	372
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	8	1712
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,3	12
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	14,5	23,49
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	17	17,51
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	30	30
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	50	10
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	10	5
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	12,5	431,75
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	80	192,8
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	3	105
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	5	50
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	31	26,35
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	34	510
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	20	20
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	10	10
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	70,558
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	503,5061	52,57	26469,317

2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10	80	800
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36	90	3240
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,9	30	687
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	12,6	90	1134
2.1.23	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	18	15	270
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14	30	420
2.2	**MasA01D1**	**Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**1 statie**	**1**	**2213,5862**	**2213,586**
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2	31	37,2
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	8	176
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,17	14,5	2,465
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,11	17	1,87
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	30	2,1
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	50	0,5
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	10	0,1
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,78	12,5	47,25
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	80	20
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3	3	9
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	34	34
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	6,61
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	31,7822	52,57	1670,792
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,25	80	20
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,25	90	22,5
2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,24	30	37,2
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9	90	81
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5	30	45
2.3	**MasA01E1**	**Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.**	**m**	**3,1**	**562,177**	**1742,749**
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,906	12,5	48,825
2.3.2	2734113805426	Sirma din oțel D=3,0 mm	kg	0,186	14,5	2,697

2.3.3	27341138 05427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,124	17	2,108
2.3.4	25212167 04241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,1	3	9,3
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	1,259
2.3.6	71370100 11530	Electromecanic	h-om	31,93	52,57	1678,56

Total ore manopera (ore)	**567,2183**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		40575,11
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	8200,134
Total		48775,243
Cheltuieli de transport	7,0000%	279,982
Total		49055,225
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,995
Total		49135,22
Cheltuieli de regie	76,0000%	37342,767
Total		86477,987
Beneficiu de deviz	6,0000%	5188,679

Total Deviz fara TVA	**91666,667**

Devizul: Ascensor cu capacitatea de 400kg la 10 statii

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Utilaj	Ascensor de persoane cu capacitatea de 400kg la 10 statii	buc	1	375000	375000

Total ore manopera (ore)	**0**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total Deviz fara TVA	**375000**

Total General fara TVA	**512500**
TVA (20%)	**102500**
TOTAL GENERAL	**615000**
Inclusiv salariul	**55619,542**

Intocmit: maistru Tonecă R.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)