

**Reparatia curenta a straziilor
din satul Carahasani raionul
Stefan Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 045 253 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Cotovschiei				
		1.1. Pregatirea platformei				
1	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II	100 m3	2,8000	2 913,309 0,000	8 157,265 0,000
2	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,7200	2 385,000 0,000	1 717,200 0,000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	118,8000	11,600 0,000	1 378,100 0,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,3100	78,355 0,000	24,290 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	14,0000	149,624 0,000	2 094,732 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			13 371,587
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				13 371,587
		1.2. Impetruirea				
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7000	<u>1 867,800</u> 0,000	<u>1 307,460</u> 0,000
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7 cm	m3	98,0000	<u>598,490</u> 27,750	<u>58 651,989</u> 2 719,500
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	<u>17 702,650</u> 370,500	<u>247 837,096</u> 5 187,000
		<i>Total</i>	Lei			307 796,545
		Total Impetruirea Inclusiv salariu				307 796,545 7 906,500
		1.3. Amenajarea acostamentelor				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	<u>149,624</u> 0,000	<u>1 196,990</u> 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8000	<u>1 867,800</u> 0,000	<u>1 494,240</u> 0,000
11	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,3800	<u>1 169,992</u> 172,500	<u>444,597</u> 65,550
		<i>Total</i>	Lei			3 135,827
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				3 135,827 65,550

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			324 303,959
		Total Strada Cotovschii Inclusiv salariu				324 303,959 7 972,050
		2. Strada Prietenia				
		2.1. Pregatirea platformei				
12	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II	100 m3	1,1900	2 913,308 0,000	3 466,837 0,000
13	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,4000	2 385,000 0,000	954,000 0,000
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	65,4600	11,600 0,000	759,350 0,000
15	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,2100	78,333 0,000	16,450 0,000
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,9500	149,617 0,000	890,222 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 086,859
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				6 086,859
		2.2. Impetruirea				
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 867,800 0,000	560,340 0,000
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	41,6500	598,488 27,750	24 927,041 1 155,788

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7 cm				
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,9500	17 702,650 370,500	105 330,766 2 204,475
		<i>Total</i>	Lei			130 818,147
		Total Impetruirea Inklusiv salariu				130 818,147 3 360,263
		2.3. Amenajarea acostamentelor				
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4000	149,624 0,000	508,721 0,000
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3400	1 867,853 0,000	635,070 0,000
22	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,2600	1 169,992 172,500	304,198 44,850
		<i>Total</i>	Lei			1 447,989
		Total Amenajarea acostamentelor Inklusiv salariu				1 447,989 44,850
		<i>Total</i>	Lei			138 352,995
		Total Strada Prietenia Inklusiv salariu				138 352,995 3 405,113
		3. Strada Alexandru Chiorov				
		3.1. Pregatirea platformei				
23	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de	100 m3	2,7200	2 913,309 0,000	7 924,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9100	2 385,000 0,000	2 170,350 0,000
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	149,6100	11,600 0,000	1 735,500 0,000
26	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,2000	78,400 0,000	15,680 0,000
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,6000	149,624 0,000	2 034,883 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 880,613
		Total Pregatirea platformei Inklusiv salariu				13 880,613
		3.2. Impetruirea				
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6800	1 867,853 0,000	1 270,140 0,000
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7 cm	m3	95,2000	598,490 27,750	56 976,218 2 641,800
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,6000	17 702,650 370,500	240 756,036 5 038,800
		<i>Total</i>	Lei			299 002,394
		Total Impetruirea Inklusiv salariu				299 002,394 7 680,600

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Amenajarea acostamentelor				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,8000	149,624 0,000	1 017,441 0,000
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6800	1 867,853 0,000	1 270,140 0,000
33	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,5200	1 169,992 172,500	608,396 89,700
		<i>Total</i>	Lei			2 895,977
		Total Amenajarea acostamentelor Inklusiv salariu				2 895,977 89,700
		<i>Total</i>	Lei			315 778,984
		Total Strada Alexandru Chiorov Inklusiv salariu				315 778,984 7 770,300

		Total	Lei	778 435
		CAS	24 %	4 596
		Cheltuieli de regie	8 %	62 643
		Beneficiu de deviz	3 %	25 370
		TVA	20 %	174 209
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 045 253 19 149

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a straziilor
din satul Carahasani raionul
Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 045 253 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	86,8945	75,00	6 517,088
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6680	75,00	200,100
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,7370	75,00	12 430,275
Total manopera						19 149

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	33,5500	400,00	13 420,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	33,5500	700,00	23 485,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	634,0950	700,00	443 866,500
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0086	700,00	6,020
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	50,3250	700,00	35 227,500
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	307,8883	350,00	107 760,905
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	155,1352	20,00	3 102,704
Total materiale de construcții						626 869

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,6170	791,66	38 488,136
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	35,9320	400,00	14 372,800
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	90,9205	400,00	36 368,200
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	37,5760	400,00	15 030,400
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,1721	400,00	1 668,840
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,6831	500,00	4 841,550
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,2209	500,00	7 110,450
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1008	500,00	50,400
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,5563	500,00	1 778,150
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,1721	500,00	2 086,050
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,7459	500,00	3 872,950
12.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,2912	350,00	6 751,920
Total utilaje de construcții						132 417

Total	Lei	778 435
CAS	24 %	4 596
Cheltuieli de regie	8 %	62 643
Beneficiu de deviz	3 %	25 370
TVA	20 %	174 209

Total deviz:

1 045 253

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a straziilor din satul
Carahasani raionul Stefan Voda

Investitor Primaria s. Carahasani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Cotovschii				
		1.1. Pregatirea platformei				
1	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I si II	100 m3			2 913,309 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6800	791,66	2 913,31
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			78,355 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	700,00	8,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			149,624 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	791,66	149,62
		1.2. Impetruirea				
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 867,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,00	596,00
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7 cm	m3			598,490 27,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	791,66	38,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			17 702,650

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				370,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	75,00	370,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	700,00	13 230,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	700,00	1 050,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	700,00	700,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	791,66	33,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		1.3. Amenajarea acostamentelor				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			149,624 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	791,66	149,62
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 867,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,00	596,00
11	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			1 169,992 172,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	75,00	172,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	791,66	997,49
		2. Strada Prietenia				
		2.1. Pregatirea platformei				
12	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I si II	100 m3			2 913,308 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6800	791,66	2 913,31
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
15	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			78,333 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	700,00	8,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			149,617 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	791,66	149,62
		2.2. Impetruirea				

1	2	3	4	5	6	7
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 867,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,00	596,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7 cm	m3			598,488 27,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	791,66	38,00
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			17 702,650 370,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	75,00	370,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	700,00	13 230,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	700,00	1 050,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	700,00	700,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	791,66	33,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		2.3. Amenajarea acostamentelor				
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			149,624 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	791,66	149,62
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 867,853 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,00	596,03
22	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			1 169,992 172,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	75,00	172,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	791,66	997,49
		3. Strada Alexandru Chiorov				
		3.1. Pregatirea platformei				
23	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II	100 m3			2 913,309 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6800	791,66	2 913,31
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 385,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
26	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			78,400 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	700,00	8,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			149,624 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	791,66	149,62
		3.2. Impetruirea				
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 867,853 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,00	596,03
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7 cm	m3			598,490 27,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	791,66	38,00
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			17 702,650 370,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	75,00	370,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	700,00	13 230,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	700,00	1 050,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	700,00	700,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	791,66	33,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		3.3. Amenajarea acostamentelor				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			149,624 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	791,66	149,62
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 867,853 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	500,00	596,03

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
33	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			1 169,992 <hr/> 172,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	75,00	172,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	791,66	997,49

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.