

**"Alimentarea cu gaze naturale a  
cartierului locativ din s.  
Tintareni, r-nul Anenii Noi  
(regiunea "Satul Nou", sectorul  
str. Drumul Viilor- D.  
Cantemir)"**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Decaparea si restabilirea drumului. Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG)  
Nr.3.**

Valoarea de deviz 3 690,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris</b>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,80	16,70	80,18
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	4,00	245,54	982,18
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (ВОЗРАТ 50%)	m3	4,80	271,76	1 304,47
		<b>Total Decaparea si refacerea imbracamintei de petris Inclusiv salariu</b>				<b>2 366,83 227,32</b>

	Total	lei	2 366,83
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	54,56
	Cheltuieli transport	4,00 %	75,07

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitare	2,00 %			37,54
		Total	100,00 +			2 534,00
		Cheltuieli regie	14,50 %			367,43
		Total	100,00 +			2 901,43
		Beneficiu de viz	6,00 %			174,09
		Total	100,00 +			3 075,52
		TVA	20,00 %			615,10
		<b>Total de viz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 690,62</b>

Intocmit

“Dynamic Gas Group” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Alimentarea cu gaze naturale a  
cartierului locativ din s.  
Tintareni, r-nul Anenii Noi  
(regiunea "Satul Nou", sectorul  
str. Drumul Viilor- D.  
Cantemir)"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

### Deviz local de resurse №

**Decaparea si restabilirea drumului. Alimentari Gaze Exterioare subterane de  
presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG)  
Nr.3.**

Valoarea de deviz 3 690,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3,2560	57,66	187,74
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6864	57,66	39,58
<b>Total manopera</b>						<b>227,32</b>

#### Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,2440	150,00	786,60
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,2928	170,00	1 069,78
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0416	10,00	20,42
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 876,80</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5371	250,00	134,28
2.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3464	70,00	94,25
3.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0662	180,00	11,92
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2024	110,00	22,26
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>262,71</b>

Total	lei	2 366,83
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	54,56
Cheltuieli transport	4,00 %	75,07
Cheltuieli depozitare	2,00 %	37,54
Total	100,00 +	2 534,00
Cheltuieli regie	14,50 %	367,43
Total	100,00 +	2 901,43
Beneficiu deviz	6,00 %	174,09

Total	100,00 +	3 075,52
TVA	20,00 %	615,10

**Total deviz:**

**3 690,62**


Intocmit

“Dynamic Gas Group” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect "Alimentarea cu gaze naturale a  
cartierului locativ din s. Tintareni, r-nul Anenii  
Noi (regiunea "Satul Nou", sectorul str. Drumul  
Viilor- D. Cantemir)"**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Decaparea și refacerea imbracamintei de petris</b>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			16,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,98
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			245,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	70,00	10,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%)	m3			271,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	170,00	222,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	70,00	10,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"Dynamic Gas Group" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.