

Cuprins Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Cimișlia din or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
10	Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Cimișlia din or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	17
Formularul nr. 7	Deviz local	64
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	92

Obiectivul: Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Cimișlia din or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 10

Obiectul: Lucrări de reparație interioară				
Devizul: Anticamera				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Pereti		
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	45,600
1.1.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	45,600
1.1.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Tavan		
1.1.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040
1.1.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000
		TOTAL Tavan		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară				
Devizul: Contabil sef				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Pereți		
1.2.1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	55,220
1.2.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	55,220
1.2.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereți		
		Tavan		
1.2.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,060
1.2.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,000
		TOTAL Tavan		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară				
Devizul: Cabinet 35				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.3.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,160
1.3.2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2	11,110
1.3.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000
1.3.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.3.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	11,110
1.3.6	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020
1.3.7		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000
		TOTAL Tavan		

		Timplărie		
1.3.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,500
1.3.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1,500
		TOTAL Timplărie		
		Pereti		
1.3.10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	33,160
1.3.11	RpCJ27C	Diverse lucrări - strat de impialitura din fibre de sticlă aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,160
1.3.12	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanică a mortarului. K=4	m2	33,160
1.3.13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	33,160
1.3.14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	33,160
1.3.15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	33,160
1.3.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,160
1.3.17	RpCR25B1	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, într-un strat de ulei peste vopseaua existentă, pentru executarea mecanizată a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Pardoseli		
1.3.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	11,110
1.3.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	11,110
1.3.20	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade k-4 (grosime finală totală 5 cm) K=4,0000	m2	11,110
1.3.21	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp 8 mm pe izolare termică 2-3 mm	m2	11,110
1.3.22	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp .	m	12,500
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrări electrice

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm.	100 m	0,200
1.4.2		Teava ПВХ d20	m	20,000
1.4.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofaz sau trifaz în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm ² .	100 m	0,200
1.4.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm ²	m	20,000
1.4.5	08-02-471-4	Priza de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400
1.4.6		Priza	buc	4,000
1.4.7	08-03-591-5	Intreruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație închisă.	100 buc	0,020
1.4.8		Intreruptor cu două clapete	buc	2,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 32

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Tavan		
1.5.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	11,110
1.5.2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	11,110
1.5.3	RpCJ27C	Diverse lucrări - strat de impialitura din fibre de sticlă aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,110
1.5.4	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. K=2,0000	m2	11,110
1.5.5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	11,110

1.5.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,110
1.5.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,110
1.5.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,110
1.5.9	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Tavan		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 33

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Cabinet 33 Pereti		
1.6.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,650
1.6.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	47,650
1.6.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Tavan		
1.6.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040
1.6.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000
		TOTAL Tavan		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 36

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Cabinet 36 Tavan		
1.7.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	10,690
1.7.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10,690
1.7.3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,690
1.7.4	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2	10,690
1.7.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,690
1.7.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,690
1.7.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,690
1.7.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,690
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.7.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,480
1.7.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	32,480
1.7.11	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Pardoseli		
1.7.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2	10,690
1.7.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	10,690
1.7.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	10,690
1.7.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	10,690
1.7.16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5	m2	10,690

		cm) K=4,0000		
1.7.17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	10,690
1.7.18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,300
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Lucrări electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.8.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200
1.8.2		Teava ПBX d20	m	20,000
1.8.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200
1.8.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	20,000
1.8.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm- exclusiv metal	10 buc	0,400
1.8.6		Priza	m	4,000
1.8.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
1.8.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Pereti		
1.9.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,400
1.9.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	41,400
1.9.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Tavan		
1.9.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,030
1.9.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	3,000
		TOTAL Tavan		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 38

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.10.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	11,240
1.10.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,500
1.10.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	11,240
1.10.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	11,240
1.10.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000
1.10.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.10.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betoncontact	m2	11,240
1.10.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,240
1.10.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2	11,240
1.10.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,240

1.10.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,240
1.10.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,240
1.10.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,240
1.10.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020
1.10.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.10.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	33,500
1.10.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,500
1.10.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	33,500
1.10.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,500
1.10.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,500
1.10.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,500
1.10.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,500
1.10.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Pardoseli		
1.10.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	11,240
1.10.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,240
1.10.26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	11,240
1.10.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,240
1.10.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,640
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.11.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200
1.11.2		Teava ПBX d20	m	20,000
1.11.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200
1.11.4		Conductor ПB-1 1x2,5 мм2	m	20,000
1.11.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400
1.11.6		Priza	buc	4,000
1.11.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
1.11.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Pereti		
1.12.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,000
1.12.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	59,000

1.12.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor.	m2	2,000
		TOTAL Pereti		
		Tavan		
1.12.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040
1.12.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000
		TOTAL Tavan		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 39

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.13.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	10,800
1.13.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,160
1.13.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	10,800
1.13.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	10,800
1.13.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000
1.13.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.13.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betoncontact	m2	10,800
1.13.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,800
1.13.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,800
1.13.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,800
1.13.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,800
1.13.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,800
1.13.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,800
1.13.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020
1.13.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.13.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	33,160
1.13.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,160
1.13.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	33,160
1.13.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,160
1.13.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	33,160
1.13.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,160
1.13.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,160
1.13.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Pardoseli		
1.13.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2	10,800
1.13.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	10,800
1.13.26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	10,800

1.13.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	10,800
1.13.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,520
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.14.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200
1.14.2		Teava ПВХ d20	m	20,000
1.14.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200
1.14.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000
1.14.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400
1.14.6		Priza	buc	4,000
1.14.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010
1.14.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 40

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.15.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	12,940
1.15.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,620
1.15.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	12,940
1.15.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,940
1.15.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000
1.15.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.15.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betoncontact	m2	12,940
1.15.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,940
1.15.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	12,940
1.15.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,940
1.15.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,940
1.15.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,940
1.15.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,940
1.15.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020
1.15.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.15.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	35,620
1.15.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,620
1.15.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	35,620
1.15.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,620
1.15.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,620
1.15.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,620
1.15.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	35,620

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .		
1.15.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Pardoseli		
1.15.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	12,940
1.15.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,940
1.15.26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	12,940
1.15.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	12,940
1.15.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	13,400
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.16.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200
1.16.2		Teava ПBX d20	m	20,000
1.16.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200
1.16.4		Conductor ПB-1 1x2,5 мм2	m	20,000
1.16.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400
1.16.6		Priza	buc	4,000
1.16.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010
1.16.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Coridor et 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.17.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,000
1.17.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	29,610
1.17.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	109,000
1.17.4	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	3,000
1.17.5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	30,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.17.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	29,610
1.17.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,610
1.17.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	29,610
1.17.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,610
1.17.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,610
1.17.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,610
1.17.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,610
1.17.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040
1.17.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000

		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.17.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	109,000
1.17.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	109,000
1.17.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	109,000
1.17.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,000
1.17.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	109,000
1.17.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,000
1.17.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	109,000
1.17.22	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Timplărie		
1.17.23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	12,000
1.17.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	5,000
1.17.25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,000
1.17.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	5,000
1.17.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000
1.17.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,000
		TOTAL Timplărie		
		Pardoseli		
1.17.29	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	31,200
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.18.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300
1.18.2		Teava ПBX d20	m	30,000
1.18.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300
1.18.4		Conductor ПB-1 1x2,5 мм2	m	30,000
1.18.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,200
1.18.6		Priza	buc	2,000
1.18.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010
1.18.8		Intreruptor cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Scari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.19.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rampa scarii	m2	29,200
1.19.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,080
1.19.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000
1.19.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	40,000
1.19.5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	5,000

		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.19.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	29,200
1.19.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,200
1.19.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	29,200
1.19.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,200
1.19.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,200
1.19.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,200
1.19.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,200
1.19.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020
1.19.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.19.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	105,080
1.19.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	105,080
1.19.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	105,080
1.19.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,080
1.19.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	105,080
1.19.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,080
1.19.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	79,000
1.19.22	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2	30,000
1.19.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor.	m2	1,000
1.19.24	RpCL09A	Repararea vangurilor simple la scari metalice.	kg	50,000
1.19.25	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	30,000
1.19.26	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm)	m	40,000
		TOTAL Pereti		
		Timplărie		
1.19.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000
1.19.28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,000
1.19.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000
1.19.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la ferestre	m2	3,000
1.19.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000
1.19.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000
		TOTAL Timplărie		
		Pardoseli		
1.19.33	RpCL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm	m	5,000
1.19.34	RpCR21C	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari)	m2	10,000
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.20.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300

1.20.2		Teava ПВХ d20	m	30,000
1.20.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300
1.20.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	30,000
1.20.5	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010
1.20.6		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Tavan		
1.21.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,670
1.21.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,670
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.21.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,400
1.21.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,400
1.21.5	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	2,000
		TOTAL Pereti		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Coridor et 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.22.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	22,400
1.22.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,800
1.22.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	3,000
1.22.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	30,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.22.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betoncontact	m2	37,100
1.22.6	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	37,100
1.22.7	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	37,100
1.22.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	37,100
1.22.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,100
1.22.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	37,100
1.22.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	37,100
1.22.12	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,050
1.22.13		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	5,000
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.22.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	95,300
1.22.15	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	95,300
1.22.16	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	95,300
1.22.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,300
1.22.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,300
1.22.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,300

1.22.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,000
1.22.21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2	45,300
		TOTAL Pereti		
		Pardoseli		
1.22.22	RpCR21C	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari)	m2	10,000
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.23.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300
1.23.2		Teava ПВХ d20	m	30,000
1.23.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300
1.23.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	30,000
1.23.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400
1.23.6		Priza	buc	4,000
1.23.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010
1.23.8		Intreruptor cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Pereti		
1.24.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,240
1.24.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,240
1.24.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	2,000
		TOTAL Pereti		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolari		
1.25.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,000
1.25.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	17,880
1.25.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,700
1.25.4	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000
1.25.5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000
		TOTAL Demolari		
		Tavan		
1.25.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betoncontact	m2	17,880
1.25.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	17,880
1.25.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	17,880
1.25.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,880
1.25.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,880
1.25.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,880
1.25.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	17,880

1.25.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020
1.25.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.25.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	35,700
1.25.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,700
1.25.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	35,700
1.25.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,700
1.25.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,700
1.25.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,700
1.25.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,700
1.25.22	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000
		TOTAL Pereti		
		Timplărie		
1.25.23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000
1.25.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	3,000
1.25.25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului	m2	3,000
1.25.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	3,000
1.25.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000
1.25.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000
		TOTAL Timplărie		
		Pardoseli		
1.25.29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	17,880
1.25.30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	17,880
1.25.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	17,880
1.25.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	17,880
1.25.33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	17,880
1.25.34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	17,880
1.25.35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,600
		TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.26.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300
1.26.2		Teava ПBX d20	m	30,000
1.26.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300
1.26.4		Conductor ПB-1 1x2,5 мм2	m	30,000
1.26.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400
1.26.6		Priza	buc	4,000
1.26.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
1.26.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000

Obiectul: Lucrări de reparație interioară				
Devizul: Sala sedinte				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Tavan		
1.27.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	40,860
1.27.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,860
		TOTAL Tavan		
		Pereti		
1.27.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,070
1.27.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	62,070
1.27.5	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	3,000
		TOTAL Pereti		
		Timplărie		
1.27.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	4,500
1.27.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,500
		TOTAL Timplărie		

Obiectul: Lucrări de reparație interioară				
Devizul: Lucrari exterioare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.28.1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	150,000
		Scari exterioare si pandus		
1.28.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	18,600
1.28.3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	18,600
1.28.4	CG17D	Placarea scarilor si a pandusului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	20,000
1.28.5	RpCL09A	Repararea vangurilor simple la scari metalice.	kg	20,000
1.28.6	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	10,000
1.28.7	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm)	m	10,000
		TOTAL Scari exterioare si pandus		
		Soclu		
1.28.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	3,000
1.28.9	RpCJ30B1	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio stropit, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar cu de nisip-var si adaos de 200 kg ciment/mc de mrtar, executate cu pietris margaritar in grosime de 1 cm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	3,000
		TOTAL Soclu		
		Scari de acces		
1.28.10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	16,800
1.28.11	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial.	m2	15,000
1.28.12	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2	50,000
1.28.13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	8,000
1.28.14	RpCB04A	Beton armat turnat in scari, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	8,800
1.28.15	RpCD02C2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate	kg	350,000
1.28.16	RpCB08D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton,	buc	10,000

		cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime		
1.28.17	CG17D	Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	50,000
1.28.18	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta.	m	3,000
1.28.19	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta.	m	10,000
1.28.20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	10,000
		TOTAL Scari de acces		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Softconstruct SRL

Investitor: Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 9

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Anticamera						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.1.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.1.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.1.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.1.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.1.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.1.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.1.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.1.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.1.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.1.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.1.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.1.3.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.1.3.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.1.3.3	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.1.3.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.1.3.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.1.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.1.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.1.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.1.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.1.3.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				2 280,87
		Tavan				
1.1.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.1.4.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.1.4.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.1.4.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.1.4.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.1.4.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.1.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.1.4.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.1.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.1.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				1 778,73

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Contabil sef						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		Pereți				
1.2.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.2.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.2.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.2.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.2.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.2.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.2.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.2.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.2.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.2.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.2.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.2.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.2.3.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.2.3.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.2.3.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.2.3.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.2.3.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.2.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.2.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.2.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.2.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.2.3.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereți				2 750,62
		Tavan				
1.2.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.2.4.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.2.4.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.2.4.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.2.4.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.2.4.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.2.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.2.4.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.2.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.2.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				2 668,10

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.3.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.3.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.3.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.3.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.3.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.3.2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2			9,30
						8,36
1.3.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	16,60	0,50
1.3.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	38,00	4,18
1.3.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	38,00	4,18
1.3.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.3.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.3.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.3.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea	m			6,81

		16-35 mmp, montat liber in santuri.				6,08
1.3.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.3.4.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				566,81
		Tavan				
1.3.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			261,52
						83,60
1.3.5.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,37	5,47
1.3.5.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" (600 x 600 mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	164,03	172,23
1.3.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.3.5.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	38,00	77,90
1.3.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,65	0,22
1.3.6	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.3.6.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.3.6.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.3.6.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.3.6.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.3.6.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.3.6.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.3.6.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.3.6.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.3.7		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				3 794,81
		Timplărie				
1.3.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			5,54
						1,14
1.3.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.3.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.3.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.3.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.3.9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.3.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.3.9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.3.9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.3.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.3.9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Timplărie				73,25
		Pereti				
1.3.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,54
						1,14
1.3.10.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.3.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.3.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.3.11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.3.11.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.3.11.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.3.11.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.3.11.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.3.11.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.3.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.3.11.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.3.12	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4	m2			268,51
						97,28
1.3.12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.3.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.3.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.3.12.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.3.12.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.3.12.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.3.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.3.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25

1.3.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.3.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.3.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60 20,90
1.3.14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.3.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.3.14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.3.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.3.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.3.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.3.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.3.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.3.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.3.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.3.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.3.16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.3.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.3.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.3.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.3.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.3.17	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor.	m2			54,22 19,38
1.3.17.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.3.17.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.3.17.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.3.17.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.3.17.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.3.17.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.3.17.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.3.17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.3.17.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.3.17.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				12 727,12
		Pardoseli				
1.3.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,54 1,14
1.3.18.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.3.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.3.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.3.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			56,11 26,60
1.3.19.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.3.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.3.19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.3.19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.3.19.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.3.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.3.19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.3.19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.3.20	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2			37,62 18,24
1.3.20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.3.20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	1,48	12,76
1.3.20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	214,80	6,01
1.3.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.3.20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	38,00	15,20
1.3.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.3.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	14,65	0,18
1.3.20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	48,82	0,29
1.3.21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2			312,64 49,40
1.3.21.1	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	1,050	190,39	199,91
1.3.21.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	8,54	8,97
1.3.21.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	57,02	51,32
1.3.21.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0,00
1.3.21.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	38,00	43,70

1.3.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.3.21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.3.22	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84
						22,80
1.3.22.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.3.22.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.3.22.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.3.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.3.22.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.3.22.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.3.22.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.3.22.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.3.22.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.3.22.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.3.22.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				5 211,67

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05
						904,40
1.4.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.4.1.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.4.1.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.4.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.4.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.4.1.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.4.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.4.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.4.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.4.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.4.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.4.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.4.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.4.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.4.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.4.2		Teava ПВХ d20	m			2,64
						0,00
1.4.3	08-02-412-9	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40
						87,02
1.4.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.4.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.4.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.4.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.4.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.4.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.4.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.4.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.4.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.4.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			5,08
						0,00
1.4.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86
						315,02
1.4.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.4.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.4.5.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.4.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.4.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.4.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00

1.4.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.4.6		Priza	buc			41,01
						0,00
1.4.7	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 784,37
						1 246,40
1.4.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.4.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.4.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.4.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.4.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.4.8		Intrerupator cu doua clape	buc			34,17
						0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 32

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
1.5.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.5.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.5.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.5.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.5.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.5.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.5.2.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.5.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.5.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.5.3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.5.3.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.5.3.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.5.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.5.3.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.5.3.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.5.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.5.3.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.5.4	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.5.4.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.5.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.5.4.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.5.4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.5.4.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.5.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.5.5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.5.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.5.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.5.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.5.6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.5.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.5.6.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.5.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.5.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.5.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.5.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.5.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.5.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.5.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.5.8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15

1.5.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.5.8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.5.8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.5.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.5.8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.5.9	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.5.9.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.5.9.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.5.9.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.5.9.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.5.9.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.5.9.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.5.9.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.5.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.5.9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.5.9.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Tavan				3 165,14

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 33

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Cabinet 33 Pereti				
1.6.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.6.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.6.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.6.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.6.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.6.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.6.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.6.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.6.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.6.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.6.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.6.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.6.3.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.6.3.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.6.3.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.6.3.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.6.3.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.6.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.6.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.6.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.6.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.6.3.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				2 380,98
		Tavan				
1.6.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42 4 522,00
1.6.4.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.6.4.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.6.4.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.6.4.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.6.4.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.6.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.6.4.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.6.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.6.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78 0,00

		TOTAL Tavan				1 778,73
--	--	--------------------	--	--	--	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 36

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Cabinet 36 Tavan				
1.7.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.7.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.7.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.7.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.7.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.7.2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,54
						1,14
1.7.2.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.7.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.7.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.7.3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.7.3.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.7.3.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.7.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.7.3.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.7.3.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.7.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.7.3.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.7.4	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.7.4.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.7.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.7.4.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.7.4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.7.4.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.7.5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.7.5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.7.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.7.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.7.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.7.6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.7.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.7.6.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.7.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.7.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.7.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.7.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.7.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.7.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.7.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.7.8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.7.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.7.8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.7.8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.7.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.7.8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Tavan				2 993,32
		Pereti				
1.7.9	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.7.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.7.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.7.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14

1.7.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.7.10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.7.10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.7.10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.7.10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.7.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.7.10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.7.11	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.7.11.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.7.11.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.7.11.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.7.11.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.7.11.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.7.11.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.7.11.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.7.11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.7.11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.7.11.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				1 640,22
		Pardoseli				
1.7.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			9,30
						8,36
1.7.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	16,60	0,50
1.7.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	38,00	4,18
1.7.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	38,00	4,18
1.7.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.7.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,82
						11,40
1.7.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.7.13.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	38,00	5,70
1.7.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.7.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	14,65	0,59
1.7.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.7.14.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.7.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.7.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.7.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			56,11
						26,60
1.7.15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.7.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.7.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.7.15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.7.15.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.7.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.7.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.7.15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.7.16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2			37,62
						18,24
1.7.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.7.16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	1,48	12,76
1.7.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	214,80	6,01
1.7.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.7.16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	38,00	15,20
1.7.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.7.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	14,65	0,18
1.7.16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	48,82	0,29
1.7.17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2			312,64
						49,40
1.7.17.1	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	1,050	190,39	199,91
1.7.17.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	8,54	8,97
1.7.17.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	57,02	51,32
1.7.17.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0,00
1.7.17.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	38,00	43,70
1.7.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.7.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44

1.7.18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84
						22,80
1.7.18.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.7.18.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.7.18.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.7.18.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.7.18.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.7.18.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.7.18.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.7.18.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.7.18.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.7.18.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.7.18.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				5 264,89

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05
						904,40
1.8.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.8.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.8.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.8.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.8.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.8.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.8.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.8.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.8.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.8.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.8.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.8.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.8.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.8.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.8.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.8.2		Teava ПВХ d20	m			2,64
						0,00
1.8.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40
						87,02
1.8.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.8.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.8.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.8.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.8.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.8.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.8.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.8.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.8.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.8.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m			5,08
						0,00
1.8.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc			2 025,86
						315,02
1.8.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC73nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.8.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.8.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.8.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.8.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.8.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00
1.8.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94

1.8.6		Priza	m			41,01
						0,00
1.8.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 784,37
						1 246,40
1.8.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.8.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.8.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.8.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.8.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.8.8		Intrerupator cu doua clape	buc			34,17
						0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.9.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.9.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.9.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.9.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.9.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.9.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.9.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.9.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.9.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.9.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.9.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.9.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.9.3.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.9.3.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.9.3.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.9.3.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.9.3.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.9.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.9.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.9.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.9.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.9.3.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				2 075,79
		Tavan				
1.9.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.9.4.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.9.4.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.9.4.3	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.9.4.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.9.4.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.9.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.9.4.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.9.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.9.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				1 334,05

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 38

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------

	resurse			unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.10.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.10.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.10.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.10.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.10.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.10.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.10.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.10.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.10.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.10.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.10.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			9,30
						8,36
1.10.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	16,60	0,50
1.10.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	38,00	4,18
1.10.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	38,00	4,18
1.10.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.10.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,82
						11,40
1.10.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.10.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	38,00	5,70
1.10.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.10.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	14,65	0,59
1.10.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.10.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.10.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			6,81
						6,08
1.10.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.10.6.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				842,19
		Tavan				
1.10.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.10.7.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.10.8.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.10.8.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.10.8.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.10.8.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.10.8.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.10.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.10.8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.10.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.10.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.10.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.10.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.10.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.10.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.10.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.10.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.10.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.10.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.10.11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.10.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.10.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01

1.10.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,54
						1,14
1.10.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.10.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.10.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.10.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.10.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.10.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.10.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.10.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.10.14.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.10.14.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.10.14.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.10.14.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.10.14.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.10.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.10.14.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.10.14.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.10.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				3 910,39
		Pereti				
1.10.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,54
						1,14
1.10.16.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.10.17.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.10.17.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.10.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.10.17.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.10.17.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.10.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.10.17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.10.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			268,51
						97,28
1.10.18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.10.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.10.18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.10.18.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.10.18.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.10.18.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.10.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.10.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.10.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.10.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.10.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.10.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.10.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.10.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.10.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			43,29

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .				20,90
1.10.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.10.22.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.10.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.10.22.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.10.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.10.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.10.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.10.23.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.10.23.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.10.23.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.10.23.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.10.23.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.10.23.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,030	9,76	0,29
1.10.23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.10.23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.10.23.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.10.23.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				12 857,06
		Pardoseli				
1.10.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,54 1,14
1.10.24.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.10.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.10.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.10.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			56,11 26,60
1.10.25.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.10.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.10.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.10.25.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.10.25.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.10.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.10.25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.10.25.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.10.26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2			37,62 18,24
1.10.26.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.10.26.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	1,48	12,76
1.10.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	214,80	6,01
1.10.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.10.26.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	38,00	15,20
1.10.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.10.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	14,65	0,18
1.10.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	48,82	0,29
1.10.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2			312,64 49,40
1.10.27.1	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	1,050	190,39	199,91
1.10.27.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	8,54	8,97
1.10.27.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	57,02	51,32
1.10.27.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0,00
1.10.27.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	38,00	43,70
1.10.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.10.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.10.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84 22,80
1.10.28.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.10.28.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.10.28.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.10.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.10.28.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.10.28.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.10.28.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.10.28.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.10.28.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.10.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90

1.10.28.1 1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				5 272,33

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05 904,40
1.11.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.11.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.11.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.11.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.11.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.11.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.11.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.11.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.11.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.11.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.11.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.11.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.11.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.11.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.11.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.11.2		Teava ПВХ d20	m			2,64 0,00
1.11.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40 87,02
1.11.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.11.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.11.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.11.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.11.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.11.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.11.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.11.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.11.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.11.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			5,08 0,00
1.11.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86 315,02
1.11.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.11.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.11.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.11.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.11.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.11.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00
1.11.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.11.6		Priza	buc			41,01 0,00
1.11.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 784,37 1 246,40
1.11.7.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.11.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.11.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.11.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.11.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.11.8		Intreruptor cu doua clape	buc			34,17

						0,00
--	--	--	--	--	--	------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.12.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.12.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.12.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.12.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.12.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.12.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.12.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.12.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.12.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.12.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.12.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.12.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.12.3.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.12.3.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.12.3.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.12.3.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.12.3.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.12.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.12.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.12.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.12.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.12.3.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				2 989,42
		Tavan				
1.12.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.12.4.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.12.4.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.12.4.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.12.4.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.12.4.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.12.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.12.4.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.12.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.12.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				1 778,73

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 39

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.13.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.13.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.13.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.13.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.13.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15

1.13.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.13.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.13.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.13.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.13.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.13.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			9,30
						8,36
1.13.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	16,60	0,50
1.13.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	38,00	4,18
1.13.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	38,00	4,18
1.13.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.13.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,82
						11,40
1.13.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.13.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	38,00	5,70
1.13.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.13.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	14,65	0,59
1.13.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.13.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.13.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			6,81
						6,08
1.13.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.13.6.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				823,69
		Tavan				
1.13.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.13.7.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisolatura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.13.8.1	2682132601861	Impisolatura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.13.8.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.13.8.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.13.8.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.13.8.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.13.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.13.8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.13.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			155,11
						116,28
1.13.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.13.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.13.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.13.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.13.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.13.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.13.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.13.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.13.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.13.11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.13.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.13.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.13.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.13.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.13.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.13.13.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,42	0,21

1.13.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.13.13.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.13.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.13.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.13.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42 4 522,00
1.13.14.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.13.14.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.13.14.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.13.14.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.13.14.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.13.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.13.14.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.13.14.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.13.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78 0,00
		TOTAL Tavan				3 792,13
		Pereti				
1.13.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,54 1,14
1.13.16.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17 9,12
1.13.17.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.13.17.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.13.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.13.17.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.13.17.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.13.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.13.17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.13.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			268,51 97,28
1.13.18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.13.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.13.18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.13.18.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.13.18.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.13.18.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.13.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.13.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			26,60 20,90
1.13.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.13.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.13.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.13.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.13.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.13.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.13.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.13.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.13.22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.13.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.13.22.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.13.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.13.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.13.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua	m2			54,22

		existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.				19,38
1.13.23.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.13.23.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.13.23.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.13.23.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.13.23.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.13.23.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,030	9,76	0,29
1.13.23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.13.23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.13.23.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.13.23.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				12 727,12
		Pardoseli				
1.13.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,54
						1,14
1.13.24.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.13.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.13.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.13.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			56,11
						26,60
1.13.25.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.13.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.13.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.13.25.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.13.25.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.13.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.13.25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.13.25.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.13.26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2			37,62
						18,24
1.13.26.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.13.26.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	1,48	12,76
1.13.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	214,80	6,01
1.13.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.13.26.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	38,00	15,20
1.13.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.13.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	14,65	0,18
1.13.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	48,82	0,29
1.13.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2			312,64
						49,40
1.13.27.1	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	1,050	190,39	199,91
1.13.27.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	8,54	8,97
1.13.27.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	57,02	51,32
1.13.27.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0,00
1.13.27.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	38,00	43,70
1.13.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.13.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.13.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84
						22,80
1.13.28.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.13.28.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.13.28.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.13.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.13.28.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.13.28.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.13.28.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.13.28.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.13.28.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.13.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.13.28.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				5 084,99

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------------	---	------	---------------------------------------	---------------

				masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05
						904,40
1.14.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.14.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.14.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.14.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.14.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.14.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.14.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.14.1.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	14,65	263,62
1.14.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.14.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.14.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.14.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.14.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.14.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.14.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.14.2		Teava ПВХ d20	m			2,64
						0,00
1.14.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40
						87,02
1.14.3.1	1011764	Talc marutit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.14.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.14.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.14.3.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,200	14,65	178,67
1.14.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.14.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.14.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.14.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.14.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.14.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m			5,08
						0,00
1.14.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86
						315,02
1.14.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.14.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.14.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.14.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.14.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.14.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00
1.14.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.14.6		Priza	buc			41,01
						0,00
1.14.7	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 784,37
						1 246,40
1.14.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.14.7.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.14.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.14.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.14.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.14.8		Intrerupator cu doua clape	buc			34,17
						0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 40

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------

				masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.15.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.15.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.15.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.15.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.15.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.15.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.15.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.15.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.15.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.15.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.15.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			9,30
						8,36
1.15.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	16,60	0,50
1.15.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	38,00	4,18
1.15.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	38,00	4,18
1.15.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.15.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,82
						11,40
1.15.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.15.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	38,00	5,70
1.15.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.15.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	14,65	0,59
1.15.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.15.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.15.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			6,81
						6,08
1.15.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.15.6.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				922,70
		Tavan				
1.15.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.15.7.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.15.8.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.15.8.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.15.8.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.15.8.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.15.8.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.15.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.15.8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.15.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.15.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.15.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.15.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.15.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.15.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.15.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.15.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.15.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.15.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.15.11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.15.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.15.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01

1.15.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.15.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.15.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.15.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.15.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.15.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.15.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.15.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.15.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.15.14.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.15.14.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.15.14.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.15.14.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.15.14.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.15.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.15.14.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.15.14.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.15.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				4 367,31
		Pereti				
1.15.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,54
						1,14
1.15.16.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.15.17.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.15.17.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.15.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.15.17.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.15.17.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.15.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.15.17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.15.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			268,51
						97,28
1.15.18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.15.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.15.18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.15.18.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.15.18.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.15.18.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.15.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.15.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.15.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.15.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.15.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.15.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.15.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.15.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.15.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			43,29

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .				20,90
1.15.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.15.22.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.15.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.15.22.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.15.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.15.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.15.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.15.23.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.15.23.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.15.23.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.15.23.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.15.23.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.15.23.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,030	9,76	0,29
1.15.23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.15.23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.15.23.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.15.23.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				13 667,27
		Pardoseli				
1.15.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,54 1,14
1.15.24.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.15.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.15.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.15.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			56,11 26,60
1.15.25.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.15.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.15.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.15.25.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.15.25.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.15.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.15.25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.15.25.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.15.26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2			37,62 18,24
1.15.26.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.15.26.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	1,48	12,76
1.15.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	214,80	6,01
1.15.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.15.26.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	38,00	15,20
1.15.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.15.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	14,65	0,18
1.15.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	48,82	0,29
1.15.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2			312,64 49,40
1.15.27.1	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	1,050	190,39	199,91
1.15.27.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	8,54	8,97
1.15.27.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	57,02	51,32
1.15.27.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0,00
1.15.27.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	38,00	43,70
1.15.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.15.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.15.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84 22,80
1.15.28.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.15.28.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.15.28.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.15.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.15.28.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.15.28.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.15.28.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.15.28.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.15.28.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.15.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90

1.15.28.1 1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				6 011,20

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05 904,40
1.16.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.16.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.16.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.16.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.16.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.16.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.16.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.16.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.16.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.16.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.16.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.16.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.16.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.16.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.16.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.16.2		Teava ПВХ d20	m			2,64 0,00
1.16.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40 87,02
1.16.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.16.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.16.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.16.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.16.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.16.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.16.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.16.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.16.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.16.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			5,08 0,00
1.16.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86 315,02
1.16.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.16.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.16.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.16.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.16.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.16.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00
1.16.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.16.6		Priza	buc			41,01 0,00
1.16.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 784,37 1 246,40
1.16.7.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.16.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.16.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.16.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.16.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.16.8		Intreruptor cu doua clape	buc			34,17

						0,00
--	--	--	--	--	--	------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Coridor et 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.17.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,96
						15,96
1.17.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	38,00	7,98
1.17.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,00	7,98
1.17.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.17.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.17.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.17.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.17.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.17.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.17.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.17.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.17.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.17.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.17.4	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.17.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.17.5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			6,81
						6,08
1.17.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.17.5.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				1 987,56
		Tavan				
1.17.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.17.6.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.17.7.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.17.7.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.17.7.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.17.7.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.17.7.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.17.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.17.7.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.17.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.17.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.17.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.17.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.17.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.17.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.17.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.17.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.17.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.17.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.17.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.17.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.17.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.17.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54

						1,14
1.17.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.17.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.17.12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.17.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.17.12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.17.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.17.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.17.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42 4 522,00
1.17.13.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.17.13.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.17.13.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.17.13.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.17.13.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.17.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.17.13.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.17.13.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.17.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78 0,00
		TOTAL Tavan				9 737,15
		Pereti				
1.17.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,54 1,14
1.17.15.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17 9,12
1.17.16.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.17.16.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.17.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.17.16.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.17.16.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.17.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.17.16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.17.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			268,51 97,28
1.17.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.17.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.17.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.17.17.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.17.17.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.17.17.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.17.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.17.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60 20,90
1.17.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.17.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.17.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.17.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.17.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.17.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.17.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			43,29

		manual .				20,90
1.17.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.17.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.17.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.17.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.17.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.17.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.17.22	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.17.22.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.17.22.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.17.22.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.17.22.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.17.22.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.17.22.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.17.22.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.17.22.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.17.22.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.17.22.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				41 711,23
		Timplărie				
1.17.23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 737,07 30,78
1.17.23.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 610,99	1 610,99
1.17.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,39	1,56
1.17.23.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,68	47,84
1.17.23.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	239,21	41,86
1.17.23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,03	1,82
1.17.23.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,93	1,93
1.17.23.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	38,00	27,74
1.17.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.17.23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	14,65	0,29
1.17.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2			5,54 1,14
1.17.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			67,13 24,32
1.17.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,44	17,43
1.17.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	16,60	0,07
1.17.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	38,00	24,32
1.17.25.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	48,82	2,44
1.17.25.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	39,05	12,11
1.17.25.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,315	34,17	10,76
1.17.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2			5,54 1,14
1.17.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.17.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.17.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.17.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,60 20,90
1.17.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.17.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.17.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.17.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.17.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.17.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.17.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.17.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.17.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.17.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.17.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.17.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Timplărie				21 585,33
		Pardoseli				

1.17.29	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84
						22,80
1.17.29.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.17.29.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.17.29.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.17.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.17.29.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.17.29.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.17.29.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.17.29.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.17.29.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.17.29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.17.29.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				1 586,10

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05
						904,40
1.18.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.18.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.18.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.18.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.18.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.18.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.18.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.18.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.18.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.18.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.18.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.18.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.18.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.18.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.18.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.18.2		Teava ПВХ d20	m			2,64
						0,00
1.18.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40
						87,02
1.18.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.18.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.18.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.18.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.18.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.18.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.18.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.18.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.18.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.18.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			5,08
						0,00
1.18.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86
						315,02
1.18.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.18.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.18.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.18.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.18.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.18.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00

1.18.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.18.6		Priza	buc			41,01
						0,00
1.18.7	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 784,37
						1 246,40
1.18.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.18.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.18.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.18.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.18.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.18.8		Intrerupator cu doua clape	buc			34,17
						0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Scari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.19.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rampa scarii	m2			11,24
						10,26
1.19.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.19.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.19.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.19.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.19.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.19.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.19.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.19.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.19.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.19.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.19.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.19.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			6,81
						6,08
1.19.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.19.4.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
1.19.5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			34,92
						34,20
1.19.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	18,75	0,13
1.19.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,76	0,29
1.19.5.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	38,00	34,20
1.19.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	14,65	0,29
		TOTAL Demolari				1 978,69
		Tavan				
1.19.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.19.6.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.19.7.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.19.7.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.19.7.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.19.7.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.19.7.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.19.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.19.7.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.19.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.19.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.19.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.19.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28

1.19.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.19.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.19.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.19.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.19.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.19.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.19.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.19.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.19.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.19.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.19.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.19.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.19.12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.19.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.19.12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.19.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.19.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.19.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.19.13.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.19.13.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.19.13.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.19.13.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.19.13.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.19.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.19.13.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.19.13.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.19.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				8 737,59
		Pereti				
1.19.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.19.15.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.19.16.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.19.16.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.19.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.19.16.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.19.16.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.19.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.19.16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.19.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			268,51
						97,28
1.19.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.19.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.19.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.19.17.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.19.17.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.19.17.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.19.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.19.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15

1.19.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60 20,90
1.19.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.19.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.19.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.19.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.19.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.19.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.19.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.19.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.19.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.19.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.19.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.19.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.19.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.19.22	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2			69,84 29,64
1.19.22.1	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	97,64	6,83
1.19.22.2	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,120	56,63	6,80
1.19.22.3	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	63,46	9,52
1.19.22.4	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	63,46	11,42
1.19.22.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	3,42	0,17
1.19.22.6	2320166200676	White spirit	kg	0,100	33,78	3,38
1.19.22.7	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	3,03	1,51
1.19.22.8	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,040	9,76	0,39
1.19.22.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	38,00	26,98
1.19.22.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	38,00	2,66
1.19.22.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	14,65	0,18
1.19.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.19.23.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.19.23.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.19.23.3	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.19.23.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.19.23.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.19.23.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.19.23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.19.23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.19.23.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.19.23.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
1.19.24	RpCL09A	Repararea vangurilor simple la scari metalice.	kg			46,91 17,86
1.19.24.1	2840136310100	Profile din banda de otel formate la rece	kg	1,050	20,99	22,04
1.19.24.2	2222222222992	Materiale marunte (vopsea miniu, electrozi)	%	5,000	0,00	0,00
1.19.24.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,420	38,00	15,96
1.19.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.19.24.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,120	48,82	5,86
1.19.24.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,65	0,04
1.19.25	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2			61,43 51,68
1.19.25.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030	97,64	2,93
1.19.25.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,120	48,33	5,80
1.19.25.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,015	18,76	0,28
1.19.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.19.25.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.19.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	38,00	41,80
1.19.25.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	38,00	9,88
1.19.25.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.19.26	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm)	m			128,78 52,44
1.19.26.1	2811206305701	Mina curenta confectionata (latime placa min 4 cm)	m	1,020	69,17	70,56
1.19.26.2	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	6,000	0,39	2,34
1.19.26.3	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,140	17,57	2,46
1.19.26.4	2222222222992	Materiale marunte (ceara, clei, cirpe etc.)	%	1,000	0,00	0,00

1.19.26.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,380	38,00	52,44
1.19.26.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,65	0,22
		TOTAL Pereti				50 518,53
		Timplărie				
1.19.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			5,54
						1,14
1.19.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2			67,13
						24,32
1.19.28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,44	17,43
1.19.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	16,60	0,07
1.19.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	38,00	24,32
1.19.28.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	48,82	2,44
1.19.28.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	39,05	12,11
1.19.28.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,315	34,17	10,76
1.19.29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			5,54
						1,14
1.19.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tocurilor la ferestre	m2			26,60
						20,90
1.19.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.19.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.19.30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.19.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.19.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.19.31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			5,54
						1,14
1.19.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.19.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.19.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.19.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.19.32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.19.32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.19.32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.19.32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.19.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.19.32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Timplărie				460,89
		Pardoseli				
1.19.33	RpCL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm	m			272,61
						102,60
1.19.33.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,700	1,48	15,88
1.19.33.2	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	273,38	4,10
1.19.33.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	214,80	5,37
1.19.33.4	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,800	7,32	79,08
1.19.33.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,000	3,42	10,25
1.19.33.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.19.33.7	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 834,49	6,83
1.19.33.8	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120	53,70	6,44
1.19.33.9	20054888	Rumeguș	kg	2,000	19,53	39,05
1.19.33.10	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,002	39,05	0,06
1.19.33.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi)	%	1,000	0,00	0,00
1.19.33.12	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,420	38,00	91,96
1.19.33.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	38,00	10,64
1.19.33.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	48,82	0,73
1.19.33.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	14,65	0,37
1.19.34	RpCR21C	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari)	m2			68,46
						35,72

1.19.34.1	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,600	53,31	31,99
1.19.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,48	0,07
1.19.34.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.19.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	16,60	0,05
1.19.34.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,940	38,00	35,72
1.19.34.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
		TOTAL Pardoseli				2 047,71

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05 904,40
1.20.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.20.1.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.20.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.20.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.20.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.20.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.20.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.20.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.20.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.20.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.20.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.20.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.20.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.20.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.20.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.20.2		Teava ПВХ d20	m			2,64 0,00
1.20.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40 87,02
1.20.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.20.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.20.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.20.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.20.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.20.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.20.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.20.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.20.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.20.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m			5,08 0,00
1.20.5	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 784,37 1 246,40
1.20.5.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.20.5.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.20.5.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.20.5.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.20.5.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.20.6		Intrerupator cu doua clape	buc			34,17 0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară
Devizul: Cabinet 3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
1.21.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.21.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.21.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.21.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.21.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.21.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.21.2.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.21.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.21.2.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.21.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.21.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Tavan				618,68
		Pereti				
1.21.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.21.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.21.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.21.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.21.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.21.4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.21.4.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.21.4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.21.4.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,76	0,49
1.21.4.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.21.4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.21.5	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.21.5.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.21.5.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.21.5.3	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.21.5.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.21.5.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.21.5.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,030	9,76	0,29
1.21.5.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.21.5.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.21.5.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.21.5.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				1 837,02

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Coridor et 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.22.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.22.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.22.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.22.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.22.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.22.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.22.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.22.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.22.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.22.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.22.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.22.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.22.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea	m			6,81

		16-35 mmp, montat liber in santuri.				6,08
1.22.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.22.4.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				1 285,80
		Tavan				
1.22.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.22.5.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.22.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.22.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.22.6	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.22.6.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.22.6.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.22.6.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.22.6.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.22.6.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.22.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.22.6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.22.7	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.22.7.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.22.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.22.7.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.22.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.22.7.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.22.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.22.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.22.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.22.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.22.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.22.9.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.22.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.22.9.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.22.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.22.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.22.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.22.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.22.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.22.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.22.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.22.11.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.22.11.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.22.11.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.22.11.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.22.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.22.11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.22.12	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.22.12.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.22.12.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.22.12.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.22.12.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.22.12.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.22.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.22.12.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.22.12.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.22.13		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				12 194,96
		Pereti				
1.22.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,54

						1,14
1.22.14.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.22.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.22.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.22.15	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.22.15.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.22.15.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.22.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.22.15.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.22.15.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.22.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.22.15.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.22.16	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			192,57
						97,28
1.22.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.22.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.22.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.22.16.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	48,82	2,44
1.22.16.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	39,05	12,11
1.22.16.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,315	34,17	10,76
1.22.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.22.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.22.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.22.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.22.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.22.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.22.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.22.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.22.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.22.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.22.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.22.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.22.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.22.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.22.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.22.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.22.20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.22.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.22.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.22.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.22.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.22.21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2			69,84
						29,64
1.22.21.1	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	97,64	6,83
1.22.21.2	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,120	56,63	6,80
1.22.21.3	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	63,46	9,52
1.22.21.4	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	63,46	11,42
1.22.21.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	3,42	0,17
1.22.21.6	2320166200676	White spirit	kg	0,100	33,78	3,38
1.22.21.7	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	3,03	1,51
1.22.21.8	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,040	9,76	0,39
1.22.21.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	38,00	26,98
1.22.21.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	38,00	2,66
1.22.21.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	14,65	0,18
		TOTAL Pereti				29 954,31
		Pardoseli				
1.22.22	RpCR21C	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari)	m2			68,46
						35,72
1.22.22.1	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,600	53,31	31,99
1.22.22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,48	0,07
1.22.22.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.22.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	16,60	0,05
1.22.22.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,940	38,00	35,72
1.22.22.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15

		TOTAL Pardoseli				684,64
--	--	------------------------	--	--	--	---------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05 904,40
1.23.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.23.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.23.1.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.23.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.23.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.23.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.23.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.23.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.23.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.23.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.23.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.23.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.23.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.23.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.23.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.23.2		Teava ПВХ d20	m			2,64 0,00
1.23.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40 87,02
1.23.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.23.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.23.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.23.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.23.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.23.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.23.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.23.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.23.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71
1.23.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m			5,08 0,00
1.23.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86 315,02
1.23.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.23.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.23.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.23.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.23.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.23.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00
1.23.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.23.6		Priza	buc			41,01 0,00
1.23.7	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 784,37 1 246,40
1.23.7.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.23.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.23.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.23.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.23.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.23.8		Interrupator cu doua clape	buc			34,17 0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.24.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.24.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.24.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.24.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.24.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.24.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.24.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.24.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.24.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.24.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.24.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.24.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.24.3.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.24.3.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.24.3.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.24.3.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.24.3.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.24.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.24.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.24.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.24.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.24.3.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				2 073,36

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.25.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,96
						15,96
1.25.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	38,00	7,98
1.25.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,00	7,98
1.25.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2			11,24
						10,26
1.25.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.25.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.25.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.25.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.25.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,24
						10,26
1.25.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.25.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.25.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.25.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.25.4	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			11,40
						11,40
1.25.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	38,00	11,40
1.25.5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			6,81
						6,08
1.25.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	38,00	6,08
1.25.5.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	14,65	0,73
		TOTAL Demolari				724,89
		Tavan				

1.25.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.25.6.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12
1.25.7.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.25.7.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.25.7.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.25.7.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.25.7.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.25.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.25.7.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.25.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2			155,11
						116,28
1.25.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,44	34,86
1.25.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.25.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,060	38,00	116,28
1.25.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	14,65	2,31
1.25.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	39,05	1,52
1.25.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.25.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60
						20,90
1.25.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.25.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.25.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.25.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.25.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.25.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.25.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.25.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.25.12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.25.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.25.12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.25.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.25.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.25.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			6 390,42
						4 522,00
1.25.13.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	312,43	16,56
1.25.13.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	76,16	7,62
1.25.13.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	18 062,57	54,19
1.25.13.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	76,16	31,99
1.25.13.5	1	Muncitor	h-om	119,000	38,00	4 522,00
1.25.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	571,17	691,11
1.25.13.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	14,65	618,03
1.25.13.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	371,01	448,93
1.25.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc			380,78
						0,00
		TOTAL Tavan				5 695,06
		Pereti				
1.25.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,54
						1,14
1.25.15.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2			27,17
						9,12

1.25.16.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	9,57	10,53
1.25.16.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	48,82	7,32
1.25.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,000	16,60	0,00
1.25.16.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.25.16.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,190	38,00	7,22
1.25.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.25.16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.25.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2			268,51 97,28
1.25.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,560	2,44	69,71
1.25.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	16,60	0,27
1.25.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,560	38,00	97,28
1.25.17.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	48,82	9,76
1.25.17.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,240	39,05	48,43
1.25.17.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,260	34,17	43,06
1.25.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.25.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,60 20,90
1.25.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.25.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.25.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.25.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.25.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.25.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 1,14
1.25.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.25.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.25.21.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.25.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.25.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.25.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.25.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.25.22	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22 19,38
1.25.22.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.25.22.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.25.22.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.25.22.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.25.22.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.25.22.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.25.22.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.25.22.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.25.22.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.25.22.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				13 697,84
		Timplărie				
1.25.23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 737,07 30,78
1.25.23.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	1 610,99	1 610,99
1.25.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,39	1,56
1.25.23.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	95,68	47,84
1.25.23.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	239,21	41,86
1.25.23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,03	1,82
1.25.23.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,93	1,93
1.25.23.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	38,00	27,74
1.25.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.25.23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	14,65	0,29
1.25.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2			5,54 1,14
1.25.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25

1.25.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului	m2			67,13 24,32
1.25.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,44	17,43
1.25.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	16,60	0,07
1.25.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	38,00	24,32
1.25.25.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	48,82	2,44
1.25.25.5	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	39,05	12,11
1.25.25.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,315	34,17	10,76
1.25.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2			5,54 1,14
1.25.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,60 20,90
1.25.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	5,37	5,66
1.25.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	16,60	0,02
1.25.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	38,00	17,10
1.25.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.25.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,65	0,01
1.25.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29 20,90
1.25.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.25.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.25.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.25.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.25.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.25.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Timplărie				3 918,42
		Pardoseli				
1.25.29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,30 8,36
1.25.29.1	4100126202818	Apă	m3	0,030	16,60	0,50
1.25.29.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	38,00	4,18
1.25.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	38,00	4,18
1.25.29.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.25.30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,82 11,40
1.25.30.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.25.30.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	38,00	5,70
1.25.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.25.30.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	14,65	0,59
1.25.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,54 1,14
1.25.31.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	28,31	4,25
1.25.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.25.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.25.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			56,11 26,60
1.25.32.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.25.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.25.32.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.25.32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.25.32.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.25.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.25.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.25.32.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.25.33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2			37,62 18,24
1.25.33.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.25.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	1,48	12,76
1.25.33.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	214,80	6,01
1.25.33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	16,60	0,13
1.25.33.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	38,00	15,20
1.25.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,00	3,04
1.25.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	14,65	0,18

1.25.33.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	48,82	0,29
1.25.34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2			312,64
						49,40
1.25.34.1	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	1,050	190,39	199,91
1.25.34.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	8,54	8,97
1.25.34.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	57,02	51,32
1.25.34.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0,00
1.25.34.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	38,00	43,70
1.25.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.25.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.25.35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			50,84
						22,80
1.25.35.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	19,04	19,42
1.25.35.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,39	0,15
1.25.35.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	48,82	2,44
1.25.35.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	16,60	0,01
1.25.35.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	214,80	0,04
1.25.35.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,48	0,19
1.25.35.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	43,45	5,21
1.25.35.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	49,99	0,50
1.25.35.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	38,00	20,90
1.25.35.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.25.35.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	14,65	0,07
		TOTAL Pardoseli				8 604,04

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Lucrari electrice						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.26.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 037,05
						904,40
1.26.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20,99	0,04
1.26.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	54,29	52,11
1.26.1.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	7,81	104,67
1.26.1.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	1,37	18,32
1.26.1.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	175,74	35,15
1.26.1.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	97,64	97,64
1.26.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	278,26	1 864,35
1.26.1.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	14,65	263,62
1.26.1.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	22,72	40,90
1.26.1.10	1	Muncitor	h-om	23,800	38,00	904,40
1.26.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	571,17	62,83
1.26.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	14,65	231,40
1.26.1.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	48,82	131,81
1.26.1.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	39,05	189,02
1.26.1.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	371,01	40,81
1.26.2		Teava ПВХ d20	m			2,64
						0,00
1.26.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			320,40
						87,02
1.26.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 255,07	4,95
1.26.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	53,31	1,07
1.26.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	81,36	25,22
1.26.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	14,65	178,67
1.26.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	92,75	1,86
1.26.3.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	76,16	12,18
1.26.3.7	1	Muncitor	h-om	2,290	38,00	87,02
1.26.3.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	571,17	5,71
1.26.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	371,01	3,71

1.26.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m			5,08
						0,00
1.26.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc			2 025,86
						315,02
1.26.5.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 402,77	1 328,62
1.26.5.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	41 983,27	83,97
1.26.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,29	42,34
1.26.5.4	1	Muncitor	h-om	8,290	38,00	315,02
1.26.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	571,17	79,96
1.26.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	48,82	124,00
1.26.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	371,01	51,94
1.26.6		Priza	buc			41,01
						0,00
1.26.7	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 784,37
						1 246,40
1.26.7.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	2 050,35	6,46
1.26.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	14,65	1 493,82
1.26.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	38,00	1 246,40
1.26.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	571,17	22,85
1.26.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	371,01	14,84
1.26.8		Intrerupator cu doua clape	buc			34,17
						0,00

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Sala sedinte

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
1.27.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,54
						1,14
1.27.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.27.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.27.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.27.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.27.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.27.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.27.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.27.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.27.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.27.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Tavan				1 995,20
		Pereti				
1.27.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54
						1,14
1.27.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.27.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,03	0,15
1.27.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.27.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.27.4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.27.4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.27.4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.27.4.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.27.4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.27.4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
1.27.5	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2			54,22
						19,38
1.27.5.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
1.27.5.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
1.27.5.3	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
1.27.5.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
1.27.5.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30

1.27.5.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.27.5.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,380	38,00	14,44
1.27.5.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
1.27.5.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.27.5.10	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
		TOTAL Pereti				3 193,54
		Timplărie				
1.27.6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor .	m2			5,54
						1,14
1.27.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,31	4,25
1.27.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	3,03	0,15
1.27.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	38,00	1,14
1.27.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,29
						20,90
1.27.7.1	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	0,400	50,38	20,15
1.27.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,42	0,21
1.27.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,500	3,03	1,51
1.27.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,76	0,49
1.27.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,03
1.27.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	38,00	20,90
		TOTAL Timplărie				219,74

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrări exterioare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.28.1	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurelor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, între 25 - 35 cm lățime.	m			40,60
						31,92
1.28.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	1,48	1,91
1.28.1.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 417,24	4,78
1.28.1.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
1.28.1.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	214,80	1,85
1.28.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	16,60	0,04
1.28.1.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	38,00	19,38
1.28.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	38,00	12,54
1.28.1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,002	48,82	0,07
1.28.1.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	14,65	0,02
		Scări exterioare și pandus				
1.28.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,82
						11,40
1.28.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.28.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	38,00	5,70
1.28.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.28.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	14,65	0,59
1.28.3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			56,11
						26,60
1.28.3.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.28.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,48	19,29
1.28.3.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	214,80	9,02
1.28.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	16,60	0,17
1.28.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	38,00	22,80
1.28.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,00	3,80
1.28.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.28.3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	48,82	0,59
1.28.4	CG17D	Placarea scărilor și a pandusului cu plăci de gresie specială pentru scări exterioare (culoarea va fi selectată de comun cu beneficiarul)	m2			282,62
						95,00
1.28.4.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie specială pentru scări exterioare	m2	1,030	161,10	165,93
1.28.4.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,050	2,15	8,70
1.28.4.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,41	7,32
1.28.4.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,12	2,34
1.28.4.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,900	2,44	2,20
1.28.4.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	38,00	85,50
1.28.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	38,00	9,50
1.28.4.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	14,65	0,66
1.28.4.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	39,05	0,47

1.28.5	RpCL09A	Repararea vangurilor simple la scari metalice.	kg			46,91
						17,86
1.28.5.1	2840136310100	Profile din banda de otel formate la rece	kg	1,050	20,99	22,04
1.28.5.2	2222222222992	Materiale marunte (vopsea miniu, electrozi)	%	5,000	0,00	0,00
1.28.5.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,420	38,00	15,96
1.28.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,00	1,90
1.28.5.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,120	48,82	5,86
1.28.5.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,65	0,04
1.28.6	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2			61,43
						51,68
1.28.6.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030	97,64	2,93
1.28.6.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,120	48,33	5,80
1.28.6.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,015	18,76	0,28
1.28.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.28.6.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.28.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	38,00	41,80
1.28.6.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	38,00	9,88
1.28.6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.28.7	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm)	m			128,78
						52,44
1.28.7.1	2811206305701	Mina curenta confectionata (latime placa min 4 cm)	m	1,020	69,17	70,56
1.28.7.2	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	6,000	0,39	2,34
1.28.7.3	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,140	17,57	2,46
1.28.7.4	2222222222992	Materiale marunte (ceara, clei, ciupe etc.)	%	1,000	0,00	0,00
1.28.7.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,380	38,00	52,44
1.28.7.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,65	0,22
		TOTAL Scari exterioare si pandus				9 774,54
		Soclu				
1.28.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,24
						10,26
1.28.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.28.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	38,00	4,56
1.28.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,00	5,70
1.28.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	14,65	0,15
1.28.9	RpCJ30B1	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio stropit, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar cu de nisip-var si adaos de 200 kg ciment/mc de mrtar, executate cu pietris margaritar in grosime de 1 cm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2			133,32
						102,22
1.28.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,660	1,48	6,92
1.28.9.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,005	3 417,24	15,38
1.28.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	16,60	0,12
1.28.9.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	214,80	5,80
1.28.9.5	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,009	273,38	2,46
1.28.9.6	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
1.28.9.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,330	38,00	88,54
1.28.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	38,00	13,68
1.28.9.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	48,82	0,38
1.28.9.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	14,65	0,05
		TOTAL Soclu				433,66
		Scari de acces				
1.28.10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			351,16
						209,00
1.28.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	16,60	0,83
1.28.10.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	38,00	152,00
1.28.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	38,00	57,00
1.28.10.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	312,43	109,35
1.28.10.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	82,99	29,05
1.28.10.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	14,65	2,93
1.28.11	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial.	m2			36,93
						36,10
1.28.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	16,60	0,83
1.28.11.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	38,00	36,10
1.28.12	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2			115,28
						43,32
1.28.12.1	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,110	312,43	34,37
1.28.12.2	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,001	5 695,08	5,70
1.28.12.3	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001	6 834,49	6,83
1.28.12.4	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120	35,25	4,23
1.28.12.5	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,002	6 346,31	9,52

1.28.12.6	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,080	95,68	7,65
1.28.12.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	1,500	0,00	0,00
1.28.12.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,020	38,00	38,76
1.28.12.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	38,00	4,56
1.28.12.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040	58,58	2,34
1.28.12.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	14,65	0,29
1.28.13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			433,60 77,52
1.28.13.1	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,100	273,38	300,72
1.28.13.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,250	214,80	53,70
1.28.13.3	4100126202818	Apă	m3	0,100	16,60	1,66
1.28.13.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,790	38,00	68,02
1.28.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	38,00	9,50
1.28.14	RpCB04A	Beton armat turnat in scari, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 255,94 303,24
1.28.14.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	1,48	446,70
1.28.14.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	273,38	185,35
1.28.14.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	214,80	158,95
1.28.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,310	16,60	5,15
1.28.14.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,000	0,00	0,00
1.28.14.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,610	38,00	213,18
1.28.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370	38,00	90,06
1.28.14.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	63,46	20,63
1.28.14.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	43,94	26,36
1.28.14.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	571,17	85,67
1.28.15	RpCD02C2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate	kg			19,13 1,10
1.28.15.1	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,025	16,40	16,81
1.28.15.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,010	20,99	0,21
1.28.15.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,029	38,00	1,10
1.28.15.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,003	92,75	0,26
1.28.15.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,004	48,82	0,17
1.28.15.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,001	571,17	0,57
1.28.16	RpCB08D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime	buc			122,64 45,60
1.28.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,000	1,48	38,59
1.28.16.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,067	214,80	14,39
1.28.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,017	16,60	0,28
1.28.16.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,062	273,38	16,95
1.28.16.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	4,000	0,00	0,00
1.28.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	38,00	45,60
1.28.16.7	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,080	43,94	3,51
1.28.16.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035	14,65	0,51
1.28.17	CG17D	Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2			282,62 95,00
1.28.17.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie speciala pentru scari exterioare	m2	1,030	161,10	165,93
1.28.17.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	2,15	8,70
1.28.17.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,41	7,32
1.28.17.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,12	2,34
1.28.17.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,44	2,20
1.28.17.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	38,00	85,50
1.28.17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	38,00	9,50
1.28.17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,65	0,66
1.28.17.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	39,05	0,47
1.28.18	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta.	m			75,85 57,00
1.28.18.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400	1,48	0,59
1.28.18.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,050	1,93	0,10
1.28.18.3	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,010	54,68	0,55
1.28.18.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,010	48,33	0,48
1.28.18.5	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,030	45,23	1,36
1.28.18.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,400	4,88	1,95
1.28.18.7	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	5,000	0,00	0,00
1.28.18.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	38,00	34,20
1.28.18.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,600	38,00	22,80
1.28.18.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,150	48,82	7,32

1.28.18.1 1	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,070	19,53	1,37
1.28.18.1 2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,070	63,46	4,44
1.28.18.1 3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
1.28.19	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta.	m			146,05
						66,12
1.28.19.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,700	1,48	1,04
1.28.19.2	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,000	45,21	45,21
1.28.19.3	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	0,250	37,69	9,42
1.28.19.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	1,93	0,19
1.28.19.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,050	54,68	2,73
1.28.19.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	48,33	1,21
1.28.19.7	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,050	45,23	2,26
1.28.19.8	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	2,000	0,00	0,00
1.28.19.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,260	38,00	47,88
1.28.19.1 0	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	38,00	18,24
1.28.19.1 1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,180	48,82	8,79
1.28.19.1 2	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,090	19,53	1,76
1.28.19.1 3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,090	63,46	5,71
1.28.19.1 4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	14,65	0,37
1.28.20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2			61,43
						51,68
1.28.20.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030	97,64	2,93
1.28.20.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,120	48,33	5,80
1.28.20.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,015	18,76	0,28
1.28.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	9,76	0,29
1.28.20.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
1.28.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	38,00	41,80
1.28.20.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	38,00	9,88
1.28.20.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15
		TOTAL Scari de acces				51 092,61

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Serviciul Fiscal de Stat, mun.
Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Cimișlia din or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10

Deviz local Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2021-07-20

Valoarea de deviz 648 656,60 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Anticamera						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,600	5,54	252,55
					1,14	51,98
1.1.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	45,600	43,29	1 974,10
					20,90	953,04
1.1.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				2 280,87
		Inclusiv salariul				1 024,40
		Tavan				
1.1.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040	6 390,42	255,62
					4 522,00	180,88
1.1.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				1 778,73
		Inclusiv salariul				180,88

Total manopera (ore)	31,718
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		4 059,61
Asigurari sociale	24,000%	289,27
Total		4 348,87
Cheltuieli de transport	5,000%	138,57
Total		4 487,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	27,71
Total		4 515,15
Cheltuieli de regie	6,000%	270,91
Total		4 786,06
Beneficiu de deviz	3,000%	143,58

Total Deviz fara TVA	4 929,65
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Contabil sef						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereți				
1.2.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,220	5,54	305,83
					1,14	62,95
1.2.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	55,220	43,29	2 390,57
					20,90	1 154,10

1.2.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereți				2 750,62
		Inclusiv salariul				1 236,43
		Tavan				
1.2.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,060	6 390,42	383,43
					4 522,00	271,32
1.2.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,000	380,78	2 284,67
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				2 668,10
		Inclusiv salariul				271,32

Total manopera (ore)	39,678
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		5 418,72
Asigurari sociale	24,000%	361,86
Total		5 780,58
Cheltuieli de transport	5,000%	189,64
Total		5 970,22
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	37,93
Total		6 008,15
Cheltuieli de regie	6,000%	360,49
Total		6 368,64
Beneficiu de deviz	3,000%	191,06

Total Deviz fara TVA	6 559,70
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.3.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,160	11,24	372,60
					10,26	340,22
1.3.2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	11,110	9,30	103,29
					8,36	92,88
1.3.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	11,40	22,80
					11,40	22,80
1.3.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000	6,81	68,12
					6,08	60,80
		TOTAL Demolari				566,81
		Inclusiv salariul				516,70
		Tavan				
1.3.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	11,110	261,52	2 905,45
					83,60	928,80
1.3.6	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020	6 390,42	127,81
					4 522,00	90,44
1.3.7		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				3 794,81
		Inclusiv salariul				1 019,24
		Timplărie				
1.3.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,500	5,54	8,31
					1,14	1,71
1.3.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1,500	43,29	64,94
					20,90	31,35
		TOTAL Timplărie				73,25

		Inclusiv salariul				33,06
		Pereti				
1.3.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	33,160	5,54	183,66
					1,14	37,80
1.3.11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,160	27,17	900,82
					9,12	302,42
1.3.12	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4	m2	33,160	268,51	8 903,64
					97,28	3 225,80
1.3.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,160	5,54	183,66
					1,14	37,80
1.3.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,160	26,60	881,92
					20,90	693,04
1.3.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,160	5,54	183,66
					1,14	37,80
1.3.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,160	43,29	1 435,55
					20,90	693,04
1.3.17	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				12 727,12
		Inclusiv salariul				5 047,10
		Pardoseli				
1.3.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	11,110	5,54	61,53
					1,14	12,67
1.3.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,110	56,11	623,33
					26,60	295,53
1.3.20	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	11,110	37,62	417,94
					18,24	202,65
1.3.21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,110	312,64	3 473,40
					49,40	548,83
1.3.22	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,500	50,84	635,46
					22,80	285,00
		TOTAL Pardoseli				5 211,67
		Inclusiv salariul				1 344,67

Total manopera (ore)	209,494
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		22 373,66
Asigurari sociale	24,000%	1 910,58
Total		24 284,24
Cheltuieli de transport	5,000%	548,24
Total		24 832,48
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	109,65
Total		24 942,13
Cheltuieli de regie	6,000%	1 496,53
Total		26 438,66
Beneficiu de deviz	3,000%	793,16

Total Deviz fara TVA	27 231,82
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Lucrari electrice						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

1.4.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200	4 037,05	807,41
					904,40	180,88
1.4.2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
					0,00	0,00
1.4.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200	320,40	64,08
					87,02	17,40
1.4.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	20,000	5,08	101,54
					0,00	0,00
1.4.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.4.6		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00
1.4.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,020	2 784,37	55,69
					1 246,40	24,93
1.4.8		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	34,17	68,34
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	9,190
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		2 124,16
Asigurari sociale	24,000%	83,81
Total		2 207,97
Cheltuieli de transport	5,000%	76,94
Total		2 284,91
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	15,39
Total		2 300,29
Cheltuieli de regie	30,000%	104,77
Total		2 405,06
Beneficiu de deviz	3,000%	72,15

Total Deviz fara TVA	2 477,21
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 32						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
1.5.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	11,110	11,24	124,84
					10,26	113,99
1.5.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	11,110	5,54	61,53
					1,14	12,67
1.5.3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,110	27,17	301,81
					9,12	101,32
1.5.4	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2	11,110	155,11	1 723,22
					116,28	1 291,87
1.5.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,110	5,54	61,53
					1,14	12,67
1.5.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,110	26,60	295,48
					20,90	232,20
1.5.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,110	5,54	61,53
					1,14	12,67
1.5.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,110	43,29	480,97
					20,90	232,20
1.5.9	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Tavan				3 165,14

		Inclusiv salariul				2 028,96
--	--	-------------------	--	--	--	----------

Total manopera (ore)	53,394
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		3 165,14
Asigurari sociale	24,000%	486,95
Total		3 652,09
Cheltuieli de transport	5,000%	53,95
Total		3 706,04
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	10,79
Total		3 716,83
Cheltuieli de regie	6,000%	223,01
Total		3 939,84
Beneficiu de deviz	3,000%	118,20

Total Deviz fara TVA	4 058,03
----------------------	----------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 33						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Cabinet 33 Pereti				
1.6.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,650	5,54	263,91
					1,14	54,32
1.6.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	47,650	43,29	2 062,85
					20,90	995,89
1.6.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				2 380,98
		Inclusiv salariul				1 069,59
		Tavan				
1.6.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040	6 390,42	255,62
					4 522,00	180,88
1.6.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				1 778,73
		Inclusiv salariul				180,88

Total manopera (ore)	32,907
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		4 159,71
Asigurari sociale	24,000%	300,11
Total		4 459,82
Cheltuieli de transport	5,000%	141,31
Total		4 601,13
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	28,26
Total		4 629,40
Cheltuieli de regie	6,000%	277,76
Total		4 907,16
Beneficiu de deviz	3,000%	147,21

Total Deviz fara TVA	5 054,37
----------------------	----------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară					
Devizul: Cabinet 36					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

1	2	3	4	5	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
		Cabinet 36 Tavan				
1.7.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	10,690	11,24	120,12
					10,26	109,68
1.7.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10,690	5,54	59,21
					1,14	12,19
1.7.3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,690	27,17	290,40
					9,12	97,49
1.7.4	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2	10,690	155,11	1 658,08
					116,28	1 243,03
1.7.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,690	5,54	59,21
					1,14	12,19
1.7.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,690	26,60	284,31
					20,90	223,42
1.7.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,690	5,54	59,21
					1,14	12,19
1.7.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,690	43,29	462,79
					20,90	223,42
		TOTAL Tavan				2 993,32
		Inclusiv salariul				1 933,61
		Pereti				
1.7.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,480	5,54	179,89
					1,14	37,03
1.7.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	32,480	43,29	1 406,12
					20,90	678,83
1.7.11	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				1 640,22
		Inclusiv salariul				735,24
		Pardoseli				
1.7.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	10,690	9,30	99,39
					8,36	89,37
1.7.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	10,690	12,82	137,00
					11,40	121,87
1.7.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	10,690	5,54	59,21
					1,14	12,19
1.7.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	10,690	56,11	599,77
					26,60	284,35
1.7.16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	10,690	37,62	402,14
					18,24	194,99
1.7.17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	10,690	312,64	3 342,10
					49,40	528,09
1.7.18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,300	50,84	625,29
					22,80	280,44
		TOTAL Pardoseli				5 264,89
		Inclusiv salariul				1 511,29

Total manopera (ore)					110,004
Total greutate materiale (tone)					0,000
Total					9 898,43
Asigurari sociale				24,000%	1 003,23
Total					10 901,66

Cheltuieli de transport	5,000%	281,51
Total		11 183,18
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	56,30
Total		11 239,48
Cheltuieli de regie	6,000%	674,37
Total		11 913,85
Beneficiu de deviz	3,000%	357,42

Total Deviz fara TVA	12 271,26
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200	4 037,05	807,41
					904,40	180,88
1.8.2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
					0,00	0,00
1.8.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200	320,40	64,08
					87,02	17,40
1.8.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	20,000	5,08	101,54
					0,00	0,00
1.8.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm-exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.8.6		Priza	m	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00
1.8.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.8.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	8,862
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		2 062,14
Asigurari sociale	24,000%	80,82
Total		2 142,96
Cheltuieli de transport	5,000%	74,48
Total		2 217,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	14,90
Total		2 232,34
Cheltuieli de regie	30,000%	101,03
Total		2 333,36
Beneficiu de deviz	3,000%	70,00

Total Deviz fara TVA	2 403,36
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.9.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,400	5,54	229,29
					1,14	47,20
1.9.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	41,400	43,29	1 792,28

		manual .			20,90	865,26
1.9.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				2 075,79
		Inclusiv salariul				931,84
		Tavan				
1.9.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,030	6 390,42	191,71
					4 522,00	135,66
1.9.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	3,000	380,78	1 142,34
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				1 334,05
		Inclusiv salariul				135,66

Total manopera (ore)	28,092
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		3 409,84
Asigurari sociale	24,000%	256,20
Total		3 666,03
Cheltuieli de transport	5,000%	113,85
Total		3 779,88
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	22,77
Total		3 802,65
Cheltuieli de regie	6,000%	228,16
Total		4 030,81
Beneficiu de deviz	3,000%	120,92

Total Deviz fara TVA	4 151,74
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 38

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.10.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	11,240	11,24	126,30
					10,26	115,32
1.10.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,500	11,24	376,42
					10,26	343,71
1.10.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	11,240	9,30	104,50
					8,36	93,97
1.10.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	11,240	12,82	144,05
					11,40	128,14
1.10.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	11,40	22,80
					11,40	22,80
1.10.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000	6,81	68,12
					6,08	60,80
		TOTAL Demolari				842,19
		Inclusiv salariul				764,73
		Tavan				
1.10.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	11,240	5,54	62,25
					1,14	12,81
1.10.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,240	27,17	305,34
					9,12	102,51
1.10.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.K=2,0000	m2	11,240	155,11	1 743,39
					116,28	1 306,99
1.10.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,240	5,54	62,25
					1,14	12,81
1.10.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	11,240	26,60	298,94

		1,0 mm pe suprafetele peretilor			20,90	234,92
1.10.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,240	5,54	62,25
					1,14	12,81
1.10.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,240	43,29	486,60
					20,90	234,92
1.10.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020	6 390,42	127,81
					4 522,00	90,44
1.10.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				3 910,39
		Inclusiv salariul				2 008,21
		Pereti				
1.10.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	33,500	5,54	185,54
					1,14	38,19
1.10.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,500	27,17	910,06
					9,12	305,52
1.10.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	33,500	268,51	8 994,93
					97,28	3 258,88
1.10.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,500	5,54	185,54
					1,14	38,19
1.10.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,500	26,60	890,97
					20,90	700,15
1.10.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,500	5,54	185,54
					1,14	38,19
1.10.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,500	43,29	1 450,27
					20,90	700,15
1.10.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				12 857,06
		Inclusiv salariul				5 098,65
		Pardoseli				
1.10.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2	11,240	5,54	62,25
					1,14	12,81
1.10.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,240	56,11	630,63
					26,60	298,98
1.10.26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	11,240	37,62	422,83
					18,24	205,02
1.10.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,240	312,64	3 514,05
					49,40	555,26
1.10.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,640	50,84	642,57
					22,80	288,19
		TOTAL Pardoseli				5 272,33
		Inclusiv salariul				1 360,26

Total manopera (ore)	242,944
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		22 881,97
Asigurari sociale	24,000%	2 215,65
Total		25 097,62
Cheltuieli de transport	5,000%	505,90
Total		25 603,52
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	101,18
Total		25 704,70
Cheltuieli de regie	6,000%	1 542,28
Total		27 246,98

Beneficiu de deviz	3,000%	817,41
--------------------	--------	--------

Total Deviz fara TVA	28 064,39
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200	4 037,05	807,41
					904,40	180,88
1.11.2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
					0,00	0,00
1.11.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200	320,40	64,08
					87,02	17,40
1.11.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	20,000	5,08	101,54
					0,00	0,00
1.11.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.11.6		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00
1.11.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.11.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	8,862
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total		2 062,14
Asigurari sociale	24,000%	80,82
Total		2 142,96
Cheltuieli de transport	5,000%	74,48
Total		2 217,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	14,90
Total		2 232,34
Cheltuieli de regie	30,000%	101,03
Total		2 333,36
Beneficiu de deviz	3,000%	70,00

Total Deviz fara TVA	2 403,36
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.12.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,000	5,54	326,77
					1,14	67,26
1.12.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	59,000	43,29	2 554,21
					20,90	1 233,10
1.12.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	2,000	54,22	108,43
					19,38	38,76
		TOTAL Pereti				2 989,42
		Inclusiv salariul				1 339,12
		Tavan				

1.12.4	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040	6 390,42	255,62
					4 522,00	180,88
1.12.5		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				1 778,73
		Inclusiv salariul				180,88

Total manopera (ore)	40,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		4 768,15
Asigurari sociale	24,000%	364,80
Total		5 132,95
Cheltuieli de transport	5,000%	157,63
Total		5 290,57
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	31,53
Total		5 322,10
Cheltuieli de regie	6,000%	319,33
Total		5 641,43
Beneficiu de deviz	3,000%	169,24

Total Deviz fara TVA	5 810,67
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 39						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.13.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	10,800	11,24	121,35
					10,26	110,81
1.13.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,160	11,24	372,60
					10,26	340,22
1.13.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	10,800	9,30	100,41
					8,36	90,29
1.13.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	10,800	12,82	138,41
					11,40	123,12
1.13.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	11,40	22,80
					11,40	22,80
1.13.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000	6,81	68,12
					6,08	60,80
		TOTAL Demolari				823,69
		Inclusiv salariul				748,04
		Tavan				
1.13.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	10,800	5,54	59,82
					1,14	12,31
1.13.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,800	27,17	293,39
					9,12	98,50
1.13.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,800	155,11	1 675,14
					116,28	1 255,82
1.13.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,800	5,54	59,82
					1,14	12,31
1.13.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,800	26,60	287,24
					20,90	225,72
1.13.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,800	5,54	59,82
					1,14	12,31
1.13.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,800	43,29	467,55
					20,90	225,72
1.13.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100	0,020	6 390,42	127,81

		montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	buc		4 522,00	90,44
1.13.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				3 792,13
		Inclusiv salariul				1 933,14
		Pereti				
1.13.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	33,160	5,54	183,66
					1,14	37,80
1.13.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,160	27,17	900,82
					9,12	302,42
1.13.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	33,160	268,51	8 903,64
					97,28	3 225,80
1.13.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,160	5,54	183,66
					1,14	37,80
1.13.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	33,160	26,60	881,92
					20,90	693,04
1.13.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,160	5,54	183,66
					1,14	37,80
1.13.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,160	43,29	1 435,55
					20,90	693,04
1.13.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				12 727,12
		Inclusiv salariul				5 047,10
		Pardoseli				
1.13.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2	10,800	5,54	59,82
					1,14	12,31
1.13.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	10,800	56,11	605,94
					26,60	287,28
1.13.26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	10,800	37,62	406,28
					18,24	196,99
1.13.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	10,800	312,64	3 376,49
					49,40	533,52
1.13.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,520	50,84	636,47
					22,80	285,46
		TOTAL Pardoseli				5 084,99
		Inclusiv salariul				1 315,56

Total manopera (ore)	237,996
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		22 427,94
Asigurari sociale	24,000%	2 170,52
Total		24 598,46
Cheltuieli de transport	5,000%	494,48
Total		25 092,94
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	98,90
Total		25 191,84
Cheltuieli de regie	6,000%	1 511,51
Total		26 703,35
Beneficiu de deviz	3,000%	801,10

Total Deviz fara TVA	27 504,45
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară					
Devizul: Lucrari electrice					
Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)

	norme si Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200	4 037,05	807,41
					904,40	180,88
1.14.2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
					0,00	0,00
1.14.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200	320,40	64,08
					87,02	17,40
1.14.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	20,000	5,08	101,54
					0,00	0,00
1.14.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.14.6		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00
1.14.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.14.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	8,862
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		2 062,14
Asigurari sociale	24,000%	80,82
Total		2 142,96
Cheltuieli de transport	5,000%	74,48
Total		2 217,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	14,90
Total		2 232,34
Cheltuieli de regie	30,000%	101,03
Total		2 333,36
Beneficiu de deviz	3,000%	70,00

Total Deviz fara TVA	2 403,36
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 40						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.15.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	12,940	11,24	145,40
					10,26	132,76
1.15.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,620	11,24	400,24
					10,26	365,46
1.15.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	12,940	9,30	120,31
					8,36	108,18
1.15.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,940	12,82	165,84
					11,40	147,52
1.15.5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	11,40	22,80
					11,40	22,80
1.15.6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000	6,81	68,12
					6,08	60,80
		TOTAL Demolari				922,70
		Inclusiv salariul				837,52
		Tavan				
1.15.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	12,940	5,54	71,67
					1,14	14,75

1.15.8	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,940	27,17	351,53
					9,12	118,01
1.15.9	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	12,940	155,11	2 007,07
					116,28	1 504,66
1.15.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,940	5,54	71,67
					1,14	14,75
1.15.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,940	26,60	344,15
					20,90	270,45
1.15.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,940	5,54	71,67
					1,14	14,75
1.15.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,940	43,29	560,19
					20,90	270,45
1.15.14	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020	6 390,42	127,81
					4 522,00	90,44
1.15.15		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				4 367,31
		Inclusiv salariul				2 298,26
		Pereti				
1.15.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	35,620	5,54	197,28
					1,14	40,61
1.15.17	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,620	27,17	967,65
					9,12	324,85
1.15.18	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	35,620	268,51	9 564,16
					97,28	3 465,11
1.15.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,620	5,54	197,28
					1,14	40,61
1.15.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,620	26,60	947,35
					20,90	744,46
1.15.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,620	5,54	197,28
					1,14	40,61
1.15.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,620	43,29	1 542,05
					20,90	744,46
1.15.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				13 667,27
		Inclusiv salariul				5 420,08
		Pardoseli				
1.15.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	12,940	5,54	71,67
					1,14	14,75
1.15.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,940	56,11	726,00
					26,60	344,20
1.15.26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	12,940	37,62	486,79
					18,24	236,03
1.15.27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	12,940	312,64	4 045,53
					49,40	639,24
1.15.28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	13,400	50,84	681,21
					22,80	305,52
		TOTAL Pardoseli				6 011,20
		Inclusiv salariul				1 539,74

Total manopera (ore)	265,674
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	24 968,48

Asigurari sociale	24,000%	2 422,95
Total		27 391,43
Cheltuieli de transport	5,000%	555,69
Total		27 947,12
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	111,14
Total		28 058,26
Cheltuieli de regie	6,000%	1 683,50
Total		29 741,75
Beneficiu de deviz	3,000%	892,25

Total Deviz fara TVA	30 634,01
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,200	4 037,05	807,41
					904,40	180,88
1.16.2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
					0,00	0,00
1.16.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,200	320,40	64,08
					87,02	17,40
1.16.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000	5,08	101,54
					0,00	0,00
1.16.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.16.6		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00
1.16.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.16.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	8,862
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total		2 062,14
Asigurari sociale	24,000%	80,82
Total		2 142,96
Cheltuieli de transport	5,000%	74,48
Total		2 217,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	14,90
Total		2 232,34
Cheltuieli de regie	30,000%	101,03
Total		2 333,36
Beneficiu de deviz	3,000%	70,00

Total Deviz fara TVA	2 403,36
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Coridor et 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.17.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,000	15,96	191,52
					15,96	191,52

1.17.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	29,610	11,24	332,71
					10,26	303,80
1.17.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	109,000	11,24	1 224,76
					10,26	1 118,34
1.17.4	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	3,000	11,40	34,20
					11,40	34,20
1.17.5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	30,000	6,81	204,37
					6,08	182,40
		TOTAL Demolari				1 987,56
		Inclusiv salariul				1 830,26
		Tavan				
1.17.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	29,610	5,54	163,99
					1,14	33,76
1.17.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,610	27,17	804,38
					9,12	270,04
1.17.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	29,610	155,11	4 592,68
					116,28	3 443,05
1.17.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,610	5,54	163,99
					1,14	33,76
1.17.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,610	26,60	787,51
					20,90	618,85
1.17.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,610	5,54	163,99
					1,14	33,76
1.17.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,610	43,29	1 281,87
					20,90	618,85
1.17.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040	6 390,42	255,62
					4 522,00	180,88
1.17.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				9 737,15
		Inclusiv salariul				5 232,94
		Pereti				
1.17.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	109,000	5,54	603,69
					1,14	124,26
1.17.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	109,000	27,17	2 961,09
					9,12	994,08
1.17.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	109,000	268,51	29 267,08
					97,28	10 603,52
1.17.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,000	5,54	603,69
					1,14	124,26
1.17.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	109,000	26,60	2 898,96
					20,90	2 278,10
1.17.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,000	5,54	603,69
					1,14	124,26
1.17.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	109,000	43,29	4 718,80
					20,90	2 278,10
1.17.22	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				41 711,23
		Inclusiv salariul				16 545,96
		Timplarie				
1.17.23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	12,000	1 737,07	20 844,87
					30,78	369,36
1.17.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	5,000	5,54	27,69
					1,14	5,70
1.17.25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare	m2	5,000	67,13	335,63

		mecanica a mortarului.			24,32	121,60
1.17.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	5,000	5,54	27,69
					1,14	5,70
1.17.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	26,60	132,98
					20,90	104,50
1.17.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	5,000	43,29	216,46
					20,90	104,50
		TOTAL Timplărie				21 585,33
		Inclusiv salariul				711,36
		Pardoseli				
1.17.29	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	31,200	50,84	1 586,10
					22,80	711,36
		TOTAL Pardoseli				1 586,10
		Inclusiv salariul				711,36

Total manopera (ore)	658,734
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		76 607,37
Asigurari sociale	24,000%	6 007,65
Total		82 615,02
Cheltuieli de transport	5,000%	2 008,21
Total		84 623,23
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	401,64
Total		85 024,87
Cheltuieli de regie	6,000%	5 101,49
Total		90 126,36
Beneficiu de deviz	3,000%	2 703,79

Total Deviz fara TVA	92 830,15
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300	4 037,05	1 211,12
					904,40	271,32
1.18.2		Teava ПВХ d20	m	30,000	2,64	79,08
					0,00	0,00
1.18.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	320,40	96,12
					87,02	26,11
1.18.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m	30,000	5,08	152,31
					0,00	0,00
1.18.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,200	2 025,86	405,17
					315,02	63,00
1.18.6		Priza	buc	2,000	41,01	82,01
					0,00	0,00
1.18.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.18.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	9,813
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		2 087,83
Asigurari sociale	24,000%	89,49
Total		2 177,33

Cheltuieli de transport	5,000%	73,19
Total		2 250,52
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	14,64
Total		2 265,15
Cheltuieli de regie	30,000%	111,87
Total		2 377,02
Beneficiu de deviz	3,000%	71,31

Total Deviz fara TVA		2 448,33
-----------------------------	--	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Scari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.19.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rampa scarii	m2	29,200	11,24	328,10
					10,26	299,59
1.19.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,080	11,24	1 180,72
					10,26	1 078,12
1.19.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	11,40	22,80
					11,40	22,80
1.19.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	40,000	6,81	272,49
					6,08	243,20
1.19.5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	5,000	34,92	174,59
					34,20	171,00
		TOTAL Demolari				1 978,69
		Inclusiv salariul				1 814,71
		Tavan				
1.19.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	29,200	5,54	161,72
					1,14	33,29
1.19.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,200	27,17	793,24
					9,12	266,30
1.19.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	29,200	155,11	4 529,09
					116,28	3 395,38
1.19.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,200	5,54	161,72
					1,14	33,29
1.19.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,200	26,60	776,60
					20,90	610,28
1.19.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,200	5,54	161,72
					1,14	33,29
1.19.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,200	43,29	1 264,12
					20,90	610,28
1.19.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020	6 390,42	127,81
					4 522,00	90,44
1.19.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				8 737,59
		Inclusiv salariul				5 072,54
		Pereti				
1.19.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	105,080	5,54	581,98
					1,14	119,79
1.19.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	105,080	27,17	2 854,60
					9,12	958,33
1.19.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	105,080	268,51	28 214,54
					97,28	10 222,18
1.19.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,080	5,54	581,98

					1,14	119,79
1.19.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	105,080	26,60	2 794,71
					20,90	2 196,17
1.19.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,080	5,54	581,98
					1,14	119,79
1.19.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	79,000	43,29	3 420,05
					20,90	1 651,10
1.19.22	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2	30,000	69,84	2 095,24
					29,64	889,20
1.19.23	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
1.19.24	RpCL09A	Repararea vangurilor simple la scari metalice.	kg	50,000	46,91	2 345,27
					17,86	893,00
1.19.25	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	30,000	61,43	1 842,96
					51,68	1 550,40
1.19.26	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm)	m	40,000	128,78	5 151,01
					52,44	2 097,60
		TOTAL Pereti				50 518,53
		Inclusiv salariul				20 836,74
		Timplărie				
1.19.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000	5,54	16,62
					1,14	3,42
1.19.28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,000	67,13	201,38
					24,32	72,96
1.19.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000	5,54	16,62
					1,14	3,42
1.19.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la ferestre	m2	3,000	26,60	79,79
					20,90	62,70
1.19.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000	5,54	16,62
					1,14	3,42
1.19.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	43,29	129,88
					20,90	62,70
		TOTAL Timplărie				460,89
		Inclusiv salariul				208,62
		Pardoseli				
1.19.33	RpCL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm	m	5,000	272,61	1 363,07
					102,60	513,00
1.19.34	RpCR21C	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari)	m2	10,000	68,46	684,64
					35,72	357,20
		TOTAL Pardoseli				2 047,71
		Inclusiv salariul				870,20

Total manopera (ore)	757,969
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		63 743,42
Asigurari sociale	24,000%	6 912,68
Total		70 656,10
Cheltuieli de transport	5,000%	1 184,54
Total		71 840,63
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	236,91
Total		72 077,54
Cheltuieli de regie	6,000%	4 324,65
Total		76 402,19
Beneficiu de deviz	3,000%	2 292,07

Total Deviz fara TVA	78 694,26
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Lucrări electrice						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300	4 037,05 904,40	1 211,12 271,32
1.20.2		Teava ПBX d20	m	30,000	2,64 0,00	79,08 0,00
1.20.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	320,40 87,02	96,12 26,11
1.20.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	30,000	5,08 0,00	152,31 0,00
1.20.5	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	2 784,37 1 246,40	27,84 12,46
1.20.6		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17 0,00	34,17 0,00

Total manopera (ore)	8,155
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		1 600,65
Asigurari sociale	24,000%	74,37
Total		1 675,02
Cheltuieli de transport	5,000%	54,54
Total		1 729,56
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	10,91
Total		1 740,47
Cheltuieli de regie	30,000%	92,97
Total		1 833,44
Beneficiu de deviz	3,000%	55,00

Total Deviz fara TVA	1 888,44
----------------------	----------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 3						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
1.21.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,670	5,54 1,14	70,17 14,44
1.21.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,670	43,29 20,90	548,51 264,80
		TOTAL Tavan				618,68
		Inclusiv salariul				279,25
		Pereti				
1.21.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,400	5,54 1,14	196,06 40,36
1.21.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,400	43,29 20,90	1 532,53 739,86
1.21.5	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	2,000	54,22 19,38	108,43 38,76
		TOTAL Pereti				1 837,02
		Inclusiv salariul				818,98

Total manopera (ore)		28,901
Total greutate materiale (tone)		0,000
Total		2 455,70
Asigurari sociale	24,000%	263,57
Total		2 719,28
Cheltuieli de transport	5,000%	66,61
Total		2 785,89
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	13,32
Total		2 799,21
Cheltuieli de regie	6,000%	167,95
Total		2 967,16
Beneficiu de deviz	3,000%	89,01

Total Deviz fara TVA	3 056,17
----------------------	----------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Coridor et 1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.22.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	22,400	11,24	251,69
					10,26	229,82
1.22.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,800	11,24	795,53
					10,26	726,41
1.22.3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	3,000	11,40	34,20
					11,40	34,20
1.22.4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	30,000	6,81	204,37
					6,08	182,40
		TOTAL Demolari				1 285,80
		Inclusiv salariul				1 172,83
		Tavan				
1.22.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	37,100	5,54	205,48
					1,14	42,29
1.22.6	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	37,100	27,17	1 007,86
					9,12	338,35
1.22.7	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	37,100	155,11	5 754,42
					116,28	4 313,99
1.22.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	37,100	5,54	205,48
					1,14	42,29
1.22.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,100	26,60	986,71
					20,90	775,39
1.22.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	37,100	5,54	205,48
					1,14	42,29
1.22.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	37,100	43,29	1 606,12
					20,90	775,39
1.22.12	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,050	6 390,42	319,52
					4 522,00	226,10
1.22.13		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	5,000	380,78	1 903,89
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				12 194,96
		Inclusiv salariul				6 556,10
		Pereti				
1.22.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	95,300	5,54	527,82
					1,14	108,64
1.22.15	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	95,300	27,17	2 588,91
					9,12	869,14
1.22.16	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu	m2	95,300	192,57	18 351,86

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000			97,28	9 270,78
1.22.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,300	5,54	527,82
					1,14	108,64
1.22.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,300	26,60	2 534,60
					20,90	1 991,77
1.22.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,300	5,54	527,82
					1,14	108,64
1.22.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,000	43,29	1 731,67
					20,90	836,00
1.22.21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2	45,300	69,84	3 163,82
					29,64	1 342,69
		TOTAL Pereti				29 954,31
		Inclusiv salariul				14 636,31
		Pardoseli				
1.22.22	RpCR21C	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari)	m2	10,000	68,46	684,64
					35,72	357,20
		TOTAL Pardoseli				684,64
		Inclusiv salariul				357,20

Total manopera (ore)	597,959
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		44 119,70
Asigurari sociale	24,000%	5 453,39
Total		49 573,09
Cheltuieli de transport	5,000%	935,29
Total		50 508,38
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	187,06
Total		50 695,44
Cheltuieli de regie	6,000%	3 041,73
Total		53 737,16
Beneficiu de deviz	3,000%	1 612,11

Total Deviz fara TVA	55 349,28
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Lucrari electrice						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300	4 037,05	1 211,12
					904,40	271,32
1.23.2		Teava ПBX d20	m	30,000	2,64	79,08
					0,00	0,00
1.23.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	320,40	96,12
					87,02	26,11
1.23.4		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	30,000	5,08	152,31
					0,00	0,00
1.23.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.23.6		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00
1.23.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.23.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	11,471
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)		0,000
Total		2 575,02
Asigurari sociale	24,000%	104,62
Total		2 679,63
Cheltuieli de transport	5,000%	91,84
Total		2 771,47
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	18,37
Total		2 789,84
Cheltuieli de regie	30,000%	130,77
Total		2 920,61
Beneficiu de deviz	3,000%	87,62
Total Deviz fara TVA		3 008,23

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.24.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,240	5,54	222,87
					1,14	45,87
1.24.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,240	43,29	1 742,06
					20,90	841,02
1.24.3	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	2,000	54,22	108,43
					19,38	38,76
		TOTAL Pereti				2 073,36
		Inclusiv salariul				925,65

Total manopera (ore)	24,359
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		2 073,36
Asigurari sociale	24,000%	222,16
Total		2 295,52
Cheltuieli de transport	5,000%	56,12
Total		2 351,64
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	11,22
Total		2 362,86
Cheltuieli de regie	6,000%	141,77
Total		2 504,64
Beneficiu de deviz	3,000%	75,14

Total Deviz fara TVA	2 579,77
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Cabinet 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Demolari				
1.25.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,000	15,96	31,92
					15,96	31,92
1.25.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	17,880	11,24	200,91
					10,26	183,45
1.25.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,700	11,24	401,14
					10,26	366,28

1.25.4	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	11,40	22,80
					11,40	22,80
1.25.5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	10,000	6,81	68,12
					6,08	60,80
		TOTAL Demolari				724,89
		Inclusiv salariul				665,25
		Tavan				
1.25.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	17,880	5,54	99,03
					1,14	20,38
1.25.7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	17,880	27,17	485,73
					9,12	163,07
1.25.8	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	17,880	155,11	2 773,29
					116,28	2 079,09
1.25.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,880	5,54	99,03
					1,14	20,38
1.25.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,880	26,60	475,54
					20,90	373,69
1.25.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,880	5,54	99,03
					1,14	20,38
1.25.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	17,880	43,29	774,06
					20,90	373,69
1.25.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,020	6 390,42	127,81
					4 522,00	90,44
1.25.14		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
					0,00	0,00
		TOTAL Tavan				5 695,06
		Inclusiv salariul				3 141,13
		Pereti				
1.25.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	35,700	5,54	197,72
					1,14	40,70
1.25.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,700	27,17	969,82
					9,12	325,58
1.25.17	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	35,700	268,51	9 585,64
					97,28	3 472,90
1.25.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,700	5,54	197,72
					1,14	40,70
1.25.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,700	26,60	949,48
					20,90	746,13
1.25.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,700	5,54	197,72
					1,14	40,70
1.25.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,700	43,29	1 545,51
					20,90	746,13
1.25.22	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	1,000	54,22	54,22
					19,38	19,38
		TOTAL Pereti				13 697,84
		Inclusiv salariul				5 432,21
		Timplarie				
1.25.23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 737,07	3 474,15
					30,78	61,56
1.25.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	3,000	5,54	16,62
					1,14	3,42
1.25.25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului	m2	3,000	67,13	201,38
					24,32	72,96
1.25.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor	m2	3,000	5,54	16,62
					1,14	3,42
1.25.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	3,000	26,60	79,79

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,90	62,70
1.25.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	43,29	129,88
					20,90	62,70
		TOTAL Timplărie				3 918,42
		Inclusiv salariul				266,76
		Pardoseli				
1.25.29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,880	9,30	166,24
					8,36	149,48
1.25.30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	17,880	12,82	229,14
					11,40	203,83
1.25.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	17,880	5,54	99,03
					1,14	20,38
1.25.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	17,880	56,11	1 003,17
					26,60	475,61
1.25.33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	17,880	37,62	672,62
					18,24	326,13
1.25.34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	17,880	312,64	5 589,96
					49,40	883,27
1.25.35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,600	50,84	843,89
					22,80	378,48
		TOTAL Pardoseli				8 604,04
		Inclusiv salariul				2 437,18

Total manopera (ore)	314,277
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		32 640,25
Asigurari sociale	24,000%	2 866,21
Total		35 506,46
Cheltuieli de transport	5,000%	840,97
Total		36 347,43
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	168,19
Total		36 515,62
Cheltuieli de regie	6,000%	2 190,94
Total		38 706,56
Beneficiu de deviz	3,000%	1 161,20

Total Deviz fara TVA	39 867,75
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Lucrari electrice						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.26.1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300	4 037,05	1 211,12
					904,40	271,32
1.26.2		Teava ПВХ d20	m	30,000	2,64	79,08
					0,00	0,00
1.26.3	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	320,40	96,12
					87,02	26,11
1.26.4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m	30,000	5,08	152,31
					0,00	0,00
1.26.5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,400	2 025,86	810,34
					315,02	126,01
1.26.6		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
					0,00	0,00

1.26.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 784,37	27,84
					1 246,40	12,46
1.26.8		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	11,471
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		2 575,02
Asigurari sociale	24,000%	104,62
Total		2 679,63
Cheltuieli de transport	5,000%	91,84
Total		2 771,47
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	18,37
Total		2 789,84
Cheltuieli de regie	30,000%	130,77
Total		2 920,61
Beneficiu de deviz	3,000%	87,62

Total Deviz fara TVA	3 008,23
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară						
Devizul: Sala sedinte						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
1.27.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	40,860	5,54	226,30
					1,14	46,58
1.27.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,860	43,29	1 768,90
					20,90	853,97
		TOTAL Tavan				1 995,20
		Inclusiv salariul				900,55
		Pereti				
1.27.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,070	5,54	343,77
					1,14	70,76
1.27.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	62,070	43,29	2 687,12
					20,90	1 297,26
1.27.5	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor.	m2	3,000	54,22	162,65
					19,38	58,14
		TOTAL Pereti				3 193,54
		Inclusiv salariul				1 426,16
		Timplărie				
1.27.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	4,500	5,54	24,92
					1,14	5,13
1.27.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,500	43,29	194,81
					20,90	94,05
		TOTAL Timplărie				219,74
		Inclusiv salariul				99,18

Total manopera (ore)	63,839
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		5 408,48
Asigurari sociale	24,000%	582,22
Total		5 990,70
Cheltuieli de transport	5,000%	147,23
Total		6 137,93

Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	29,45
Total		6 167,38
Cheltuieli de regie	6,000%	370,04
Total		6 537,42
Beneficiu de deviz	3,000%	196,12

Total Deviz fara TVA		6 733,54
-----------------------------	--	-----------------

Obiectul: Lucrări de reparație interioară

Devizul: Lucrari exterioare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.28.1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	150,000	40,60	6 089,63
					31,92	4 788,00
		Scari exterioare si pandus				
1.28.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	18,600	12,82	238,37
					11,40	212,04
1.28.3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	18,600	56,11	1 043,56
					26,60	494,76
1.28.4	CG17D	Placarea scarilor si a pandusului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	20,000	282,62	5 652,43
					95,00	1 900,00
1.28.5	RpCL09A	Repararea vangurilor simple la scari metalice.	kg	20,000	46,91	938,11
					17,86	357,20
1.28.6	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	10,000	61,43	614,32
					51,68	516,80
1.28.7	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm)	m	10,000	128,78	1 287,75
					52,44	524,40
		TOTAL Scari exterioare si pandus				9 774,54
		Inclusiv salariul				4 005,20
		Soclu				
1.28.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	3,000	11,24	33,71
					10,26	30,78
1.28.9	RpCJ30B1	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio stropit, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar cu de nisip-var si adaos de 200 kg ciment/mc de mrtar, executate cu pietris margaritar in grosime de 1 cm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	3,000	133,32	399,95
					102,22	306,66
		TOTAL Soclu				433,66
		Inclusiv salariul				337,44
		Scari de acces				
1.28.10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	16,800	351,16	5 899,44
					209,00	3 511,20
1.28.11	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial.	m2	15,000	36,93	553,95
					36,10	541,50
1.28.12	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2	50,000	115,28	5 764,08
					43,32	2 166,00
1.28.13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	8,000	433,60	3 468,77
					77,52	620,16
1.28.14	RpCB04A	Beton armat turnat in scari, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	8,800	1 255,94	11 052,23
					303,24	2 668,51
1.28.15	RpCD02C2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate	kg	350,000	19,13	6 694,27
					1,10	385,70
1.28.16	RpCB08D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou,	buc	10,000	122,64	1 226,45

		in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime			45,60	456,00
1.28.17	CG17D	Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	50,000	282,62	14 131,06
					95,00	4 750,00
1.28.18	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta.	m	3,000	75,85	227,56
					57,00	171,00
1.28.19	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta.	m	10,000	146,05	1 460,47
					66,12	661,20
1.28.20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	10,000	61,43	614,32
					51,68	516,80
		TOTAL Scari de acces				51 092,61
		Inclusiv salariul				16 448,07

Total manopera (ore)	673,124
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		67 390,43
Asigurari sociale	24,000%	6 138,89
Total		73 529,33
Cheltuieli de transport	5,000%	1 864,61
Total		75 393,94
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	372,92
Total		75 766,86
Cheltuieli de regie	6,000%	4 546,01
Total		80 312,88
Beneficiu de deviz	3,000%	2 409,39

Total Deviz fara TVA	82 722,26
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	540 547,17
TVA (20%)	108 109,43
TOTAL GENERAL	648 656,60
Inclusiv salariul	170 871,12

Cursul de referință: 21.5857 Lei/Euro, din data de 2021-05-27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Cimișlia din or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10

Devizul local de resurse Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2021-07-20

Valoarea de deviz 648 656,60 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație interioară						
Deviz: Anticamera						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,760	38,00	180,88
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,828	38,00	1 019,46
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					1 205,28	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,310	9,76	22,55
3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,840	28,31	193,67
5	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
6	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,240	50,38	918,93
7	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
8	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
9	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,736	3,42	9,35
10	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,800	3,03	69,01
11	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,091	16,60	1,51
13	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	312,43	0,66
14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	76,16	0,30
15	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	2,17
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,017	76,16	1,28
17	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,280	3,03	6,90
Total materiale					2 771,35	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048	571,17	27,64
2	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	14,65	0,15
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,688	14,65	24,72
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048	371,01	17,96
Total utilaje					82,97	
Total					4 059,61	
Asigurari sociale			24,000%		289,27	
Total					4 348,87	
Cheltuieli de transport			5,000%		138,57	
Total					4 487,44	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		27,71	

Total		4 515,15
Cheltuieli de regie	6,000%	270,91
Total		4 786,06
Beneficiu de deviz	3,000%	143,58
TOTAL Deviz fara TVA		4 929,65

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	9,190	38,00	349,22
Total manopera						349,22

Materiale

1		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
2		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	34,17	68,34
3		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000	5,08	101,54
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,680	7,81	20,93
6	05009031	Scoabe	10 buc	1,340	278,26	372,87
7	050090611	Fisa de izolație	buc	8,080	14,65	118,33
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,004	92,75	0,37
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,13
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	0,99
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	41 983,27	33,59
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,504	54,29	27,36
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,680	1,37	3,66
16	1019852	Vopsea	kg	0,004	53,31	0,21
17	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,040	175,74	7,03
18	5009030	Flanşe	10 buc	0,200	97,64	19,53
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	81,36	5,04
20	5009070	Racordari	10 buc	0,360	22,72	8,18
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032	76,16	2,44
Total materiale						1 538,76

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,081	571,17	46,15
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,160	14,65	46,28
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,968	39,05	37,80
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,081	371,01	29,98
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,556	48,82	75,96
Total utilaje						236,17

Total		2 124,16
Asigurari sociale	24,000%	83,81
Total		2 207,97
Cheltuieli de transport	5,000%	76,94
Total		2 284,91
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	15,39
Total		2 300,29
Cheltuieli de regie	30,000%	104,77
Total		2 405,06
Beneficiu de deviz	3,000%	72,15
TOTAL Deviz fara TVA		2 477,21

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 32

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	1,333	38,00	50,66
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,000	38,00	189,98
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,108	38,00	1 372,09
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,490	38,00	284,64
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,333	38,00	126,65
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					2 028,96	

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,586	9,76	5,72
2	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	1,98
3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
4	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,667	48,82	81,35
5	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	1,667	28,31	47,19
6	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,333	28,31	94,37
7	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
8	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,444	50,38	223,89
9	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
10	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
11	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,667	3,42	2,28
12	2653102100831	Amestec uscat	kg	158,651	2,44	387,25
13	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,720	5,37	62,94
14	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,555	3,03	16,81
15	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	12,221	9,57	116,93
16	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
17	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,667	16,60	11,06
18	4100126202818	Apă	m3	0,014	16,60	0,24
19	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,667	3,03	5,04
Total materiale					1 078,96	

Utilaje

1	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,021	14,65	0,31
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,111	14,65	1,63
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,766	14,65	25,87
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,433	39,05	16,92
Total utilaje					57,23	

Total						3 165,14
-------	--	--	--	--	--	----------

Asigurari sociale	24,000%	486,95
Total		3 652,09
Cheltuieli de transport	5,000%	53,95
Total		3 706,04
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	10,79
Total		3 716,83
Cheltuieli de regie	6,000%	223,01
Total		3 939,84
Beneficiu de deviz	3,000%	118,20
TOTAL Deviz fara TVA		4 058,03

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	8,862	38,00	336,76
Total manopera					336,76	
Materiale						
1		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
2		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	20,000	5,08	101,54
3		Priza	m	4,000	41,01	164,03
4		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,680	7,81	20,93
6	05009031	Scoabe	10 buc	1,340	278,26	372,87
7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	7,060	14,65	103,40
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,004	92,75	0,37
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	0,99
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	41 983,27	33,59
14	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,504	54,29	27,36
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,680	1,37	3,66
16	1019852	Vopsea	kg	0,004	53,31	0,21
17	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,040	175,74	7,03
18	5009030	Flanşe	10 buc	0,200	97,64	19,53
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	81,36	5,04
20	5009070	Racordari	10 buc	0,360	22,72	8,18
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032	76,16	2,44
Total materiale					1 489,59	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	571,17	45,92
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,160	14,65	46,28
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,968	39,05	37,80

4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	371,01	29,83
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,556	48,82	75,96
Total utilaje					235,80	
Total						2 062,14
Asigurari sociale				24,000%	80,82	
Total						2 142,96
Cheltuieli de transport				5,000%	74,48	
Total						2 217,44
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%	14,90	
Total						2 232,34
Cheltuieli de regie				30,000%	101,03	
Total						2 333,36
Beneficiu de deviz				3,000%	70,00	
TOTAL Deviz fara TVA						2 403,36

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	3,570	38,00	135,66
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,392	38,00	926,90
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					1 067,50	

Materiale

1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	3,000	380,78	1 142,34
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,100	9,76	20,50
3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,210	28,31	175,83
5	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
6	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,560	50,38	834,29
7	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
8	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
9	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,484	3,42	8,49
10	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,700	3,03	62,65
11	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,083	16,60	1,37
13	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	312,43	0,50
14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	76,16	0,23
15	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,63
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013	76,16	0,96
17	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,070	3,03	6,27
Total materiale					2 276,95	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,036	571,17	20,73
2	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	14,65	0,15

4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,266	14,65	18,54
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,036	371,01	13,47
Total utilaje					65,39	
Total					3 409,84	
Asigurari sociale			24,000%		256,20	
Total					3 666,03	
Cheltuieli de transport			5,000%		113,85	
Total					3 779,88	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		22,77	
Total					3 802,65	
Cheltuieli de regie			6,000%		228,16	
Total					4 030,81	
Beneficiu de deviz			3,000%		120,92	
TOTAL Deviz fara TVA					4 151,74	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	8,862	38,00	336,76
Total manopera					336,76	

Materiale

1		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
3		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000	5,08	101,54
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,680	7,81	20,93
6	05009031	Scoabe	10 buc	1,340	278,26	372,87
7	050090611	Fisa de izolație	buc	7,060	14,65	103,40
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,004	92,75	0,37
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	0,99
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	41 983,27	33,59
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,504	54,29	27,36
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,680	1,37	3,66
16	1019852	Vopsea	kg	0,004	53,31	0,21
17	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,040	175,74	7,03
18	5009030	Flanşe	10 buc	0,200	97,64	19,53
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	81,36	5,04
20	5009070	Racordari	10 buc	0,360	22,72	8,18
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032	76,16	2,44
Total materiale					1 489,59	

Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	571,17	45,92
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,160	14,65	46,28
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,968	39,05	37,80
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	371,01	29,83
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,556	48,82	75,96
Total utilaje					235,80	
Total					2 062,14	
Asigurari sociale			24,000%		80,82	
Total					2 142,96	
Cheltuieli de transport			5,000%		74,48	
Total					2 217,44	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		14,90	
Total					2 232,34	
Cheltuieli de regie			30,000%		101,03	
Total					2 333,36	
Beneficiu de deviz			3,000%		70,00	
TOTAL Deviz fara TVA					2 403,36	
Obiect: Lucrări de reparație interioară						
Deviz: Contabil sef						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	7,140	38,00	271,32
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,408	38,00	1 231,49
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					1 507,75	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,000	380,78	2 284,67
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,791	9,76	27,25
3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,283	28,31	234,53
5	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
6	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,088	50,38	1 112,79
7	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
8	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
9	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,313	3,42	11,32
10	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,610	3,03	83,57
11	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,110	16,60	1,83
13	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	312,43	0,99
14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006	76,16	0,46
15	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	3,25
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,025	76,16	1,92
17	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,761	3,03	8,36
Total materiale					3 792,84	
Utilaje						

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,073	571,17	41,47
2	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	14,65	0,15
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,532	14,65	37,08
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,073	371,01	26,94
Total utilaje					118,13	
Total					5 418,72	
Asigurari sociale			24,000%		361,86	
Total					5 780,58	
Cheltuieli de transport			5,000%		189,64	
Total					5 970,22	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		37,93	
Total					6 008,15	
Cheltuieli de regie			6,000%		360,49	
Total					6 368,64	
Beneficii de deviz			3,000%		191,06	
TOTAL Deviz fara TVA					6 559,70	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	2,380	38,00	90,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	3,979	38,00	151,21
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,922	38,00	567,04
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,190	38,00	3 465,22
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,875	38,00	261,25
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,110	38,00	422,18
7	7132040012700	Parchetar	h-om	13,999	38,00	531,95
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	38,00	83,60
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,806	38,00	866,62
10	7422010060100	Timplar	h-om	22,776	38,00	865,47
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,128	38,00	650,86
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					7 960,77	

Materiale

1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,763	9,76	17,21
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	11,666	8,54	99,66
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,780	214,80	167,59
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,999	57,02	570,13
6	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	28,91
7	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	5,92
8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
9	2416306109913	Aracet DP 25	kg	4,974	48,82	242,82
10	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,500	43,45	65,17
11	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,173	28,31	288,04
12	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	6,641	28,31	188,02
13	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
14	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,864	50,38	698,47
15	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
16	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37

17	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,075	25,39	1,90
18	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,625	48,82	30,51
19	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	12,750	19,04	242,75
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	241,539	1,48	358,46
21	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,080	3,42	7,11
22	2653102100831	Amestec uscat	kg	947,050	2,44	2 311,64
23	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,980	5,37	187,84
24	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,611	0,00	0,00
25	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,666	190,39	2 220,99
26	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,125	49,99	6,25
27	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,330	3,03	52,45
28	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	36,476	9,57	349,01
29	2732103646151	Panouri "Armstrong" (600 x 600 mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,666	164,03	1 913,46
30	2874136313300	Diblu din metal	buc	44,440	1,37	60,74
31	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
32	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,464	16,60	40,90
33	4100126202818	Apă	m3	0,376	16,60	6,25
34	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	312,43	0,33
35	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	76,16	0,15
36	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,08
37	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	76,16	0,64
38	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,605	3,03	16,96
Total materiale					10 964,84	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	571,17	13,82
2	28752774100001	Compresor	h-ut	41,782	34,17	1 427,78
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,376	14,65	5,51
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,332	14,65	4,86
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,062	14,65	15,56
7	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	41,118	39,05	1 605,85
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,832	48,82	333,52
9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	14,65	7,32
10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,844	14,65	12,36
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	371,01	8,98
Total utilaje					3 448,05	

Total					22 373,66	
Asigurari sociale				24,000%	1 910,58	
Total					24 284,24	
Cheltuieli de transport				5,000%	548,24	
Total					24 832,48	
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%	109,65	
Total					24 942,13	
Cheltuieli de regie				6,000%	1 496,53	
Total					26 438,66	
Beneficiu de deviz				3,000%	793,16	
TOTAL Deviz fara TVA					27 231,82	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 33

Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------	--------------------------------	------	-----------	-------------------------

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,760	38,00	180,88
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,017	38,00	1 064,65
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					1 250,47	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,413	9,76	23,55
3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,148	28,31	202,38
5	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
6	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,060	50,38	960,24
7	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
8	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
9	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,859	3,42	9,77
10	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,825	3,03	72,11
11	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,095	16,60	1,58
13	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	312,43	0,66
14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	76,16	0,30
15	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	2,17
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,017	76,16	1,28
17	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,383	3,03	7,21
Total materiale					2 826,27	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048	571,17	27,64
2	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	14,65	0,15
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,688	14,65	24,72
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048	371,01	17,96
Total utilaje					82,97	
Total					4 159,71	
Asigurari sociale			24,000%		300,11	
Total					4 459,82	
Cheltuieli de transport			5,000%		141,31	
Total					4 601,13	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		28,26	
Total					4 629,40	
Cheltuieli de regie			6,000%		277,76	
Total					4 907,16	
Beneficiu de deviz			3,000%		147,21	
TOTAL Deviz fara TVA					5 054,37	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 36

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)
-----	--------------------------------	--------------------------------	------	----------------------	-------------------------

				datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,283	38,00	48,75
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,811	38,00	182,80
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,743	38,00	1 320,22
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,765	38,00	257,07
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,690	38,00	406,22
6	7132040012700	Parchetar	h-om	15,073	38,00	572,77
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,381	38,00	1 002,47
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,129	38,00	384,91
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					4 180,13	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,189	9,76	21,37
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	11,225	8,54	95,89
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,751	214,80	161,26
4	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,621	57,02	548,58
5	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	27,81
6	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,000	0,00	1,91
7	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
8	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,604	48,82	78,28
9	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,476	43,45	64,13
10	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,079	28,31	228,75
11	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	3,207	28,31	90,80
12	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
13	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,268	50,38	869,96
14	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
15	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
16	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,074	25,39	1,87
17	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,615	48,82	30,02
18	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	12,546	19,04	238,86
19	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,442	1,48	344,96
20	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,590	3,42	8,85
21	2653102100831	Amestec uscat	kg	152,653	2,44	372,61
22	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,277	5,37	60,56
23	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,588	0,00	0,00
24	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,225	190,39	2 137,02
25	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,123	49,99	6,15
26	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,585	3,03	65,33
27	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	11,759	9,57	112,51
28	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
29	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,905	16,60	15,02
30	4100126202818	Apă	m3	0,869	16,60	14,43
31	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,762	3,03	11,39
Total materiale					5 630,23	
Utilaje						
1	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,341	14,65	5,00
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,535	14,65	7,83
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,531	14,65	37,07
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,417	39,05	16,28
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,192	48,82	9,39
Total utilaje					88,07	
Total					9 898,43	
Asigurari sociale			24,000%		1 003,23	

Total		10 901,66
Cheltuieli de transport	5,000%	281,51
Total		11 183,18
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	56,30
Total		11 239,48
Cheltuieli de regie	6,000%	674,37
Total		11 913,85
Beneficiu de deviz	3,000%	357,42
TOTAL Deviz fara TVA		12 271,26

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 38

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	2,380	38,00	90,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	5,369	38,00	204,01
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,133	38,00	765,05
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,655	38,00	4 888,89
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,952	38,00	264,18
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,240	38,00	427,12
7	7132040012700	Parchetar	h-om	15,848	38,00	602,24
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	38,00	83,60
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,351	38,00	1 115,33
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,686	38,00	786,05
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94

Total manopera

9 231,86

Materiale

1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,267	9,76	22,13
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	11,802	8,54	100,83
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,789	214,80	169,55
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	10,116	57,02	576,81
6	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	7,99
7	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	29,25
8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
9	2416306109913	Aracet DP 25	kg	6,711	48,82	327,62
10	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,517	43,45	65,90
11	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	6,711	28,31	190,02
12	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	1,686	28,31	47,74
13	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,422	28,31	380,03
14	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
15	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,896	50,38	901,60
16	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
17	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
18	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,076	25,39	1,93
19	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,632	48,82	30,85
20	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	12,893	19,04	245,47
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	244,364	1,48	362,65
22	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,684	3,42	9,17
23	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 117,267	2,44	2 727,12
24	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,196	5,37	253,44
25	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,618	0,00	0,00
26	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,802	190,39	2 246,97
27	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,126	49,99	6,32
28	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,370	3,03	67,71

29	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	49,214	9,57	470,89
30	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
31	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,161	16,60	52,47
32	4100126202818	Apă	m3	0,957	16,60	15,89
33	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	312,43	0,33
34	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	76,16	0,15
35	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,08
36	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	76,16	0,64
37	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,273	3,03	22,01
Total materiale					10 118,01	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	571,17	13,82
2	28752774100001	Compresor	h-ut	42,210	34,17	1 442,42
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,392	14,65	5,74
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,897	14,65	13,14
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,693	14,65	39,44
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,438	39,05	17,12
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	41,540	39,05	1 622,31
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,902	48,82	336,96
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	14,65	7,32
11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,844	14,65	12,36
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	371,01	8,98
Total utilaje					3 532,10	

Total		22 881,97
Asigurari sociale	24,000%	2 215,65
Total		25 097,62
Cheltuieli de transport	5,000%	505,90
Total		25 603,52
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	101,18
Total		25 704,70
Cheltuieli de regie	6,000%	1 542,28
Total		27 246,98
Beneficiu de deviz	3,000%	817,41
TOTAL Deviz fara TVA		28 064,39

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 35

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	4,760	38,00	180,88
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,980	38,00	1 329,24
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	38,00	9,88
Total manopera					1 520,00	

Materiale

1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,010	9,76	29,39

3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,200	18,76	3,75
4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,850	28,31	250,58
5	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,200	48,33	9,67
6	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,600	50,38	1 188,97
7	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,300	63,46	19,04
8	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	107,40	10,74
9	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,540	3,42	12,10
10	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,500	3,03	89,29
11	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,03	0,61
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,118	16,60	1,96
13	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	312,43	0,66
14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	76,16	0,30
15	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	2,17
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,017	76,16	1,28
17	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,950	3,03	8,93
Total materiale					3 152,54	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048	571,17	27,64
2	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	312,43	24,99
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	14,65	0,29
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,688	14,65	24,72
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048	371,01	17,96
Total utilaje					95,61	

Total					4 768,15	
Asigurari sociale				24,000%	364,80	
Total					5 132,95	
Cheltuieli de transport				5,000%	157,63	
Total					5 290,57	
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%	31,53	
Total					5 322,10	
Cheltuieli de regie				6,000%	319,33	
Total					5 641,43	
Beneficiu de deviz				3,000%	169,24	
TOTAL Deviz fara TVA					5 810,67	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 39

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	2,380	38,00	90,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	5,275	38,00	200,46
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,782	38,00	751,72
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,290	38,00	4 799,02
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,886	38,00	261,67
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800	38,00	410,40
7	7132040012700	Parchetar	h-om	15,228	38,00	578,66
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	38,00	83,60
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,838	38,00	1 095,86

10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,186	38,00	767,07
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					9 043,83	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,228	9,76	21,75
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	11,340	8,54	96,88
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,759	214,80	162,93
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,720	57,02	554,23
6	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	7,85
7	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	28,10
8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
9	2416306109913	Aracet DP 25	kg	6,594	48,82	321,90
10	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,502	43,45	65,28
11	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	6,594	28,31	186,70
12	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,188	28,31	373,41
13	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	1,620	28,31	45,87
14	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
15	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,584	50,38	885,88
16	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
17	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
18	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,075	25,39	1,91
19	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,626	48,82	30,56
20	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	12,770	19,04	243,13
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,845	1,48	348,52
22	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,638	3,42	9,01
23	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 101,274	2,44	2 688,09
24	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,373	5,37	249,02
25	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594	0,00	0,00
26	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	11,340	190,39	2 159,01
27	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,125	49,99	6,26
28	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,980	3,03	66,53
29	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	48,356	9,57	462,68
30	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
31	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,104	16,60	51,51
32	4100126202818	Apă	m3	0,921	16,60	15,29
33	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	312,43	0,33
34	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	76,16	0,15
35	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,08
36	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	76,16	0,64
37	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,134	3,03	21,59
Total materiale					9 889,57	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	571,17	13,82
2	28752774100001	Compresor	h-ut	41,782	34,17	1 427,78
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,378	14,65	5,54
5	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,872	14,65	12,76
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,591	14,65	37,94
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,421	39,05	16,45
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	41,118	39,05	1 605,85
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,826	48,82	333,25
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	14,65	7,32
11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,844	14,65	12,36

12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	371,01	8,98
Total utilaje					3 494,54	
Total						22 427,94
Asigurari sociale				24,000%	2 170,52	
Total						24 598,46
Cheltuieli de transport				5,000%	494,48	
Total						25 092,94
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%	98,90	
Total						25 191,84
Cheltuieli de regie				6,000%	1 511,51	
Total						26 703,35
Beneficiu de deviz				3,000%	801,10	
TOTAL Deviz fara TVA						27 504,45

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	8,862	38,00	336,76
Total manopera					336,76	

Materiale

1		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72
3		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000	5,08	101,54
4		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,680	7,81	20,93
6	05009031	Scoabe	10 buc	1,340	278,26	372,87
7	050090611	Fisa de izolație	buc	7,060	14,65	103,40
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,004	92,75	0,37
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	0,99
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	41 983,27	33,59
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,504	54,29	27,36
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,680	1,37	3,66
16	1019852	Vopsea	kg	0,004	53,31	0,21
17	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,040	175,74	7,03
18	5009030	Flanşe	10 buc	0,200	97,64	19,53
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	81,36	5,04
20	5009070	Racordari	10 buc	0,360	22,72	8,18
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032	76,16	2,44
Total materiale					1 489,59	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	571,17	45,92
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,160	14,65	46,28
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,968	39,05	37,80
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	371,01	29,83
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,556	48,82	75,96
Total utilaje					235,80	
Total					2 062,14	
Asigurari sociale			24,000%		80,82	
Total					2 142,96	
Cheltuieli de transport			5,000%		74,48	
Total					2 217,44	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		14,90	
Total					2 232,34	
Cheltuieli de regie			30,000%		101,03	
Total					2 333,36	
Beneficii de deviz			3,000%		70,00	
TOTAL Deviz fara TVA					2 403,36	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 40

Deviz: Cabinet 40

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,380	38,00	90,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	5,827	38,00	221,43
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,852	38,00	830,38
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,010	38,00	5 320,38
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,370	38,00	280,06
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,940	38,00	491,72
7	7132040012700	Parchetar	h-om	18,245	38,00	693,33
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	38,00	83,60
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,847	38,00	1 210,17
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,873	38,00	869,16
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130	38,00	4,94
Total manopera					10 095,60	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,458	9,76	24,00
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,587	8,54	116,08
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,908	214,80	195,14
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	11,646	57,02	664,04
6	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	33,67
7	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	8,67
8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
9	2416306109913	Aracet DP 25	kg	7,284	48,82	355,59
10	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,608	43,45	69,86
11	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	9,225	28,31	261,20
12	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,568	28,31	412,48
13	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
14	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,424	50,38	978,58
15	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
16	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
17	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,080	25,39	2,04

18	2462106109925	Aracet dp 50 mch NI 1345-64	kg	0,670	48,82	32,71
19	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,668	19,04	260,22
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,179	1,48	417,29
21	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,914	3,42	9,96
22	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 202,090	2,44	2 934,17
23	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,226	5,37	275,08
24	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,712	0,00	0,00
25	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	13,587	190,39	2 586,82
26	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,134	49,99	6,70
27	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,280	3,03	73,49
28	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	53,416	9,57	511,10
29	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
30	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,438	16,60	57,07
31	4100126202818	Apă	m3	1,098	16,60	18,23
32	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	312,43	0,33
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	76,16	0,15
34	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,08
35	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	76,16	0,64
36	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,931	3,03	24,00

Total materiale **11 113,85**

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	571,17	13,82
2	28752774100001	Compresor	h-ut	44,881	34,17	1 533,70
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,447	14,65	6,54
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,003	14,65	14,69
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,092	14,65	45,28
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,505	39,05	19,71
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	44,169	39,05	1 724,98
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,357	48,82	359,15
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	14,65	7,32
11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,844	14,65	12,36
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	371,01	8,98

Total utilaje **3 759,03**

Total		24 968,48
Asigurari sociale	24,000%	2 422,95
Total		27 391,43
Cheltuieli de transport	5,000%	555,69
Total		27 947,12
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	111,14
Total		28 058,26
Cheltuieli de regie	6,000%	1 683,50
Total		29 741,75
Beneficiu de deviz	3,000%	892,25

TOTAL Deviz fara TVA **30 634,01**

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera							
1	1	Muncitor	h-om	8,862	38,00	336,76	
Total manopera					336,76		
Materiale							
1		Priza	buc	4,000	41,01	164,03	
2		Teava ПBX d20	m	20,000	2,64	52,72	
3		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000	5,08	101,54	
4		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17	
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,680	7,81	20,93	
6	05009031	Scoabe	10 buc	1,340	278,26	372,87	
7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	7,060	14,65	103,40	
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,004	92,75	0,37	
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06	
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20,99	0,01	
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45	
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	0,99	
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	41 983,27	33,59	
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,504	54,29	27,36	
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,680	1,37	3,66	
16	1019852	Vopsea	kg	0,004	53,31	0,21	
17	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,040	175,74	7,03	
18	5009030	Flanşe	10 buc	0,200	97,64	19,53	
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	81,36	5,04	
20	5009070	Racordari	10 buc	0,360	22,72	8,18	
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032	76,16	2,44	
Total materiale					1 489,59		
Utilaje							
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	571,17	45,92	
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,160	14,65	46,28	
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,968	39,05	37,80	
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	371,01	29,83	
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,556	48,82	75,96	
Total utilaje					235,80		
Total							2 062,14
Asigurari sociale			24,000%		80,82		
Total							2 142,96
Cheltuieli de transport			5,000%		74,48		
Total							2 217,44
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		14,90		
Total							2 232,34
Cheltuieli de regie			30,000%		101,03		
Total							2 333,36
Beneficiu de deviz			3,000%		70,00		
TOTAL Deviz fara TVA					2 403,36		
Obiect: Lucrări de reparație interioară							

Deviz: Coridor et 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,760	38,00	180,88
2	7122050013400	Zidar	h-om	16,633	38,00	632,06
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,625	38,00	2 455,73
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	399,183	38,00	15 168,94
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,920	38,00	984,96
6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,700	38,00	216,60
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,140	38,00	3 501,34
8	7422010060100	Timplar	h-om	2,520	38,00	95,76
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,603	38,00	1 694,91
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,650	38,00	100,70
Total manopera					25 031,88	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000	380,78	1 523,11
2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	7,211	9,76	70,40
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	214,80	1,34
4	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,000	1 610,99	19 331,83
5	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	24,75
6	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
7	2416306109913	Aracet DP 25	kg	20,792	48,82	1 014,99
8	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,744	43,45	162,67
9	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,000	95,68	574,10
10	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	20,792	28,31	588,70
11	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,083	28,31	1 219,86
12	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
13	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,444	50,38	2 894,02
14	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
15	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
16	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,187	25,39	4,75
17	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,100	239,21	502,33
18	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,560	48,82	76,16
19	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	31,824	19,04	605,89
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,900	1,48	5,79
21	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	8,617	3,42	29,45
22	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 571,571	2,44	8 717,80
23	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	151,494	5,37	813,52
24	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,312	49,99	15,60
25	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	79,005	3,03	239,12
26	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	152,471	9,57	1 458,89
27	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	48,000	0,39	18,75
28	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
29	4011106202741	Energie electrica	kw	12,000	1,93	23,20
30	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	9,234	16,60	153,27
31	4100126202818	Apă	m3	0,185	16,60	3,07
32	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	312,43	0,66
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	76,16	0,30
34	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	2,17
35	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,017	76,16	1,28
36	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,292	3,03	64,44

Total materiale				40 164,12		
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048	571,17	27,64
2	28752774100001	Compresor	h-ut	138,915	34,17	4 747,06
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,149	14,65	2,18
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,386	14,65	20,30
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,218	14,65	76,42
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,155	39,05	45,10
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	136,710	39,05	5 339,10
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,050	48,82	1 076,43
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	14,65	21,97
11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,688	14,65	24,72
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048	371,01	17,96
Total utilaje				11 411,37		
Total				76 607,37		
Asigurari sociale			24,000%		6 007,65	
Total				82 615,02		
Cheltuieli de transport			5,000%		2 008,21	
Total				84 623,23		
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		401,64	
Total				85 024,87		
Cheltuieli de regie			6,000%		5 101,49	
Total				90 126,36		
Beneficiu de deviz			3,000%		2 703,79	
TOTAL Deviz fara TVA				92 830,15		

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	9,813	38,00	372,89
Total manopera					372,89	
Materiale						
1		Teava ПВХ d20	m	30,000	2,64	79,08
2		Priza	buc	2,000	41,01	82,01
3		Conductor ПБ-1 1x2,5 мм2	m	30,000	5,08	152,31
4		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,020	7,81	31,40
6	05009031	Scoabe	10 buc	2,010	278,26	559,31
7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,080	14,65	147,62
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,006	92,75	0,56
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	16 402,77	265,72
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	1,49
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	41 983,27	16,79

14	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,444	54,29	24,10
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	1,37	5,49
16	1019852	Vopsea	kg	0,006	53,31	0,32
17	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,060	175,74	10,54
18	5009030	Flanșe	10 buc	0,300	97,64	29,29
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	81,36	7,57
20	5009070	Racordari	10 buc	0,540	22,72	12,27
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048	76,16	3,66
Total materiale					1 463,79	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,064	571,17	36,78
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	14,65	69,42
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	39,05	56,71
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,064	371,01	23,89
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,318	48,82	64,34
Total utilaje					251,14	

Total					2 087,83	
Asigurari sociale				24,000%	89,49	
Total					2 177,33	
Cheltuieli de transport				5,000%	73,19	
Total					2 250,52	
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%	14,64	
Total					2 265,15	
Cheltuieli de regie				30,000%	111,87	
Total					2 377,02	
Beneficiu de deviz				3,000%	71,31	
TOTAL Deviz fara TVA					2 448,33	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Scari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	2,380	38,00	90,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	16,114	38,00	612,32
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,776	38,00	2 347,49
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	385,790	38,00	14 660,02
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,100	38,00	459,80
6	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,500	38,00	171,00
7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,000	38,00	266,00
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,595	38,00	5 228,62
9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,000	38,00	798,00
10	7422010060100	Timplar	h-om	55,200	38,00	2 097,60
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,484	38,00	1 690,39
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,030	38,00	381,14
Total manopera					28 802,81	

Materiale

1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,190	9,76	79,96
3	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	54,000	7,32	395,42
4	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,075	273,38	20,50
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,125	214,80	26,85
6	20054888	Rumeguș	kg	10,000	19,53	195,27
7	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,005	6 834,49	34,17
8	222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi)	%	1,000	0,00	8,36
9	222222222992	Materiale marunte (vopsea miniu, electrozi)	%	5,000	0,00	55,10
10	222222222992	Materiale marunte (ceara, clei, cirpe etc.)	%	1,000	0,00	30,14
11	222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	23,97
12	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,550	18,76	10,32
13	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,035	18,75	0,66
14	2320166200676	White spirit	kg	3,000	33,78	101,35
15	2416306109913	Aracet DP 25	kg	20,142	48,82	983,29
16	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	20,142	28,31	570,31
17	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,634	28,31	1 178,84
18	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,700	48,33	178,82
19	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,480	50,38	2 240,90
20	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	6,000	53,31	319,85
21	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	5,400	63,46	342,70
22	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
23	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
24	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	3,600	56,63	203,86
25	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,900	97,64	87,87
26	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,100	97,64	205,03
27	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	4,500	63,46	285,58
28	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,000	1,48	80,14
29	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	23,172	3,42	79,18
30	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 439,481	2,44	8 395,39
31	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	144,817	5,37	777,66
32	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,600	3,03	168,28
33	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,150	9,76	1,46
34	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	147,708	9,57	1 413,31
35	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	5,600	17,57	98,42
36	2811206305701	Mina curenta confectionata (latime placa min 4 cm)	m	40,800	69,17	2 822,33
37	2840136310100	Profile din banda de otel formate la rece	kg	52,500	20,99	1 102,06
38	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,008	39,05	0,29
39	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	240,000	0,39	93,73
40	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,600	53,70	32,22
41	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,100	3,03	9,38
42	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	15,000	3,03	45,40
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,943	16,60	148,44
44	4100126202818	Apă	m3	0,178	16,60	2,95
45	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	312,43	0,33
46	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	76,16	0,15
47	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,08
48	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	76,16	0,64
49	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,592	3,03	62,33
Total materiale					23 690,77	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	571,17	13,82
2	28752774100001	Compresor	h-ut	133,346	34,17	4 556,75
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,279	14,65	18,74

5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,943	14,65	28,45
6	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	6,000	48,82	292,91
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	4,751	14,65	69,58
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,139	39,05	44,47
9	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	131,229	39,05	5 125,05
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	21,241	48,82	1 036,94
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,000	14,65	29,29
12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,844	14,65	12,36
13	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,024	371,01	8,98
Total utilaje						11 249,83
Total						63 743,42
Asigurări sociale				24,000%		6 912,68
Total						70 656,10
Cheltuieli de transport				5,000%		1 184,54
Total						71 840,63
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%		236,91
Total						72 077,54
Cheltuieli de regie				6,000%		4 324,65
Total						76 402,19
Beneficiu de deviz				3,000%		2 292,07
TOTAL Deviz fara TVA						78 694,26

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrări electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	8,155	38,00	309,89
Total manopera					309,89	
Materiale						
1		Teava ПBX d20	m	30,000	2,64	79,08
2		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
3		Conductor ПB-1 1x2,5 mm2	m	30,000	5,08	152,31
4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,020	7,81	31,40
5	05009031	Scoabe	10 buc	2,010	278,26	559,31
6	050090611	Fisa de izolație	buc	10,080	14,65	147,62
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,006	92,75	0,56
8	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
9	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	20,99	0,01
10	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	1,49
11	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,288	54,29	15,63
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	1,37	5,49
13	1019852	Vopsea	kg	0,006	53,31	0,32
14	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,060	175,74	10,54
15	5009030	Flanșe	10 buc	0,300	97,64	29,29
16	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	81,36	7,57
17	5009070	Racordari	10 buc	0,540	22,72	12,27
18	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,048	76,16	3,66

		"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
Total materiale					1 090,79	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,036	571,17	20,79
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	14,65	69,42
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	39,05	56,71
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,036	371,01	13,50
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,810	48,82	39,54
Total utilaje					199,96	
Total					1 600,65	
Asigurari sociale			24,000%		74,37	
Total					1 675,02	
Cheltuieli de transport			5,000%		54,54	
Total					1 729,56	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		10,91	
Total					1 740,47	
Cheltuieli de regie			30,000%		92,97	
Total					1 833,44	
Beneficii de deviz			3,000%		55,00	
TOTAL Deviz fara TVA					1 888,44	

Obiect: Lucrări de reparație interioară						
Deviz: Cabinet 3						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,641	38,00	1 088,34
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	38,00	9,88
Total manopera					1 098,22	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,464	9,76	24,05
2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,200	18,76	3,75
3	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,211	28,31	204,16
4	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,200	48,33	9,67
5	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,228	50,38	968,71
6	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,300	63,46	19,04
7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	107,40	10,74
8	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,884	3,42	9,86
9	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,035	3,03	72,75
10	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,03	0,61
11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,096	16,60	1,60
12	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,404	3,03	7,27
Total materiale					1 332,19	
Utilaje						
1	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	312,43	24,99
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	14,65	0,29
Total utilaje					25,29	
Total					2 455,70	
Asigurari sociale			24,000%		263,57	

Total		2 719,28
Cheltuieli de transport	5,000%	66,61
Total		2 785,89
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	13,32
Total		2 799,21
Cheltuieli de regie	6,000%	167,95
Total		2 967,16
Beneficiu de deviz	3,000%	89,01
TOTAL Deviz fara TVA		3 056,17

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Coridor et 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	5,950	38,00	226,10
2	7122050013400	Zidar	h-om	11,184	38,00	424,99
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,580	38,00	2 264,04
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	382,650	38,00	14 540,70
5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,700	38,00	216,60
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,884	38,00	3 643,59
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,840	38,00	1 285,92
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,171	38,00	120,50
Total manopera						22 722,44

Materiale

1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	5,000	380,78	1 903,89
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,167	9,76	60,21
3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	23,64
4	2320166200676	White spirit	kg	4,530	33,78	153,03
5	2416306109913	Aracet DP 25	kg	19,860	48,82	969,52
6	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,720	28,31	1 124,64
7	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	19,860	28,31	562,32
8	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,840	50,38	1 553,72
9	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	6,000	53,31	319,85
10	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,154	63,46	517,48
11	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,436	56,63	307,83
12	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	3,171	97,64	309,60
13	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,795	63,46	431,23
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,48	0,74
15	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,891	3,42	23,55
16	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 251,556	2,44	7 936,68
17	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	139,669	5,37	750,01
18	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	38,550	3,03	116,68
19	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	145,640	9,57	1 393,52
20	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	22,650	3,03	68,55
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,666	16,60	110,64
22	4100126202818	Apă	m3	0,172	16,60	2,86
23	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	312,43	0,83
24	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	76,16	0,38
25	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	2,71
26	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,021	76,16	1,60
27	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,860	3,03	60,11

Total materiale					18 705,85		
Utilaje							
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,061	571,17	34,56	
2	28752774100001	Compresor	h-ut	30,020	34,17	1 025,84	
3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,776	14,65	11,36	
4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,932	14,65	13,65	
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,994	14,65	87,79	
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,447	39,05	56,51	
7	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	29,543	39,05	1 153,78	
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,765	48,82	232,62	
9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	14,65	21,97	
10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,110	14,65	30,90	
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,061	371,01	22,45	
Total utilaje					2 691,41		
Total					44 119,70		
Asigurari sociale			24,000%		5 453,39		
Total					49 573,09		
Cheltuieli de transport			5,000%		935,29		
Total					50 508,38		
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		187,06		
Total					50 695,44		
Cheltuieli de regie			6,000%		3 041,73		
Total					53 737,16		
Beneficii de deviz			3,000%		1 612,11		
TOTAL Deviz fara TVA					55 349,28		

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari electrice

DEVIZ: Lucrari electrice						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	11,471	38,00	435,90
Total manopera					435,90	
Materiale						
1		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
2		Teava ПBX d20	m	30,000	2,64	79,08
3		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
4		Conductor ПВ-1 1x2,5 mm2	m	30,000	5,08	152,31
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,020	7,81	31,40
6	05009031	Scoabe	10 buc	2,010	278,26	559,31
7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,080	14,65	147,62
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,006	92,75	0,56
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	1,49
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	41 983,27	33,59
14	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,600	54,29	32,57
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	4,020	1,37	5,49

			buc			
16	1019852	Vopsea	kg	0,006	53,31	0,32
17	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,060	175,74	10,54
18	5009030	Flanșe	10 buc	0,300	97,64	29,29
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	81,36	7,57
20	5009070	Racordari	10 buc	0,540	22,72	12,27
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048	76,16	3,66
Total materiale					1 836,79	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,092	571,17	52,78
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	14,65	69,42
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	39,05	56,71
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,092	371,01	34,28
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,826	48,82	89,14
Total utilaje					302,32	
Total					2 575,02	
Asigurari sociale			24,000%		104,62	
Total					2 679,63	
Cheltuieli de transport			5,000%		91,84	
Total					2 771,47	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		18,37	
Total					2 789,84	
Cheltuieli de regie			30,000%		130,77	
Total					2 920,61	
Beneficiu de deviz			3,000%		87,62	
TOTAL Deviz fara TVA					3 008,23	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,099	38,00	915,77
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	38,00	9,88
Total manopera					925,65	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,072	9,76	20,23
2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,200	18,76	3,75
3	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,036	28,31	170,91
4	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,200	48,33	9,67
5	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,096	50,38	810,92
6	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,300	63,46	19,04
7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	107,40	10,74
8	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,414	3,42	8,25
9	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,120	3,03	60,90
10	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,03	0,61
11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,080	16,60	1,34
12	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,012	3,03	6,09

Total materiale					1 122,43		
Utilaje							
1	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	312,43	24,99	
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	14,65	0,29	
Total utilaje					25,29		
Total					2 073,36		
Asigurari sociale			24,000%		222,16		
Total					2 295,52		
Cheltuieli de transport			5,000%		56,12		
Total					2 351,64		
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		11,22		
Total					2 362,86		
Cheltuieli de regie			6,000%		141,77		
Total					2 504,64		
Beneficiu de deviz			3,000%		75,14		
TOTAL Deviz fara TVA					2 579,77		

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrări electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	11,471	38,00	435,90
Total manopera					435,90	

Materiale

1		Priza	buc	4,000	41,01	164,03
2		Teava ПBX d20	m	30,000	2,64	79,08
3		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
4		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	30,000	5,08	152,31
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,020	7,81	31,40
6	05009031	Scoabe	10 buc	2,010	278,26	559,31
7	050090611	Fisa de izolație	buc	10,080	14,65	147,62
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,006	92,75	0,56
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 050,35	0,06
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	20,99	0,01
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	16 402,77	531,45
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	8 255,07	1,49
13	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	41 983,27	33,59
14	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600	54,29	32,57
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	1,37	5,49
16	1019852	Vopsea	kg	0,006	53,31	0,32
17	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,060	175,74	10,54
18	5009030	Flanșe	10 buc	0,300	97,64	29,29
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	81,36	7,57
20	5009070	Racordari	10 buc	0,540	22,72	12,27
21	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,048	76,16	3,66

		"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
Total materiale					1 836,79	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,092	571,17	52,78
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	14,65	69,42
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	39,05	56,71
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,092	371,01	34,28
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,826	48,82	89,14
Total utilaje					302,32	
Total					2 575,02	
Asigurari sociale			24,000%		104,62	
Total					2 679,63	
Cheltuieli de transport			5,000%		91,84	
Total					2 771,47	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		18,37	
Total					2 789,84	
Cheltuieli de regie			30,000%		130,77	
Total					2 920,61	
Beneficii de deviz			3,000%		87,62	
TOTAL Deviz fara TVA					3 008,23	

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Sala sedinte

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,449	38,00	2 411,08
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390	38,00	14,82
Total manopera					2 425,90	

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,462	9,76	53,32
2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,300	18,76	5,63
3	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,115	28,31	456,27
4	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,300	48,33	14,50
5	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,972	50,38	2 164,93
6	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,450	63,46	28,56
7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	107,40	16,11
8	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,446	3,42	22,03
9	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	53,715	3,03	162,58
10	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	3,03	0,91
11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,215	16,60	3,57
12	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,372	3,03	16,26
Total materiale					2 944,65	

Utilaje

1	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,120	312,43	37,49
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	14,65	0,44
Total utilaje					37,93	

Total					5 408,48	
Asigurari sociale			24,000%		582,22	

Total		5 990,70
Cheltuieli de transport	5,000%	147,23
Total		6 137,93
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	29,45
Total		6 167,38
Cheltuieli de regie	6,000%	370,04
Total		6 537,42
Beneficiu de deviz	3,000%	196,12
TOTAL Deviz fara TVA		6 733,54

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Cabinet 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,380	38,00	90,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	6,430	38,00	244,32
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,461	38,00	967,52
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,205	38,00	6 011,79
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,590	38,00	402,42
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,880	38,00	679,44
7	7132040012700	Parchetar	h-om	25,211	38,00	958,01
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	38,00	83,60
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,038	38,00	1 407,43
10	7422010060100	Timplar	h-om	0,420	38,00	15,96
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,913	38,00	1 060,70
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,550	38,00	20,90
Total manopera					11 942,53	
Materiale						
1		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000	380,78	761,56
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,859	9,76	27,91
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,774	8,54	160,39
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,255	214,80	269,55
5	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,000	1 610,99	3 221,97
6	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	16,092	57,02	917,55
7	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,000	0,00	9,57
8	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	46,52
9	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	18,76	1,88
10	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,037	48,82	392,35
11	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,992	43,45	86,55
12	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,000	95,68	95,68
13	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	8,037	28,31	227,56
14	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	2,682	28,31	75,94
15	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,974	28,31	480,61
16	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	48,33	4,83
17	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,632	50,38	1 140,20
18	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,150	63,46	9,52
19	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,050	107,40	5,37
20	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,100	25,39	2,53
21	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,350	239,21	83,72
22	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,830	48,82	40,52
23	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,932	19,04	322,37
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	388,283	1,48	576,24
25	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,395	3,42	11,60
26	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 296,338	2,44	3 164,22

27	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,686	5,37	320,51
28	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,983	0,00	0,00
29	2670112204051	Placi din laminat 8 mm pe izolare termica 2-3 mm	m2	18,774	190,39	3 574,37
30	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,166	49,99	8,30
31	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,490	3,03	89,26
32	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	58,938	9,57	563,94
33	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,000	0,39	3,12
34	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,03	0,30
35	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000	1,93	3,87
36	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,849	16,60	63,88
37	4100126202818	Apă	m3	1,503	16,60	24,95
38	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	312,43	0,33
39	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	76,16	0,15
40	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	18 062,57	1,08
41	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	76,16	0,64
42	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,231	3,03	27,94
Total materiale					16 819,34	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	571,17	13,82
2	28752774100001	Compresor	h-ut	45,927	34,17	1 569,44
3	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,040	312,43	12,50
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600	14,65	8,79
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,251	14,65	18,32
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,292	14,65	62,86
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,697	39,05	27,23
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	45,198	39,05	1 765,17
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,612	48,82	371,59
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	14,65	7,32
11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,844	14,65	12,36
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	371,01	8,98

Total utilaje **3 878,38**

Total		32 640,25
Asigurari sociale	24,000%	2 866,21
Total		35 506,46
Cheltuieli de transport	5,000%	840,97
Total		36 347,43
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	168,19
Total		36 515,62
Cheltuieli de regie	6,000%	2 190,94
Total		38 706,56
Beneficiu de deviz	3,000%	1 161,20

TOTAL Deviz fara TVA **39 867,75**

Obiect: Lucrări de reparație interioară

Deviz: Lucrari exterioare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	0,360	38,00	13,68
---	---------------	-------	------	-------	-------	-------

2	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,490	38,00	3 172,62
3	7123010010200	Betonist	h-om	142,818	38,00	5 427,08
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,150	38,00	385,70
5	7124010010700	Dulgher	h-om	51,000	38,00	1 938,00
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,660	38,00	6 409,08
7	7132040012700	Parchetar	h-om	2,790	38,00	106,02
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,000	38,00	836,00
9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,700	38,00	900,60
10	7422010060100	Timplar	h-om	13,800	38,00	524,40
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,236	38,00	4 872,97
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,800	38,00	448,40
13	9312040019600	Sapator	h-om	14,320	38,00	544,16
Total manopera					25 578,71	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,600	9,76	5,86
2	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1,200	4,88	5,86
3	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8,800	273,38	2 405,74
4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	6,586	273,38	1 800,59
5	1421102200147	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-15 mm	m3	0,027	273,38	7,38
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,152	214,80	462,29
7	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,182	214,80	1 542,68
8	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,000	214,80	429,60
9	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,075	6 346,31	475,97
10	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,050	6 834,49	341,72
11	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,050	5 695,08	284,75
12	2010237318700	Distanţieri de rost	buc	1 400,000	0,12	164,03
13	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	5,500	312,43	1 718,38
14	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	1,500	0,00	51,23
15	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,000	0,00	210,18
16	2222222222992	Materiale marunte (vopsea miniu, electrozi)	%	5,000	0,00	22,04
17	2222222222992	Materiale marunte (ceara, clei, cirpe etc.)	%	1,000	0,00	7,54
18	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	4,000	0,00	28,08
19	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	2,000	0,00	12,41
20	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	5,000	0,00	0,75
21	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,300	18,76	5,63
22	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,000	35,25	211,48
23	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,400	48,33	115,99
24	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,280	48,33	13,53
25	24302261000001	Fuga	kg	21,000	24,41	512,59
26	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,600	97,64	58,58
27	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,200	1,48	12,17
28	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	709,280	1,48	1 052,61
29	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 648,800	1,48	3 930,98
30	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,224	3 417,24	763,75
31	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,000	2,44	153,78
32	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie speciala pentru scari exterioare	m2	51,500	161,10	8 296,58
33	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie speciala pentru scari exterioare	m2	20,600	161,10	3 318,63
34	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,116	0,00	0,00
35	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,614	0,00	0,00
36	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	283,500	2,15	608,95
37	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	1,400	17,57	24,60
38	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,500	20,99	73,47
39	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	358,750	16,40	5 884,49
40	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	2,500	37,69	94,22
41	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	10,000	45,21	452,05
42	2811206305701	Mina curenta confectionata (latime placa min 4 cm)	m	10,200	69,17	705,58
43	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,000	95,68	382,73
44	2840136310100	Profile din banda de otel formate la rece	kg	21,000	20,99	440,82
45	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,590	45,23	26,69
46	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	60,000	0,39	23,43

47	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,530	54,68	28,98
48	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,000	3,03	6,05
49	4011106202741	Energie electrica	kw	1,150	1,93	2,22
50	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,425	16,60	73,45
51	4100126202818	Apă	m3	2,480	16,60	41,16
Total materiale					37 292,30	
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,880	312,43	1 837,11
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,185	14,65	75,94
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,285	14,65	18,81
4	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,225	48,82	59,80
5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,000	58,58	117,16
6	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,110	19,53	21,68
7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,650	48,82	227,00
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,708	14,65	54,30
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,840	39,05	32,81
10	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,880	82,99	487,98
11	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,860	63,46	181,50
12	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,080	43,94	267,13
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,471	48,82	23,01
14	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,980	92,75	90,90
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,110	63,46	70,44
16	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,670	571,17	953,85
Total utilaje					4 519,42	
Total					67 390,43	
Asigurari sociale			24,000%		6 138,89	
Total					73 529,33	
Cheltuieli de transport			5,000%		1 864,61	
Total					75 393,94	
Cheltuieli pentru depozitare			1,000%		372,92	
Total					75 766,86	
Cheltuieli de regie			6,000%		4 546,01	
Total					80 312,88	
Beneficiu de deviz			3,000%		2 409,39	
TOTAL Deviz fara TVA					82 722,26	
Total					540 547,17	
TVA			20%		108 109,43	
TOTAL Deviz					648 656,60	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)