

**Reconstructia acoperisului la  
sala de sport (Bloc C) al  
Gimnaziului din sat. Budai, r-nul  
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3**

**Deviz-oferta № 2-1-3**

**Reconstructii**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	185,400		
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	185,400		
3	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la cornisa (800x1000x80h mm)	m3	1,200		
4	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,000		
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000		
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie-montaj</b>				
7	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului).	m3	4,320		
8	CC02C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	71,760		
9	CC02D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	245,130		
10	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase	m2	22,000		

1	2	3	4	5	6	7
		scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1).				
11	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	4,000		
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (40 buc.).	kg	29,720		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,260		
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 132 buc.	m3	2,250		
15	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,6 m	m2	40,000		
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	40,000		
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	255,000		
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (2.29 m3), la constructii obisnuite.	m2	255,000		
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45	m2	255,000		
20	CE07A	Placi din tabla profilata (tip tigla) gr. 0.45 pentru placarea lucarnei acces acoperis	m2	10,000		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, intr-un canat. Acces acoperis.	m2	1,500		
22	CK26B	Opritori de zapada	m	35,000		
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,000		
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	80,000		
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara a parapetului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr. 100 mm. (Nota: cornier 0.00 m.l.).	m2	20,000		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la parapet.	m2	20,000		
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la parapet	m2	20,000		

**Total:**

Total

lei

Asigurarea sociala si medicala

24,00 %

Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total deviz:**

Intocmit	<u>(Palade V.)</u> (funcția, semnătura)
Verificat	<u>(SRL "REALCONST-GRUP")</u> (funcția, semnătura)