

Aprobat:

Coordonat:

**Pavarea curții la Gimnaziul din  
satul Tirșiței raionul Telenești**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 534 257,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	554,00	32,37 32,37	17 932,98 17 932,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,06		
2	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,00	9,57 0,00	536,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta - 10 t	h-ut	2,14		
3	DG04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	65,00	26,56 26,56	1 726,40 1 726,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,80		
4	DG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	12,40	10,79 10,79	133,80 133,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,61		
5	TsA01A1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in	m3	7,00	43,16 43,16	302,12 302,12

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,64		
6	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	177,00	87,45 24,90	15 479,05 4 407,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,24		
	7129020012800	Pavator	h-om	31,86		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	180,54		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,53		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	177,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53		
7	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	108,00	612,38 82,17	66 137,58 8 874,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,92		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	124,20		
	4100126202818	Apa	m3	10,80		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,68		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,36		
8	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	903,00	245,26 49,47	221 467,98 44 669,60
	7129020012800	Pavator	h-om	523,92		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,27		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	916,54		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 444,80		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 106,61		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,51		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,65		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,06		
Total			lei			323 716,11
Asigurarea sociala (II3) * 24 %			24,00 %			18 731,17
Total II3+Asigur			100,00 +			342 447,28
Transportarea materialelor (II3) * 10 %			10,00 %			24 377,25

Total P3+Asigur+Transp	100,00 +	366 824,54
Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	53 189,56
Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	420 014,09
Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	25 200,85
Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	445 214,94
TVA (P3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	89 042,99

**Total deviz:**

**534 257,93**

**Incluziv salariu**

**78 046,56**

Intocmit

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)