

**"Amenajarea unei parcare
publice din mun. Chisinau, sect.
Centru, Sos. Hancesti, 20 , nr.
cad. 0100210.410, 0100210.500"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a unei parcare publice**

Valoarea de deviz 466 744,74 lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata, h=30 cm, k afinare = 1.3)	100 m3	1,7780	1 467,27 0,00	2 608,81 0,00
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	94,56 94,56	189,12 189,12
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t	2,8000	43,82 43,82	122,70 122,70
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,8000	28,83 28,83	80,72 80,72

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	269,7600	51,16 0,00	13 802,27 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,7980	282,80 20,76	508,48 37,32
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2	4,4200	202,86 0,00	896,64 0,00
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3	1,4144	5 079,48 292,34	7 184,41 413,48
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				25 393,15 843,34
		2. Amenajarea cu pavaj (16 locuri de parcare, 455.7m2)				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,5570	1 205,27 520,67	5 492,43 2 372,69
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	68,3500	559,81 72,65	38 263,02 4 965,74
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	442,0000	296,48 34,37	131 042,87 15 189,48
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	13,7000	309,17 34,36	4 235,57 470,80

1	2	3	4	5	6	7
		(caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)				
		Total Amenajarea cu pavaj (16 locuri de parcare, 455.7m2) Inclusiv salariu				179 033,89 22 998,71
		3. Borduri				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	54,3000	242,12 34,02	13 146,92 1 847,25
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	38,0000	155,97 17,30	5 926,75 657,32
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 073,67 2 504,57
		4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
15	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc	2,0000	842,85 62,85	1 685,70 125,70
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc	1,0000	696,22 25,38	696,22 25,38
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc	1,0000	696,22 25,38	696,22 25,38
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				3 078,14 176,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Amenajare spatii verzi (182,91m2)				
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm, k afinare = 1.3)	100 m3	0,4758	12 091,85 350,57	5 753,30 166,80
19	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	71,3700	168,75 0,00	12 043,71 0,00
20	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100 m3	0,4758	7 408,72 266,96	3 525,07 127,02
21		Pamint vegetal (ciornoziom)	m3	47,5800	500,00 0,00	23 790,00 0,00
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	71,3700	81,90 0,00	5 845,19 0,00
23	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	47,5800	42,67 42,67	2 030,16 2 030,16
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	71,3700	72,07 72,07	5 143,99 5 143,99
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,5800	17,87 17,87	850,47 850,47
26	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	182,9100	8,07 8,07	1 476,52 1 476,52
27	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	1,8291	703,45 703,45	1 286,68 1 286,68

1	2	3	4	5	6	7
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,8291	714,31 277,92	1 306,55 508,35
29	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2	182,9100	20,18 20,18	3 691,31 3 691,31
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,8291	236,21 38,06	432,05 69,61
		Total Amenajare spatii verzi (182,91m2) Inklusiv salariu				67 175,00 15 350,91
		6. Mobilier urban				
31	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	1,0000	4 635,69 340,20	4 635,69 340,20
		Total Mobilier urban Inklusiv salariu				4 635,69 340,20

	Cheltuieli directe	lei	298 389,54
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 131,41
	Total	100,00 +	308 520,95
	Transportarea materialelor	7,00 %	14 086,75
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitate	2,00 %	4 024,78
	Total	100,00 +	326 632,48
	Cheltuieli de regie	14,50 %	47 361,70
	Total	100,00 +	373 994,18
	Beneficiul de deviz	4,00 %	14 959,77
	Total	100,00 +	388 953,95
	TVA	20,00 %	77 790,79
	Total deviz: Inklusiv salariu		466 744,74 42 214,19

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Pretura sectorului Centru"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Amenajarea unei parcuri
publice din mun. Chisinau, sect.
Centru, Sos. Hancesti, 20 , nr.
cad. 0100210.410, 0100210.500"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare a unei parcuri publice**

Valoarea de deviz 466 744,74 lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	57,66	38,06
2.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,38
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,4585	57,66	1 064,32
5.	7129020012800	Pavator	h-om	368,9471	57,66	21 273,48
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	86,8457	57,66	5 007,53
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,5937	57,66	9 432,80
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,5321	57,66	4 643,47
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0959	57,66	293,82
10.	9312040019600	Sapator	h-om	2,7000	57,66	155,68
		Total manopera				42 214,19

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,2432	110,20	798,20
2.	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,45	3,67
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0072	385,55	2,78
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5484	315,85	173,22
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,2785	315,85	719,67
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,5040	315,85	6 160,33
7.	14214022003932	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	85,4375	385,55	32 940,43
8.	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	4 166,66	4 166,66
9.	26151073261051	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	641,66	641,66
10.	26151073261052	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	641,66	641,66
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	197,3160	2,78	548,54
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	729,1200	2,78	2 026,96
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 586,3590	2,78	9 970,08
14.	26611128006556 g	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	448,6300	212,50	95 333,88
15.	26611128006556 n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	13,9055	225,00	3 128,74
16.	26631021000001 2	Beton C 12/15	m3	0,0840	1 490,00	125,16

17.	266310210000016	Beton C12/16 XF2	m3	0,2000	1 550,00	310,00
18.	26631021000016	Beton clasa. C 16/20	m3	4,2675	1 500,00	6 401,25
19.	26661228002852	Bordura 100x30x15 cm	m	54,5715	129,16	7 048,45
20.	26661228003251	Bordura 100x20x8cm	m	38,1900	62,50	2 386,88
21.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	2,0000	625,00	1 250,00
22.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000	9,66	38,64
23.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,00
25.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	33,25	2,66
26.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400	35,50	1,42
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,83	6,64
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,1140	250,00	2 278,50
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,2211	24,46	323,38
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4398	24,46	10,76
31.	66756767	Pamint vegetal (ciornoziom)	m3	47,5800	500,00	23 790,00
Total materiale de construcții						201 239,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3790	650,21	896,64
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	17,7765	550,12	9 779,21
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0005	652,12	2 608,81
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,9901	655,21	7 856,03
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7192	651,25	468,38
6.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,7224	655,20	1 128,52
7.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,4175	55,50	189,67
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	26,7638	450,00	12 043,71
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,9893	450,00	5 845,19
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,6717	450,00	13 802,27
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7060	450,00	317,70
Total utilaje de construcții						54 936,13

Cheltuieli directe	lei	298 389,54
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 131,41
Total	100,00 +	308 520,95
Transportarea materialelor	7,00 %	14 086,75
Cheltuieli de aprovizionare-depozitate	2,00 %	4 024,78
Total	100,00 +	326 632,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	47 361,70
Total	100,00 +	373 994,18
Beneficiul de deviz	4,00 %	14 959,77
Total	100,00 +	388 953,95
TVA	20,00 %	77 790,79

Total deviz:

466 744,7

4

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Pretura sectorului Centru"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Amenajarea unei parcuri publice din
mun. Chisinau, sect. Centru, Sos. Hancesti, 20 ,
nr. cad. 0100210.410, 0100210.500"

Investitor "Pretura sectorului Centru"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata, h=30 cm, k afinare = 1.3)	100 m3			1 467,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	652,12	1 467,27
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t			43,82 43,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,14
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,83 28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	450,00	51,16
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			282,80 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,55	1,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	651,25	260,50
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2			202,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,21	202,86
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3			5 079,48 292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,12	4 787,14
		2. Amenajarea cu pavaj (16 locuri de parcare, 455.7m2)				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 205,27 520,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,46	24,46
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	550,12	660,14
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			559,81 72,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	57,66	62,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	14214022003932	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	385,55	481,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	55,50	2,77
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			296,48 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006556g	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,78	4,45
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,78	21,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,85	1,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	315,85	13,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida negru, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2			309,17 34,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006556n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	225,00	228,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,78	4,45
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,78	21,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,85	1,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	315,85	13,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		3. Borduri				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			242,12 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	26631021000016	Beton clasa. C 16/20	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,78	8,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,85	2,53
	26661228002852	Bordura 100x30x15 cm	m	1,0050	129,16	129,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu in cadrul spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			155,97 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021000016	Beton clasa. C 16/20	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,78	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,85	0,95
	26661228003251	Bordura 100x20x8cm	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,46	0,07
		4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
15	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc			842,85 ----- 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	266310210000016	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	625,00	625,00
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc			696,22 ----- 25,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261051	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	641,66	641,66
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	9,66	19,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,83	3,32
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,50	0,71
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	33,25	1,33
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc			696,22 ----- 25,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261052	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	641,66	641,66
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	9,66	19,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,83	3,32
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,50	0,71
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	33,25	1,33
		5. Amenajare spatii verzi (182,91m2)				
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm, k afinare = 1.3)	100 m3			12 091,85 ----- 350,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,57
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	655,21	9 369,44
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	655,20	2 371,84
19	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			168,75 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
20	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100 m3			7 408,72 ----- 266,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	57,66	266,96
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	655,21	7 141,76
21		Pamint vegetal (ciornoziom)	m3			500,00 ----- 0,00
	66756767	Pamint vegetal (ciornoziom)	m3	1,0000	500,00	500,00
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
23	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3			42,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
						42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,07
						72,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
						17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
26	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			8,07
						8,07
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	57,66	8,07
27	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			703,45
						703,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	57,66	703,45
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			714,31
						277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,20	436,39
29	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2			20,18
						20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	57,66	4,04
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	57,66	16,14
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			236,21
						38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,46	24,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,69
		6. Mobilier urban				
31	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			4 635,69
						340,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	4 166,66	4 166,66
	266310210000012	Beton C 12/15	m3	0,0840	1 490,00	125,16
	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,45	3,67

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

"Pretura sectorului Centru"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.