

PrimariaFuzauca raionul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia capitala la Casa de Cultura din s. Fuzauca, raionul Soldanesti****Valoarea de deviz 5 142 161,45 lei**

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
		1.1. Lucrari demolare, demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	850,000	33,56 33,39	28 523,96 28 384,56
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	850,000	8,59 8,35	7 305,24 7 096,14
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	678,000	18,66 18,09	12 652,97 12 263,80
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,000	43,60 43,60	2 179,86 2 179,86
5	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	596,400	17,87 17,62	10 657,91 10 511,20
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	62,400	19,48	1 215,52

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)			19,48	1 215,52
7	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	2 124,150	3,17 2,78	6 731,10 5 911,04
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, pervazuri	m2	16,500	11,60 11,60	191,32 191,32
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane interioare	m2	160,000	13,10 12,52	2 096,74 2 003,62
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane interioare	m2	1 540,000	13,10 12,52	20 181,08 19 284,80
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	557,520	43,60 43,60	24 306,28 24 306,28
12	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	34,400	302,93 301,47	10 420,66 10 370,57
13	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet	m3	10,000	147,09 102,04	1 470,92 1 020,36
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu trepte 25m2	m3	2,500	199,50 158,62	498,75 396,55
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	60,000	25,18 21,33	1 510,84 1 280,08
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,000	14,74 13,91	1 769,04 1 669,68
17	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,000	199,50 158,62	2 394,00 1 903,44
18	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	312,000	337,37 329,30	105 259,01 102 740,98
19	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de	m3	312,000	40,89 39,89	12 756,68 12 444,68

1	2	3	4	5	6	7
		lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	577,430	57,97 57,97	33 476,48 33 476,48
21	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	577,430	23,19 23,19	13 390,60 13 390,60
22	TrI1AA02 E2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	577,430	30,15 30,15	17 407,76 17 407,76
23	TsI50E	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	577,430	16,96 0,00	9 793,28 0,00
		Total Lucrari demolare, demontari Inclusiv salariu				326 190,00 309 449,32
		1.2. Consolidare fundatii existente la pereti exteriori				
24	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,750	411,87 410,44	308,90 307,83
25	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	79,32 55,66	793,21 556,56
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	7,000	1 252,24 208,71	8 765,65 1 460,97
27	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru	buc	70,000	34,78	2 434,95

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			34,78	2 434,95
28	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	763,100	15,57 3,90	11 881,59 2 972,96
29	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	111,000	15,38 3,99	1 706,72 442,74
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,000	79,32 55,66	6 345,63 4 452,48
31	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15	m3	20,000	1 364,88 215,67	27 297,67 4 313,34
		Total Consolidare fundatii existente la pereti exteriori Inklusiv salariu				59 534,32 16 941,83
		1.3. Fundatii sub Stm1, Stm2, - 17buc.				
32	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,680	411,91 410,47	280,10 279,12
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	7,480	79,29 55,66	593,10 416,31

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	1,700	1 252,25 208,71	2 128,82 354,81
35	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	34,000	34,78 34,78	1 182,69 1 182,69
36	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	400,820	15,57 3,90	6 240,79 1 561,52
37	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	41,520	15,37 3,99	638,37 165,58
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,420	79,27 55,66	3 045,63 2 138,31
39	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15	m3	4,080	1 364,98 215,67	5 569,11 879,92
		Total Fundatii sub Stm1, Stm2, - 17buc. Inclusiv salariu				19 678,61 6 978,26
		1.4. Uplutura de zidarie pereti si consolidare				
40	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar	m3	28,000	883,78	24 745,76

1	2	3	4	5	6	7
		(cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara			172,53	4 830,94
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	120,000	12,20 2,09	1 463,71 250,45
42	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	80,000	13,96 5,57	1 116,51 445,25
43	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	35,520	15,57 3,89	553,00 138,35
44	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Cerezit CL52	m2	17,500	49,33 17,62	863,21 308,43
45	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime plasa 2601.3, otel - 417.55 (8cm)	m2	667,000	394,36 190,62	263 036,25 127 144,75
46	RCsJ27B	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar k=2	m2	1 334,000	21,41 21,33	28 562,12 28 460,63
		Total Uplutura de zidarie pereti si consolidare Inclusiv salariu				320 340,56 161 578,80
		1.5. Consolidarea buiandrugi				
47	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,000	34,78 34,78	1 252,26 1 252,26
48	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	20,000	60,29 60,29	1 205,88 1 205,88
49	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	368,170	21,79	8 020,66

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			9,74	3 585,91
50	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (aplicativ)	buc	72,000	8,59 7,42	618,83 534,30
51	Pret de piata 1	Piulita, saiba	buc	72,000	0,55 0,00	39,60 0,00
52	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,540	179,98 178,13	97,19 96,19
53	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,350	1 943,62 250,45	4 567,50 588,56
54	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor	m	127,500	32,20 20,87	4 106,10 2 661,05
		Total Consolidarea buiandrugi Inklusiv salariu				19 908,02 9 924,15
		1.6. Stilpi Stm 1, Stm 2				
55	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	120,000	83,28 60,29	9 993,39 7 235,28
56	CC02J1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	942,400	14,97 3,11	14 109,90 2 928,48
57	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	174,600	16,37 4,59	2 858,51 801,72
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	12,000	1 450,03	17 400,41

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15			245,81	2 949,77
		Total Stilpi Stm 1, Stm 2 Inclusiv salariu				44 362,21 13 915,25
		1.7. Gr-1, Gr-2.				
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	142,500	74,74 55,66	10 650,04 7 930,98
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	212,000	31,04 20,87	6 579,98 4 424,65
61	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 478,000	15,05 3,25	37 291,06 8 045,08
62	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	353,000	16,71 4,59	5 899,20 1 620,84
63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	19,000	1 450,02 245,81	27 550,39 4 670,47
		Total Gr-1, Gr-2. Inclusiv salariu				87 970,67 26 692,02
		1.8. CM 3				
64	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	70,350	83,28 60,29	5 859,02 4 241,69

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
65	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,000	31,04 20,87	869,06 584,39
66	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,000	15,05 3,25	3 491,33 753,21
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	268,000	16,71 4,59	4 478,71 1 230,55
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7,000	1 450,00 245,81	10 149,97 1 720,70
		Total CM 3 Inclusiv salariu				24 848,09 8 530,54
		1.9. Buiandrugi - 20m.l.				
69	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	83,28 60,29	1 332,46 964,71
70	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	40,000	31,04 20,87	1 241,51 834,84
71	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37	kg	142,000	15,05	2 136,94

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,25	461,02
72	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,200	16,71 4,59	571,48 157,04
73	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,600	1 449,90 245,81	2 319,84 393,30
		Total Buiandrugi - 20m.l. Inclusiv salariu				7 602,23 2 810,91
		1.10. Centura C-1.				
74	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	266,000	26,19 7,88	6 965,42 2 097,30
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	142,000	21,79 9,74	3 093,49 1 383,05
76	CA08A	Monolizarea buloanelor cu mortar	buc	266,000	16,70 13,91	4 441,06 3 701,12
77	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	435,200	15,10 3,29	6 569,36 1 433,09
78	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	280,000	16,71 4,59	4 679,26 1 285,66

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
79	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	128,000	74,71 55,66	9 563,34 7 123,97
80	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	25,600	1 450,03 245,81	37 120,67 6 292,84
81	RpIC29A	Executarea manuală a filetelui la barele din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4" (Aplicativ)	buc	66,000	8,59 7,42	567,25 489,77
82	Pret de piață 2	Piulita, saibă	buc	66,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Centura C-1. Inclusiv salariu				72 999,85 23 806,80
		1.11. Placă 588 m2				
83	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	552,920	74,71 55,66	41 311,18 30 773,32
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	830,000	31,04 20,87	25 761,26 17 322,93
85	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	792,000	15,32 3,20	12 133,61 2 534,57
86	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje	kg	7 030,000	14,45 2,64	101 554,75 18 584,93

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
87	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	70,000	1 450,03 245,81	101 501,87 17 206,98
		Total Placa 588 m2 Inclusiv salariu				282 262,67 86 422,73
		1.12. Scara metalica.				
88	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	16,000	69,57 69,57	1 113,12 1 113,12
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea scarii exterioare de incendiu)	kg	126,760	21,79 9,74	2 761,52 1 234,64
90	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc	16,000	67,52 30,15	1 080,25 482,35
91	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,020	3 591,50 1 020,50	71,83 20,41
92	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (грунтовка).	t	0,127	155,35 111,02	19,73 14,10
93	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,127	323,23 177,09	41,05 22,49
		Total Scara metalica. Inclusiv salariu				5 087,50 2 887,11
		1.13. Parapet				

1	2	3	4	5	6	7
94	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	458,000	15,10 3,29	6 913,61 1 508,18
95	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	132,000	16,71 4,59	2 205,94 606,10
96	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	90,000	74,71 55,66	6 724,22 5 009,04
97	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	9,000	1 450,06 245,81	13 050,58 2 212,33
98	CD71A	Zidirea peretilor exteriori și interiori din pietre de beton ușor fără placare pe adeziv : pentru înălțimea etajului până la 4 m	m3	41,600	1 016,20 224,94	42 274,07 9 357,63
		Total Parapet Inclusiv salariu				71 168,42 18 693,28
		1.14. Acoperis				
99	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,250	5 590,00 1 117,30	40 527,50 8 100,41
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,310	5 215,61 1 043,55	64 204,22 12 846,14
101	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,000	1 138,42 306,25	5 692,08 1 531,23
102	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	19,560	331,54 39,42	6 484,92 771,11
103	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri	m2	11,000	64,74	712,18

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Lucarne cerceveli			46,38	510,18
104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 5m3.	m2	850,000	35,32 13,68	30 021,87 11 629,78
105	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,340	3 591,24 1 020,35	1 221,02 346,92
106	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	40,000	563,25 188,30	22 530,00 7 532,11
107	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,400	1 164,38 146,55	465,75 58,62
108	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,400	1 714,85 482,35	685,94 192,94
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	40,000	64,74 46,38	2 589,76 1 855,20
110	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	8,510	1 164,70 146,56	9 911,56 1 247,25
111	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	8,510	877,75 329,76	7 469,67 2 806,27
112	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	850,400	20,04 11,60	17 040,34 9 860,39
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	850,400	191,96 53,34	163 244,91 45 357,79

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				
114		Pazie 120-(35.71x2)=48,58	m	48,580	60,42 0,00	2 935,20 0,00
115	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-125mm	m	70,000	208,61 13,91	14 602,59 973,98
116	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,800	255,99 16,23	7 372,62 467,51
117	CK26B	Opritori de zapada (aplicativ)	m	22,400	85,51 18,55	1 915,51 415,56
118	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	24,000	154,20 64,00	3 700,69 1 536,10
119	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	21,000	110,92 56,12	2 329,36 1 178,52
		Total Acoperis Inclusiv salariu				405 657,69 109 218,01
		1.15. Canale de ventilare				
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	514,210	21,79 9,74	11 202,16 5 008,31
121	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,514	171,63 76,52	88,22 39,33
122	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t	0,514	323,31 177,12	166,18 91,04

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina				
123	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,160	3 591,25 1 020,38	574,60 163,26
124	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	16,000	208,29 71,89	3 332,58 1 150,23
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	25,920	134,79 7,88	3 493,74 204,35
126	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,400	208,29 71,89	3 832,46 1 322,76
127	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort inferior)	m	67,200	86,15 48,70	5 789,48 3 272,57
128	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	19,200	58,60 39,42	1 125,12 756,92

1	2	3	4	5	6	7
129	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	86,400	21,97 16,23	1 898,13 1 402,53
130	CK34C	Bolturi M8x30 pentru fixare, piulita M8	buc	16,000	6,14 2,78	98,21 44,52
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				31 600,88 13 455,82
		1.16. Timplarie				
131	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2	7,800	1 453,44 42,21	11 336,82 329,21
132	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	25,050	1 076,53 83,49	26 967,13 2 091,33
133	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	12,000	110,05 44,52	1 320,65 534,30
134	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,000	368,77 115,95	4 425,24 1 391,40
135	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	136,70 90,91	410,10 272,72
136	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	26,880	1 171,61 25,97	31 492,98 698,15
137	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	12,240	1 309,05 33,86	16 022,77 414,41
138	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,280	1 241,34 43,59	1 588,91 55,79

1	2	3	4	5	6	7
139	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu plasa metalica	m2	3,600	1 256,37 43,60	4 522,93 156,95
140	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,200	1 315,35 32,47	9 470,49 233,76
141	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	25,600	13,23 3,71	338,69 94,99
142	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,600	92,51 18,55	2 368,36 474,93
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110 265,07 6 747,94
		1.17. Pardoseli				
		1.17.1. Tip 1				
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000	60,40 32,47	4 228,22 2 272,62
144	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale CL52	m2	70,000	35,72 5,10	2 500,67 357,13
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,400	269,01 115,95	11 944,17 5 148,18
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,600	287,57 134,50	7 361,68 3 443,26
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	63,000	54,03 23,19	3 404,02 1 460,97
		Total Tip 1				29 438,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 682,16
		1.17.2. Tip 2.				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	215,400	60,40 32,47	13 010,89 6 993,18
149	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2	m2	215,400	71,45 10,20	15 389,53 2 197,86
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	215,400	60,40 32,47	13 010,89 6 993,18
151	CG05D2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport	m2	215,400	315,19 71,89	67 891,60 15 484,89
152	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	215,400	11,89 4,64	2 560,68 999,03
153	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	193,860	3,02 1,39	584,82 269,75
154	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	234,790	80,72 57,98	18 953,41 13 611,97
		Total Tip 2. Inclusiv salariu				131 401,82 46 549,86
		1.17.3. Tip 3				
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,800	60,40 32,47	7 538,39 4 051,75
156	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-124,800	20,36	-2 540,50

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2			11,13	-1 389,17
157	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale CL52	m2	124,800	35,72 5,10	4 458,06 636,70
158	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	70,000	559,00 178,79	39 130,14 12 515,64
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,800	269,01 115,95	14 741,91 6 354,06
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				63 328,00 22 168,98
		1.17.4. Tip 4.				
160		Lemn existent	m2	58,200	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Tip 4. Inclusiv salariu				0,00
		1.17.5. Tip 5.				
161	CG11B	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura	m2	182,300	220,23 115,95	40 147,69 21 137,69
162	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-182,300	20,36 11,13	-3 711,03 -2 029,21

1	2	3	4	5	6	7
163	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	182,300	70,16 57,98	12 790,72 10 568,85
		Total Tip 5. Inclusiv salariu				49 227,38 29 677,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				273 395,96 111 078,33
		1.18. Finisare interioara				
		1.18.1. Finisare plafon				
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	394,900	17,76 6,49	7 012,18 2 564,16
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	394,900	88,69 70,96	35 025,51 28 022,66
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	394,900	17,92 9,28	7 076,79 3 663,09
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	394,900	3,53 1,39	1 393,55 549,46
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	394,900	30,12 25,51	11 892,82 10 073,51
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	394,900	3,53 1,39	1 393,55 549,46
170	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	355,410	38,14 24,12	13 555,30 8 571,63
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	394,900	38,88 25,51	15 353,95 10 073,50
172	CI15A	Placaje din dale flexibile din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la	m2	132,000	588,17 111,31	77 638,20 14 693,19

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet				
		Total Finisare plafon Inclusiv salariu				170 341,85 78 760,66
		1.18.2. Finisare pereti				
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 540,000	17,76 6,49	27 345,63 9 999,53
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	680,000	74,28 56,58	50 511,62 38 476,85
175	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-680,000	29,35 22,26	-19 960,99 -15 138,43
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	680,000	17,92 9,28	12 185,94 6 307,68
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	680,000	3,53 1,39	2 399,65 946,15
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	680,000	30,12 25,51	20 478,89 17 346,12
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	680,000	3,53 1,39	2 399,65 946,15
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	680,000	38,88 25,51	26 438,81 17 346,12
181	CF30A	Tencuieli decorative	m2	860,000	122,23	105 120,90

1	2	3	4	5	6	7
					56,58	48 661,90
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	860,000	3,53 1,39	3 034,85 1 196,60
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	860,000	38,88 25,51	33 437,32 21 937,74
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				263 392,27 148 026,41
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				433 734,12 226 787,07
		1.19. Finisare exterioara				
184	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	474,600	15,74 5,57	7 469,18 2 641,43
185	CI17A	Materiale plastice	m2	14,000	154,74 92,76	2 166,39 1 298,64
186	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 80mm	m2	474,600	263,07 79,68	124 853,24 37 816,54
187	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra artificiala	m2	44,600	568,27 315,38	25 344,71 14 066,13
188	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	472,000	16,83 5,57	7 943,43 2 626,96
189	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	350,000	107,28 56,58	37 549,26 19 804,26
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	122,240	74,28 56,58	9 080,22 6 916,79

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Fasad.				
191	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	472,400	41,10 20,87	19 418,00 9 859,46
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				233 824,43 95 030,21
		1.20. Pereu				
192	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	17,860	133,98 83,48	2 392,95 1 491,02
193	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	14,880	18,94 1,85	281,78 27,60
194	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,200	349,51 41,74	2 865,97 342,28
195	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	82,000	104,90 41,74	8 601,46 3 422,85
196	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	82,000	94,94 4,17	7 784,77 342,28
		Total Pereu Inclusiv salariu				21 926,93 5 626,03
		1.21. Pandus, scari, terasa, perete sprijin				
197	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	1,200	168,36 168,36	202,03 202,03

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,000	11,50 1,39	644,25 77,92
199	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,080	1 022,68 264,37	1 104,49 285,52
200	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Inox Balustrada	m	22,000	958,19 41,74	21 080,22 918,32
201	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	79,32 55,66	793,21 556,56
202	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	2,000	815,63 178,56	1 631,27 357,12
		Total Pandus, scari, terasa, perete sprijin Inclusiv salariu				25 455,47 2 397,47
		1.22. Termoizolarea planseu de pod				
203	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de pelicula	m2	596,400	25,03 3,71	14 930,22 2 212,88
204	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - IZOVER-SKL - 150MM	m2	596,400	158,71 7,88	94 654,17 4 702,38
205	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	596,000	44,95 11,60	26 793,10 6 910,62

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
		Total Termoizolarea planseu de pod Inclusiv salariu				136 377,49 13 825,88
		1.23. Amenajare.				
		1.23.1. Pavaj nr.1				
206	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	980,53 409,07	294,16 122,72
207	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment Delacau	m2	100,000	144,47 24,12	14 446,96 2 411,76
		Total Pavaj nr.1 Inclusiv salariu				14 741,12 2 534,48
		1.23.2. Pavaj nr.2				
208	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,180	980,56 409,17	176,50 73,65
209	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,400	383,68 45,92	5 524,93 661,19
210	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,000	349,51 41,74	2 097,05 250,45
211	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	60,000	144,47 24,12	8 668,18 1 447,06
		Total Pavaj nr.2 Inclusiv salariu				16 466,66 2 432,35
		1.23.3. Parcare auto				

1	2	3	4	5	6	7
212	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,000	125,71 5,57	1 257,10 55,66
		Total Parcare auto Inclusiv salariu				1 257,10 55,66
		1.23.4. Forme				
213	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	6,000	1 022,94 333,94	6 137,62 2 003,62
214	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	2,000	707,64 273,64	1 415,29 547,29
215	CP13A	Montarea trafoarelor prefabricate din beton armat avind suprafata pina la 0,5 mp inclusiv, tencuirea cu praf de piatra	buc	6,000	561,99 97,40	3 371,91 584,39
		Total Forme Inclusiv salariu				10 924,82 3 135,30
		1.23.5. Perete de sprijin				
216	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime	m3	4,850	394,67 371,04	1 914,14 1 799,55
217	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	135,000	15,57 3,90	2 101,96 525,95
218	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	31,970	15,38 3,99	491,55 127,50
219	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,080	79,27 55,66	1 750,37 1 228,88
220	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab	m3	2,160	1 364,81 215,67	2 947,98 465,84

1	2	3	4	5	6	7
		solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15				
221	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	4,850	40,89 39,89	198,30 193,45
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				9 404,30 4 341,17
		1.23.6. Spatii verzi				
222	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	10,000	55,21 16,70	552,07 166,97
223	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,500	678,96 223,56	339,48 111,78
224	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	10,000	47,03 24,12	470,28 241,18
225	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,500	40,62 30,62	20,31 15,31
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				1 382,14 535,24
		Total Amenajare. Inclusiv salariu				54 176,14 13 034,20
		<i>Total</i>	lei			3 068 367,33
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			289 312,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			172 209,05
		<i>Total:</i>	100,00 +			3 529 888,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			511 833,84
		<i>Total:</i>	100,00 +			4 041 722,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			242 503,34
		<i>Total:</i>	100,00 +			4 284 225,75
		<i>TVA</i>	20,00 %			856 845,16
		Total Lucrari de constructii.				5 141 070,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 285 831,96
		2. Utilaj				
226	Pret de piata 5	Panou cu unitati antiincendiu	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
227	Pret de piata 6	Lada de deseuri menajere	buc	1,000	148,00 0,00	148,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			898,00
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			10,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			908,78
		<i>TVA</i>	20,00 %			181,76
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 090,54

			5 142 161,45
		Total deviz: Inclisiv salariu	1 285 831,96

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)