

**Lucrari de reparatie capitala a Casei de
Cultura din s. Draguseni, r-nul Straseni,
com. Radeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 879 999,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii exteriori (fasada)	m2	330,00	10,41 9,81	3 435,89 3 237,89
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peretii interiori	m2	458,00	10,41 9,81	4 768,60 4 493,80
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn	m2	270,00	14,11 13,81	3 809,48 3 728,48
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	54,00	40,11 37,07	2 165,77 2 001,61
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (ardezie)	m2	320,00	26,36 26,16	8 436,74 8 372,74
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(elementele acoperisului)	m3	14,30	88,67 88,67	1 267,98 1 267,98
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul din beton)	m3	9,20	219,18 124,28	2 016,47 1 143,40
8	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (ferestre)	m2	38,00	15,26 15,26	579,99 579,99
9	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (usi)	m2	24,00	15,26 15,26	366,31 366,31
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	270,00	8,59 7,99	2 320,60 2 158,60
11	RpAcA50 D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment avind diametrul	m	48,00	65,22	3 130,37

1	2	3	4	5	6	7
		de 600 mm			34,14	1 638,53
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,10	145,54 143,54	596,73 588,53
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(demont.copertinelor si scenei din lemn)	m3	5,40	88,67 88,67	478,82 478,82
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari)	m3	19,00	314,49 199,87	5 975,29 3 797,53
15	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare (excavarea manuala a pamintului p-u fundatie)	m3	4,00	149,10 141,73	596,39 566,90
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	75,00	0,49 0,42	36,59 31,34
17	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	181,00	39,25 39,25	7 103,74 7 103,74
18	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	181,00	16,35 16,35	2 959,89 2 959,89
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	181,00	40,04 0,00	7 247,24 0,00
Total Lucrari de demolare						57 292,88
Incluziv salariu						44 516,08
		1.2. Centura antiseismica cota 7,020				
20	CA04F	Beton M200 turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	17,00	1 270,06 192,60	21 591,03 3 274,23
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	270,00	16,44 3,60	4 439,25 971,37

1	2	3	4	5	6	7
22	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	697,44	15,42 2,58	10 757,40 1 799,49
23	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așchieria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	85,00	72,36 43,61	6 150,22 3 706,68
Total Centura antisismică cota 7,020						42 937,90
Incluziv salariu						9 751,77
		1.3. Zidăria (frontoanele pe axele 1 și 4)				
24	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3	5,10	923,89 152,48	4 711,83 777,66
25	CD50C	Zidărie din cărămidă medie, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m (pereți desp + umplerea golurilor)	m3	12,00	1 752,43 205,68	21 029,21 2 468,21
Total Zidăria (frontoanele pe axele 1 și 4)						25 741,04
Incluziv salariu						3 245,87
		1.4. Planșeul de pod (TIP 2)				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (barieră de vapori)	m2	263,00	18,97 9,09	4 989,79 2 389,36
27	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală - 200 mm	m2	263,00	127,49 5,09	33 529,24 1 338,04
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (barieră de vapori)	m2	263,00	18,97 9,09	4 989,79 2 389,36
29	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lămbă și uluc, un rând de scinduri batute alăturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolină aplicată în 2 straturi așezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz între ele, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (sîpci din lemn	m2	263,00	167,27 34,52	43 992,80 9 079,55

1	2	3	4	5	6	7
		30*120 mm)				
Total Planseul de pod (TIP 2)						
						87 501,61
Incluziv salariu						15 196,30
		1.5. Acoperisul				
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	34,04	5 049,38 875,43	171 880,98 29 799,66
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	34,04	347,31 30,89	11 822,37 1 051,46
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	360,33	20,02 7,63	7 212,69 2 749,82
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	450,00	18,44 9,09	8 297,80 4 088,25
34	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase grilaj 120*30mm (V=5,02m3)	m2	450,00	48,58 10,72	21 860,13 4 824,14
35	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 100*40 mm, sipci 50*19 mm)	m3	1,322	5 061,83 799,48	6 691,74 1 056,91
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,34	347,31 30,89	2 201,94 195,84
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,34	52,28 9,09	331,43 57,60
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata h=60 mm)	m2	450,00	196,01 43,61	88 206,75 19 623,60
39	CK26B	Element de coama din tabla vopsita de metal	m	98,00	84,14 14,54	8 245,33 1 424,53
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm)	m	80,00	214,49 10,90	17 159,19 872,16

1	2	3	4	5	6	7
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm)	m	27,00	251,89 12,72	6 801,12 343,41
42	CK26B	Retinator de zapada (surub SW 4,8*68 -320 buc, SL2 4,8*60 -320 buc)	m	80,00	115,64 14,54	9 250,88 1 162,88
43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de siguranta	kg	281,76	22,26 7,63	6 272,94 2 150,22
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,282	746,49 234,03	210,51 66,00
45	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (de exclus scinduri geluite si faltuite)	m2	101,00	77,34 74,86	7 810,88 7 560,90
46	Material	Lambriu din lemn	m2	101,00	101,00 0,00	10 201,00 0,00
47	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea lambriului)	m2	101,00	63,86 36,34	6 450,26 3 670,34
48	CE05A	Tabla vopsita de metal l=300 mm	m2	4,56	147,39 29,07	672,10 132,57
Total Acoperisul						
						391 580,04
Incluziv salariu						
						80 830,28
		1.6. Ferestre				
49	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	9,40	1 150,74 51,35	10 816,94 482,71
50	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	29,00	1 114,22 29,67	32 312,35 860,48
51	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	23,50	70,30 13,08	1 652,11 307,44
52	CK26B	Glafuri din aluminiu exterioare montate la ferestre (300 mm)	m	23,50	101,64 14,54	2 388,45 341,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Ferestre						47 169,85
Incluziv salariu						1 992,22
		1.7. Usi				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,80	1 632,31 29,44	17 628,95 317,90
54	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2	19,20	1 641,50 33,07	31 516,88 634,93
Total Usi						49 145,84
Incluziv salariu						952,83
		1.8. Pardoseala (TIP 1, 263m2)				
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (60 mm)	m3	15,78	390,68 35,98	6 164,88 567,71
56	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	263,00	130,26 32,71	34 258,64 8 601,68
57	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-263,00	20,04 0,73	-5 269,94 -191,15
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I d3 mm 100*100mm)	kg	263,00	15,75 1,09	4 140,99 286,72
59	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu polistereno-beton 80 mm	m3	21,04	1 049,31 58,51	22 077,43 1 231,00
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,00	54,45 25,44	14 319,82 6 690,19
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	263,00	283,99 90,85	74 688,05 23 893,55

1	2	3	4	5	6	7
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	237,00	45,85 18,17	10 865,80 4 306,29
Total Pardoseala (TIP 1, 263m2)						161 245,67
Incluziv salariu						45 385,99
		1.9. Finisarea interioara				
		1.9.1. Tavan (TIP 2)				
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (rezistent la foc)	m2	263,00	150,20 69,41	39 501,99 18 254,67
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf)	m2	263,00	69,57 55,60	18 298,15 14 622,85
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	263,00	15,45 7,27	4 063,61 1 911,48
66	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (1 mm)	m2	263,00	32,47 21,80	8 540,35 5 734,45
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	263,00	2,97 1,09	781,16 286,72
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	263,00	29,61 19,99	7 787,17 5 256,58
Total Tavan (TIP 2)						78 972,43
Incluziv salariu						46 066,76
		1.9.2. Pereti (TIP 4)				
69	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar M200 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (50 mm)	m2	450,00	147,11 83,58	66 200,40 37 611,90
70	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar M200 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	450,00	70,14 52,33	31 563,72 23 548,32

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton.	m2	450,00	2,97 1,09	1 336,59 490,59
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Knauf)	m2	450,00	58,26 44,33	26 215,56 19 950,66
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet (PVA)	m2	450,00	15,45 7,27	6 952,95 3 270,60
74	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (1 mm)	m2	450,00	32,47 21,80	14 612,76 9 811,80
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton.	m2	450,00	2,97 1,09	1 336,59 490,59
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	450,00	29,61 19,99	13 324,05 8 994,15
Total Pereti (TIP 4)						161 542,62
Incluziv salariu						104 168,61
		1.9.3. Pereti despartitori (TIP 5)				
77	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar M200 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (50 mm)	m2	220,00	147,11 83,58	32 364,64 18 388,04
78	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar M200 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	220,00	70,14 52,33	15 431,15 11 512,51
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton.	m2	220,00	2,97 1,09	653,44 239,84
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Knauf)	m2	220,00	58,26 44,33	12 816,50 9 753,66
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet (PVA)	m2	220,00	15,45 7,27	3 399,22 1 598,96

1	2	3	4	5	6	7
82	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (1 mm)	m2	220,00	32,47 21,80	7 144,02 4 796,88
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton.	m2	220,00	2,97 1,09	653,44 239,84
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	220,00	29,61 19,99	6 513,98 4 397,14
Total Pereti despartitori (TIP 5)						78 976,39
Incluziv salariu						50 926,88
Total Finisarea interioara						319 491,44
Incluziv salariu						201 162,25
		1.10. Finisarea exterioara				
		1.10.1. Soclu				
85	IzF04F	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	45,00	18,14 2,18	816,15 98,12
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	45,00	4,89 1,09	220,06 49,06
87	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS-100 mm	m2	112,50	256,33 62,43	28 837,68 7 023,61
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	112,50	15,55 4,36	1 748,87 490,59
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	112,50	93,28 44,33	10 494,54 4 987,66
Total Soclu						42 117,30
Incluziv salariu						12 649,05
		1.10.2. Peretii				
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	340,00	147,11	50 018,08

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar M200 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (50 mm)			83,58	28 417,88
91	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar M200 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	340,00	70,14 52,33	23 848,14 17 792,06
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (Y=130 kg/m3)	m2	340,00	291,25 83,95	99 023,43 28 541,44
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	340,00	15,55 4,36	5 285,49 1 482,67
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	340,00	93,28 44,33	31 716,83 15 073,83
95	CK26D	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar	m	90,00	116,73 3,63	10 506,06 327,06
96	IzF15A	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi penopolisterol -20 mm aplicate la peretii prin lipire cu prenazez	m2	40,70	27,86 10,18	1 134,07 414,13
97	CK26D	Coltare din aluminiu	m	22,00	13,73 3,63	302,15 79,95
98	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	420,00	34,24 27,25	14 379,33 11 447,10
Total Peretii						236 213,58
Incluziv salariu						103 576,12
Total Finisarea exterioara						278 330,88
Incluziv salariu						116 225,17
		1.11. Lucrari diverse				
		1.11.1. Consolidarea golului (pl.7)				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	148,91	20,02	2 980,72

1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			7,63	1 136,39
100	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,149	746,50 234,04	111,23 34,87
Total Consolidarea golului (pl.7)						3 091,95
Incluziv salariu						1 171,26
		1.11.2. Stilpii centrali (pl.8)				
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,80	1 183,12 163,53	946,49 130,82
102	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	8,40	1 214,84 159,90	10 204,64 1 343,13
103	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	71,38 43,61	571,06 348,86
104	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27,00	80,67 47,24	2 178,02 1 275,53
105	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	64,40	15,54 3,02	1 000,69 194,24
106	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	117,80	15,42 2,58	1 816,96 303,94
Total Stilpii centrali (pl.8)						16 717,88
Incluziv salariu						3 596,53
		1.11.3. Scara exterioara (pl.12)				
107	CL18A	Confectii metalice diverse (scara	kg	170,60	22,02	3 756,08

1	2	3	4	5	6	7
		metalica SM-1)			7,63	1 301,92
108	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,17	746,49 234,03	126,90 39,78
Total Scara exterioara (pl.12)						3 882,99
Incluziv salariu						1 341,70
		1.11.4. Scari de intrare				
109	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,40	1 572,78 247,48	629,11 98,99
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	12,00	1 214,84 159,90	14 578,13 1 918,75
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	150,00	16,25 1,09	2 437,53 163,53
112	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,00	283,99 90,85	15 619,17 4 996,75
Total Scari de intrare						33 263,95
Incluziv salariu						7 178,02
		1.11.5. Peretele scenei				
113	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	3,20	1 270,06 192,60	4 064,20 616,33
114	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,00	64,85 34,52	1 296,91 690,46
Total Peretele scenei						5 361,11
Incluziv salariu						1 306,79
Total Lucrari diverse						62 317,88

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 594,31
Total						lei 1 522 755,02
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 120 116,94
Transport						2,00 % 19 243,28
Cheltuieli de regie						4,00 % 66 484,61
Beneficiu						2,00 % 34 572,00
Total Lucrari de reparatie						1 763 171,85
Incluziv salariu						533 853,08
		2. Incalzire, Ventilare, conditionare				
		2.1. Utilaj				
115	Pret de piata	Регулятор перепада давления R206C DN20mm	buc	6,00	1 200,00 0,00	7 200,00 0,00
116	Pret de piata	Котел на пеллетах ZOTA Pellet 40S одноконтурный , Q=40кВт	buc	1,00	29 458,00 0,00	29 458,00 0,00
117	Pret de piata	Насос Stratis 40/1-12 , N=0.47кВт Wilo	buc	2,00	12 400,00 0,00	24 800,00 0,00
118	Pret de piata	Конвектор FAN-COIL UNITS марки FC 52 N=1,0 кВт VM-4 BPS CLIMA	buc	2,00	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
119	Pret de piata	Датчик температуры	buc	1,00	876,00 0,00	876,00 0,00
120	Pret de piata	Пульт управления	buc	2,00	2 083,00 0,00	4 166,00 0,00
121	Pret de piata	Коммутационная плата	buc	2,00	1 560,00 0,00	3 120,00 0,00
Total Utilaj						74 020,00
Incluziv salariu						0,00
		2.2. Lucrari de montare				
122	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	6,00	175,83 78,31	1 054,99 469,87
123	IA13A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la	buc	1,00	1 112,10 803,20	1 112,10 803,20

1	2	3	4	5	6	7
		70 kw				
124	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,00	102,40 60,24	204,80 120,48
125	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,00	40,32 38,16	80,64 76,31
126	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Фанкойл)	buc	2,00	299,67 199,19	599,33 398,39
127	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик	buc	1,00	74,88 74,86	74,88 74,86
128	11-06-001-01	Ранои, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления)	buc	2,00	259,75 187,15	519,50 374,30
Total			lei		3 646,25	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		521,42	
Transport			2,00 %		17,91	
Cheltuieli de regie			76,00 %		1 761,24	
Beneficiu			2,00 %		118,94	
Total Lucrari de montare					6 065,75	
Incluziv salariu					2 317,42	
		2.3. Lucrari sanitare 2.3.1. Отопление				
129	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22 500/1200	buc	4,00	1 173,97 13,05	4 695,88 52,21
130	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22 500/1400	buc	1,00	1 235,97 13,05	1 235,97 13,05
131	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22 500/1100	buc	1,00	1 025,97 13,05	1 025,97 13,05
132	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm ELBA 22 500/1000	buc	10,00	1 010,54 10,04	10 105,41 100,40
133	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm ELBA 22 500/800	buc	4,00	668,54 10,04	2 674,16 40,16
134	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый R206B d3/4" Giacomini	buc	6,00	891,96 4,62	5 351,75 27,71

1	2	3	4	5	6	7
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой R14TG d 1/2" Giacomini	buc	22,00	89,42 3,61	1 967,20 79,52
136	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Дренажный адаптер R608D d1/2" Giacomini	buc	12,00	108,42 3,61	1 301,02 43,37
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2" Giacomini	buc	20,00	124,42 3,61	2 488,37 72,29
138	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470 Giacomini	buc	20,00	154,42 3,61	3 088,37 72,29
139	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Воздушный кран Giacomini DN 1/2"	buc	22,00	11,55 3,01	254,08 66,26
140	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Пробка радиаторная Giacomini	buc	44,00	8,62 3,61	379,21 159,03
141	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	12,00	115,01 2,01	1 380,10 24,10
142	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой ручной R5TG d1/2" Giacomini	buc	2,00	79,42 3,61	158,84 7,23
143	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d25mm	m	150,00	32,01 7,03	4 800,82 1 054,20
144	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d20mm	m	60,00	25,08 6,02	1 504,74 361,44
145	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	210,00	2,41 1,81	505,51 379,51
146	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	18,62 4,62	372,37 92,37

1	2	3	4	5	6	7
147	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Тройник PPR d20x15x20mm	buc	32,00	8,61 4,62	275,68 147,79
148	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Колено PPR d20mm	buc	10,00	5,56 3,01	55,62 30,12
149	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Колено PPR d15mm	buc	10,00	5,56 3,01	55,62 30,12
150	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Муфта PPR d20x15mm	buc	12,00	5,56 3,01	66,74 36,14
151	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Угольник 45* в/н PPR d20mm	buc	44,00	5,06 3,01	222,73 132,53
152	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Переход с метал. н.р. PPR d20x1/2"	buc	44,00	20,56 3,01	904,73 132,53
153	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 (Штробивка пола)	m	10,00	105,39 105,39	1 053,86 1 053,86
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	12,36 8,72	123,62 87,22
155	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x88	m	240,00	63,73 21,80	15 294,96 5 232,96
156	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан перепускной d32mm Oventrop	buc	1,00	757,36 5,62	757,36 5,62
157	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр DN 3/4"	buc	6,00	102,74 46,18	616,46 277,10
158	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata	m	30,00	69,02	2 070,60

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm			16,47	493,97
159	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	70,00	50,96 12,45	3 566,89 871,47
160	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	20,00	40,18 11,24	803,67 224,90
161	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	20,00	33,46 9,64	669,17 192,77
162	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	10,00	29,82 8,03	298,22 80,32
163	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	30,00	2,41 1,81	72,22 54,22
164	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	120,00	2,96 2,21	355,06 265,06
165	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00	18,62 4,62	558,55 138,55
166	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75	m2	110,00	82,03 38,52	9 023,34 4 237,24
167	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din	m2	130,00	32,86	4 272,00

1	2	3	4	5	6	7
		plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120Л			7,61	988,77
168	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d50x32mm	buc	2,00	111,02 21,08	222,04 42,17
169	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d32x25mm	buc	2,00	69,20 21,08	138,40 42,17
170	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d25x20mm	buc	12,00	77,36 21,08	928,34 253,01
171	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d32x25mm	buc	4,00	69,20 21,08	276,81 84,34
172	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d50mm	buc	10,00	70,22 21,08	702,22 210,84
173	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d32mm	buc	10,00	57,17 21,08	571,66 210,84
174	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч19п2 d40mm	buc	2,00	190,03 5,02	380,06 10,04
175	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d32mm	buc	6,00	157,36 5,62	944,19 33,73
176	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль спускной 15кч18п2 DN 1/2"	buc	4,00	71,05 3,01	284,20 12,05
Total Отопление						88 854,77
Incluziv salariu						18 270,63
		2.3.2. Котельная				
177	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm	m	15,00	69,02 16,47	1 035,30 246,98
178	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	2,96 2,21	44,38 33,13

1	2	3	4	5	6	7
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	1,00	523,92 18,17	523,92 18,17
180	VB13B	Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490x150)	buc	2,00	196,48 63,85	392,97 127,71
Total Котельная						1 996,57
Incluziv salariu						425,99
		2.3.3. Распределительная гребенка				
181	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15с58нж23 d50mm	buc	4,00	286,58 9,04	1 146,33 36,14
182	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль спускной 15кч18п2 DN 1/2"	buc	8,00	71,05 3,01	568,39 24,10
183	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль спускной 15кч18п2 DN 1"	buc	2,00	96,05 3,01	192,10 6,02
184	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр грязевик DN 2"	buc	2,00	1 258,18 46,18	2 516,37 92,37
185	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159x4,5 mm L=2,5m	buc	2,00	727,32 100,40	1 454,64 200,80
186	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d25mm	buc	2,00	97,96 4,62	195,92 9,24
187	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d32mm	buc	4,00	157,36 5,62	629,46 22,49
188	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00	147,03 2,81	294,07 5,62
189	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru cu robinet de control	buc	2,00	163,97 8,03	327,95 16,06
190	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	16,00	28,13 11,04	450,10 176,70

1	2	3	4	5	6	7
191	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гребенок, труб, грязевиков)	kg	20,00	18,62 4,62	372,37 92,37
192	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75	m2	2,00	82,03 38,52	164,06 77,04
193	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120JI	m2	4,00	32,86 7,61	131,45 30,42
Total						8 443,19
Распределительная гребенка						
Incluziv salariu						789,38
		2.3.4. Теплоснабжение конвекторов FAN-COIL				
194	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	20,00	40,18 11,24	803,67 224,90
195	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	30,00	50,96 12,45	1 528,67 373,49
196	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,00	2,96 2,21	147,94 110,44
197	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00	18,62 4,62	558,55 138,55
198	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d32x25mm	buc	4,00	69,20 21,08	276,81 84,34
199	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d32mm	buc	4,00	57,17 21,08	228,66 84,34

1	2	3	4	5	6	7
200	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d25mm	buc	8,00	54,41 21,08	435,29 168,67
201	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	6,00	17,01 2,01	102,05 12,05
202	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d25mm	buc	4,00	97,96 4,62	391,83 18,47
203	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль спускной 15кч18п2 DN 1/2"	buc	4,00	71,05 3,01	284,20 12,05
204	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d32mm	buc	2,00	157,36 5,62	314,73 11,24
205	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75	m2	50,00	82,03 38,52	4 101,52 1 926,02
206	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120Л	m2	45,00	32,86 7,61	1 478,77 342,27
Total Теплоснабжение конвекторов FAN-COIL						10 652,68
Incluziv salariu						3 506,82
Total			lei		109 947,21	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		5 173,39	
Transport			2,00 %		1 701,63	
Cheltuieli de regie			4,00 %		4 672,89	
Beneficiu			2,00 %		2 429,90	
Total Lucrari sanitare						123 925,02
Incluziv salariu						22 992,82
Total Incalzire, Ventilare, conditionare						204 010,77
Incluziv salariu						25 310,24
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de montare				
		3.1.1. Силовое оборудование				
		3.1.1.1. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
207	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН-16У1	buc	1,00	2 353,84 1 448,88	2 353,84 1 448,88
208	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,00	485,21 390,65	485,21 390,65
209	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	5,00	33,20 0,00	166,03 0,00
210	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,00	27,30 0,00	27,30 0,00
211	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C32A	buc	1,00	79,98 0,00	79,98 0,00
212	Pretul firmei	Bloc de cleme N, PE	buc	1,00	105,75 0,00	105,75 0,00
213	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚPB-II-24 PRIME	buc	1,00	569,20 0,00	569,20 0,00
214	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32A	buc	1,00	94,56 0,00	94,56 0,00
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,00	33,20 0,00	232,44 0,00
216	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32B/16A/30mA	buc	4,00	255,09 0,00	1 020,38 0,00
217	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32B/25A/30mA	buc	2,00	255,09 0,00	510,19 0,00
218	Pretul firmei	Bloc de cleme N, PE	buc	1,00	105,75 0,00	105,75 0,00
219	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚPB-II-4 PRIME	buc	1,00	150,30 0,00	150,30 0,00
220	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/16A	buc	1,00	53,80 0,00	53,80 0,00
221	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,00	33,20 0,00	66,41 0,00
222	Pretul	Bloc de cleme N, PE	buc	1,00	105,75	105,75

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
Total Оборудование					6 126,87	
Incluziv salariu					1 839,53	
		3.1.1.2. Кабельные изделия				
223	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,55	662,36 450,62	5 000,80 3 402,15
224	590-4000	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	50,00	8,25 0,00	412,50 0,00
225	590-4012	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	330,00	9,58 0,00	3 161,40 0,00
226	590-4056	Cablu BBГнг-LS-4x1.5	m	30,00	13,50 0,00	405,00 0,00
227	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2.5	m	140,00	18,20 0,00	2 548,00 0,00
228	590-40033	Cablu BBГнг-LS-3*4	m	50,00	23,66 0,00	1 183,00 0,00
229	590-4062	Cablu BBГнг-LS-5x6	m	10,00	57,50 0,00	575,00 0,00
230	590-4059	Cablu BBГнг-LS-5x10	m	5,00	94,16 0,00	470,80 0,00
231	590-4081	Cablu BBГнг-FRLS-3*1.5	m	140,00	13,75 0,00	1 925,00 0,00
Total Кабельные изделия					15 681,50	
Incluziv salariu					3 402,15	
		3.1.1.3. Материалы				
232	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,04	201 708,94 173 925,96	8 068,36 6 957,04
233	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05	3 070,90 0,00	153,54 0,00
234	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 45 mm	100 m	0,05	5 923,65 0,00	296,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
235	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	5,40	661,23 0,00	3 570,62 0,00
236	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,80	828,49 0,00	1 491,27 0,00
237	08-02-397-1	Profil perforat de montare, K108	100 buc	0,02	4 068,91 0,00	81,38 0,00
238	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza KM40002	buc	30,00	2,20 0,00	66,00 0,00
239	24511	Cutie KM41005	buc	80,00	11,41 0,00	912,80 0,00
240	24511	Cutie KM41237	buc	10,00	11,41 0,00	114,10 0,00
241	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25x2m	100 m	0,10	2 288,17 0,00	228,82 0,00
242	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40x2m	100 m	0,06	3 738,17 0,00	224,29 0,00
243	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	2 160,65 0,00	324,10 0,00
244	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	1 651,35 0,00	165,13 0,00
245	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,10	208,65 0,00	20,86 0,00
Total Материалы						15 717,46
Incluziv salariu						6 957,04
		3.1.1.4. Светотехническое оборудование				
246	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STANDART OPL LED595 32W	100 buc	0,33	96 108,22 12 138,22	31 715,71 4 005,61
247	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL UNI LED1200 33W	100 buc	0,33	1 060,00 0,00	349,80 0,00
248	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,	100 buc	0,05	1 060,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
		CD LED 12W			0,00	0,00
249	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OD LED 12W	100 buc	0,03	58 445,00 0,00	1 753,35 0,00
250	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, TUBUS LED2x8 21W	100 buc	0,12	1 060,00 0,00	127,20 0,00
251	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 50 CDO07-50	100 buc	0,02	19 586,35 0,00	391,73 0,00
252	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 50 LEADER LED30 D75 27W	100 buc	0,02	1 985,35 0,00	39,71 0,00
253	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete, CCA1001	100 buc	0,03	23 431,75 0,00	702,95 0,00
Total Светотехническое оборудование						35 133,45
Incluziv salariu						4 005,61
		3.1.1.5. Электроустановочные изделия				
254	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,05	15 072,09 10 948,52	753,60 547,43
255	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	2 410,20 0,00	361,53 0,00
256	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 810,20 0,00	112,41 0,00
257	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	4 641,97 2 422,97	185,68 96,92
258	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (двухместная)	100 buc	0,03	2 869,00 0,00	86,07 0,00
259	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata IP44	100 buc	0,02	3 600,96 0,00	72,02 0,00
260		Lanterna cu baterie	buc	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
261	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: uscator de mana electric	buc	3,00	9,57 0,00	28,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Электроустановочные изделия						1 825,04
Incluziv salariu						644,34
Total Силовое оборудование						74 484,32
Incluziv salariu						16 848,68
Total			lei		74 484,32	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		3 790,95	
Transport			2,00 %		1 081,49	
Cheltuieli de regie			76,00 %		12 805,00	
Beneficiu			2,00 %		1 843,24	
Total Lucrari de montare						94 004,99
Incluziv salariu						16 848,68
		3.2. Utilaj				
262	Pretul firmei	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED1200 33W	buc	19,00	2 018,71 0,00	38 355,49 0,00
263	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 12W	buc	5,00	1 067,08 0,00	5 335,40 0,00
264	Pretul firmei	Corp de iluminat TUBUS LED2x8 21W	buc	12,00	2 846,71 0,00	34 160,52 0,00
265	Pretul firmei	Proiector LEADER LED30 D75 27W	buc	12,00	2 242,73 0,00	26 912,76 0,00
266	Pretul firmei	Uscator de mana electric	buc	12,00	150,00 0,00	1 800,00 0,00
Total Utilaj						106 564,17
Incluziv salariu						0,00
Total Lucrari electrice						200 569,16
Incluziv salariu						16 848,68
		4. Amenajarea teritoriului 4.1. Pavaj (420 m2)				
267	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr. 10-15 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=10cm)	m3	42,00	454,39 21,80	19 084,34 915,77

1	2	3	4	5	6	7
268	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat- 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	420,00	218,23 37,94	91 656,16 15 934,36
Total Pavaj (420 m2)						110 740,50
Incluziv salariu						16 850,13
		4.2. Pereul (S=134 m2)				
269	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - (100 mm)	m3	13,40	390,68 35,98	5 235,07 482,09
270	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M150 - 100 mm)	m3	13,40	1 171,97 139,91	15 704,36 1 874,78
Total Pereul (S=134 m2)						20 939,43
Incluziv salariu						2 356,87
		4.3. Mobilier urban				
271	TsH91A	Banca din metal si lemn	buc	6,00	2 157,48 261,65	12 944,90 1 569,89
272	TsH91B	Cos de gunoi	buc	12,00	973,92 214,41	11 687,05 2 572,87
273	TsH91A	Montarea "Topogan de joaca din plastic" (vezi proiect)	buc	1,00	17 145,56 261,65	17 145,56 261,65
Total Mobilier urban						41 777,51
Incluziv salariu						4 404,41
		4.4. Spatii verzi				
274	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,50	3 732,54 91,94	1 866,27 45,97
275	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,42	491,96 175,16	206,62 73,57
Total Spatii verzi						2 072,89
Incluziv salariu						119,54
		4.5. Reabilitarea clumbei				
276	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu	m2	48,00	661,26	31 740,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (clumba - cu marmura rosie pe adeziv)			283,45	13 605,70
Total Reabilitarea clumbei						31 740,61
Incluziv salariu						13 605,70
Total			lei	207 270,94		
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %	8 400,74		
Transport			2,00 %	3 264,69		
Cheltuieli de regie			4,00 %	8 757,46		
Beneficiu			2,00 %	4 553,88		
Total Amenajarea teritoriului						232 247,71
Incluziv salariu						37 336,64
Total			lei	2 399 999,49		
TVA			20,00 %	479 999,90		

Total deviz:
Incluziv salariu

2 879 999,39
613 348,63

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)