

**Echipamente de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) in  
curtile de bloc din sectoarele Botanica si Buiucani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ № Lot 2  
Pregatirea si amenajarea terenului****Valoarea de deviz 134,537.44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Scuar</b>						
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28.800	178.746 178.746	5,147.885 5,147.885
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	14.400	723.712 128.582	10,421.446 1,851.578
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12.000	205.027 98.022	2,460.324 1,176.264
4	TsH43A	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca(prin metoda inleierii)	m2	144.000	424.319 7.121	61,101.979 1,025.425
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	48.000	155.960 34.019	7,486.065 1,632.931
<b>Total Scuar</b>					<b>86,617.698</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>10,834.083</b>	
Total			lei		86,617.70	
Contributii asigurari sociale si medicle			24.00 %		2,600.18	
Cheltuieli de transport			6.00 %		4,445.06	
Total			100.00 +		93,662.94	
Cheltuieli de regie			14.00 %		13,112.81	
Total			100.00 +		106,775.75	
Beneficiu de deviz			5.00 %		5,338.79	
Total			100.00 +		112,114.54	
TVA			20.00 %		22,422.91	

**Total deviz: 134,537.44**  
**Inclusiv salariu 10,834.08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Echipeamente de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectoarele Botanica si Buiucani**

**Catalog de prețuri unitare № Lot 2  
Pregătirea si amenajarea terenului  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scuar</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178.746 178.746
	9312040019600	Sapator	h-om	3.1000	57.66	178.746
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			723.712 128.582
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	57.66	38.632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1.2700	320.00	406.400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.1020	320.00	32.640
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0.2560	280.00	71.680
	1212121212121	Apa	m3	0.2590	11.08	2.870
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2580	300.00	77.400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	180.00	4.140
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			205.027 98.022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.4500	57.66	83.607
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.1500	18.00	2.700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2500	16.50	4.125
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.50	1.140
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	3.460.00	6.920
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	3.460.00	6.920
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	4.260.00	85.200
4	TsH43A	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca(prin metoda incleierii)	m2			424.319 7.121
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1235	57.66	7.121
	277441124	Dale din cuciu	m2	1.0300	320.00	329.930
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0.2830	12.20	3.456
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0.1082	54.40	5.892
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17.0000	4.20	71.471
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7.0000	0.40	2.803
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0.0071	120.00	0.852
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0015	18.00	0.027
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0.0351	35.00	1.228
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0085	180.00	1.530
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0003	30.00	0.009
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			155.960 34.019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	57.66	25.370
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	0.00	0.000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	1.39	4.059
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	280.00	2.240
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1.0050	115.00	115.575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	11.08	0.066

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipe de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în  
curțile de bloc din sectoarele Botanica și Buiucani**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Borderoul de resurse № Lot 2  
Pregătirea și amenajarea terenului**

**Valoarea de deviz 134,537.44 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	17.400	57.66	1,003.284
2.	7129020012800	Pavator	h-om	30.768	57.66	1,774.083
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.200	57.66	415.152
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.000	57.66	172.980
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22.464	57.66	1,295.274
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	17.784	57.66	1,025.425
7.	9312040019600	Sapator	h-om	89.280	57.66	5,147.885
<b>Total manopera</b>						<b>10,834.08</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	3.730	11.08	41.324
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1.469	320.00	470.016
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	18.288	320.00	5,852.160
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.384	280.00	107.520
5.	1421102200801	Nisip cuartos 7M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2,450.448	4.20	10,291.882
6.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3.686	280.00	1,032.192
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.024	3,460.00	83.040
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.240	4,260.00	1,022.400
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.024	3,460.00	83.040
10.	2320187315789	Decofrol	kg	1.440	9.50	13.680
11.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	1,009.008	0.40	403.603
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140.160	1.39	194.822
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2.160	0.00	0.000
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	48.240	115.00	5,547.600
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.800	18.00	32.400
16.	277441124	Dale din cuciu	m2	148.468	320.00	47,509.856
17.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	40.793	12.20	497.672
18.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	15.596	54.40	848.444
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.000	16.50	49.500
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.288	11.08	3.191
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>74,084.34</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3.715	300.00	1,114.560
2.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1.022	120.00	122.688
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.216	18.00	3.888
4.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	5.054	35.00	176.904
5.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0.043	30.00	1.296
6.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	1.224	180.00	220.320
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.331	180.00	59.616
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1,699.27</b>

**Total:**

Total	lei	86,617.70
Contributii asigurari sociale si medicale	24.00 %	2,600.18
Cheltuieli de transport	6.00 %	4,445.06
Total	100.00 +	93,662.94
Cheltuieli de regie	14.00 %	13,112.81
Total	100.00 +	106,775.75
Beneficiu de deviz	5.00 %	5,338.79
Total	100.00 +	112,114.54
TVA	20.00 %	22,422.91

**Total deviz:****134,537.4****4**

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

