

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт пищеблока школы-интернат в мун. Чадыр-Лунга**
 2. Numărul și data contractului **f.nr din 01.11.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **TIKA**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau,str.Sfatul Tarii 26/1**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 153 261,52 LEI** **55 659,34 EURO**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 153 261,52 LEI** **55 659,34 EURO**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **2/31.01.2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **23.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dumitru Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nicanas**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale în dormitoare și băi**
2. Numărul și data contractului **nr02 din 02.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati(adulte) din s. Bădiceni**
4. Adresa beneficiarului **MD-3011, MOLDOVA, Сорокский, s.Bădiceni, s. Bădiceni**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 454 433,78 LEI** **76 068,67 \$**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 454 433,78 LEI** **76 068,67 \$**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **23.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dumitru Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nicanas**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a blocului sanitar et. 2 blocul administrativ TV**
 2. Numărul și data contractului **nr12 din 20.12.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Compania "Teleradio-Moldova"**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, strada Miorița 1**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **149 534,91 LEI** **7 820,86 \$**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **149 534,91 LEI** **7 820,86 \$**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **23.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dumitru Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nicanas**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație categorie generala la Contabilitate a Centralizata a DGETS din str. Miron Costin 26**
2. Numărul și data contractului **nr27 din 18.08.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DGETS**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, strada M. Dosoftei 99**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **187 841,02 LEI** **9 732.69 \$**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **187 841,02 LEI** **9 732.69 \$**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **23.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dumitru Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nicanas**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la IP LT "Principesa Natalia Dadiani"**
 2. Numărul și data contractului **nr28 din 30.07.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IP LT Principesa Natalia Dadiani**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str.Calea Iesilor 21**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **325 087.37 LEI** **16 843.90 \$**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **325 087.37 LEI** **16 843.90 \$**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **23.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dumitru Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nicanas**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la blocurile sanitare la Gradinita 185**
 2. Numărul și data contractului **nr121 din 09.08.2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS Buiucani**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str. Ion Creangă 4/2**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **99 993.00 LEI** **5 180.98 \$**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **99 993.00 LEI** **5 180.98 \$**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **23.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dumitru Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nicanas**



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2017/09340/094220
01.09.2017.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14

privind achiziția directă

14 2017

mun. Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție directă din data 28.07.2017, între Direcția Generală Educație Tineret și Sport cu sediul în Chişinău str. M.Dosoftei 99 telefon: 022201601, fax:022233445, (denumirea autorității contractante)

e-mail: -_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 349902 din 10.01.2017, reprezentat prin Alexandru Fleaş, şef interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Nicanas reprezentat prin administrator Stancev Dumitru ,cu sediul în Chişinău str.Liviu Deleanu,5/3. telefon: 022717252,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0047901 din "27"07 2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din "___"_____, eliberată de Inspekția de Stat în Construcții,

pe un termen de _____, pentru genurile de activitate în construcții,

reprezentat prin _____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație categorie generală la Contabilitatea Centralizată a DGETS din str.Miron Costin ,26 Chişinău** Cod CPV: _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

Perioada de executare a lucrărilor contractate este de 40 zile de la semnarea contractului și de la data de Stat , primirea ordinului de începere a executării și asigurării de către Beneficiar – ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cazuri:

1.1.1. Incendii Beneficiar;

1.1.2. Incendii grave organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și tratate scut de lege prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un subcontractant al Antreprenorului general;

1.1.3. Situații majore sau alte situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

1.1.4. Situații de forță majoră climatică, care împiedică respectarea în executare a normelor și condițiilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

1.1.5. Alte cazuri naturale recunoscute de autoritatea legală.

În cazurile scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor în părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar în scopul suspendării. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma surselor de sursă suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

4.1. După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va organiza comisia de recepție.

4.2. După prezentarea documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere și termenii de constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru verificarea și recepția lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu legislația în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute pe teren, Beneficiarul va accepta sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție structurally și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 187.841 lei 02 bani (una sută optzeci și șapte mii opt sute patruzeci și unu lei 02 bani și douăzeci și două cenți).

4.2. Acțiunile vor fi executate în limitele alocărilor bugetare anuale, conform facturii fiscale.

procesului verbal de executare a lucrărilor, în decurs de 60 zile.

- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice.
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabil tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să le prezinte cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiarul sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei și semnarea contractului, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare și valoarea valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile survenite datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate la șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este _____ în cuantum de ____ % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de - % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pe măsură situațiile de lucrări, în cuantum de - % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de - % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea

garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.12. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului și raporturile cu Beneficiarul. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să raporteze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care rezultă din raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute în actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare la punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări. În întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să suporte cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valuri artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor de cultură acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină accesul liber, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările necesare și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru alte drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va plăti Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare în întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu legislația în vigoare.

10. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 10.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

11. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 11.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
- 11.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 11.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile cauzate în urma și în urmașii de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma cererilor scrise transmise de către Beneficiar.
- 11.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, acestea fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierii este evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

12. Răspunderea părților

- 12.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru greșelile reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează în îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 12.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unei terțe persoane, contractantele răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vină a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de către Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea pentru dauna produsă. Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea lucrărilor.
- 12.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata de despăgubiri pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, pentru intrările limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și cauzată de construcții, îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 12.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare sau la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau la echipamentul de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectivele și preocupările Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul este responsabil și răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 12.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe durata execuției în dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor de îngrijire apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 12.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui articol din prezentul contract, hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe de administrație constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă daune

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 2.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 2.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de - % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 2.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de - % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește _ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 2.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de - % [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de - % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 2.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

13. Soluționarea litigiilor

- 3.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

14. Rezilierea contractului

- 1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Direcția Generală Educație
Tineret și Sport

Adresa: str. M. Dosoftei, 99
Tel./Fax: 022233445
Denumirea Băncii: TREZMD2X
Cont de decontare: MD90TRPDAK20000000377500
Cod fiscal: 1007601010600

“ ANTREPRENOR ”: SRL Nicanas

Adresa: Chișinău str. Liviu
Deleanu, 5/3 of 96
Tel./Fax: 022717252
Denumirea Băncii: BC FinCombank SA Fil. Nr. 7
Cod Bancar: FTMDMD2X889
Cont de decontare: MD27FT222430700000201498
Cod fiscal: 1003600036838

17. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”: DGETS

Sef interimar A. Fleaș

Contabil șef T. Popova

“ ANTREPRENOR ”: SRL Nicanas

Administrator Stancev Dumitru

L.Ș.

MD 15 TRPDAK 3112007265

2014 - 000003556

14.09.14.

[Signature]

Antreprenor Nicanas SRL
 (denumirea)

Beneficiar Contabilitatea Centralizata a
DGETS, str. M. Costin, 26
 (denumirea)

Locul de lucru Contabilitatea Centralizata a
DGETS, str. M. Costin, 26

Valoarea lucrarilor executate **187 841,02 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 20 17

Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	1. Reparatia WC				
	1.1. Demontari				
RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	69,1000	84,337 84,112	5 827,687 5 812,140
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,3000	14,344 14,194	1 166,159 1 153,964
RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,2000	41,755 41,005	509,406 500,256
RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,0000	33,645 33,645	807,475 807,475
RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,8000	41,530 41,530	240,876 240,876
RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul	buc	1,0000	29,439 29,439	29,439 29,439

	3	4	5	6	7
	de 50 mm				
1.1.1	Demontarea tevii din otel dindata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,0000	15,771 15,771	189,252 189,252
1.1.2	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,8000	177,252 112,500	496,305 314,999
1.1.3	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	49,942 49,942	149,825 149,825
1.1.4	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1.2"	buc	2,0000	44,684 44,684	89,369 89,369
1.1.5	Demontarea unui vas de toalet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,827 57,827	173,481 173,481
1.1.6	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Ferestre.	m2	6,4000	22,079 22,079	141,308 141,308
1.1.7	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Usile	m2	3,4000	22,079 22,079	75,070 75,070
	<i>Total</i>			Lei	9 895,652
	Total capitol: Inclusiv salariu				9 895,652 9 677,454
	1.2. Timplarie				
1.2.1	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC nericiclat, consolidat	m2	5,4000	1 095,105 58,300	5 913,569 314,821
1.2.2	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	3,4000	1 255,789 42,582	4 269,684 144,778

2	3	4	5	6	7
	montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil PVC nericiat, consolidat				
CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,2000	30,801 11,040	252,567 90,526
CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,4000	214,105 18,925	727,958 64,346
CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,5000	215,208 21,028	753,228 73,598
CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	11,6000	17,637 5,257	204,589 60,981
RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,6000	51,868 44,159	601,674 512,242
CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	6,0000	110,441 89,369	662,646 536,214
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestec uscat pe baza de ciment, glafuri exterioare	m2	5,5000	82,179 64,135	451,987 352,745
CF50B	Tencuieli interioare de 5	m2	6,0000	82,179	493,076

2	3	4	5	6	7
	mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri interioare			64,135	384,812
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000	34,417 28,913	206,502 173,481
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0000	3,382 1,577	20,293 9,463
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,0000	47,148 28,913	282,885 173,481
CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2	5,5000	16,559 6,308	91,077 34,696
CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	5,5000	47,004 23,657	258,520 130,111
	<i>Total</i>	Lei			15 190,255
	Total capitol: Inclusiv salariu				15 190,255 3 056,295
	1.3. Compartimentari				
CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - Compartimentari termopan cu usile	m2	6,8000	1 340,269 57,827	9 113,830 393,224
CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton	kg	14,2000	30,801 11,040	437,371 156,764

2	3	4	5	6	7
	armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Carcas pentru consolidare				
CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	54,0000	11,284 10,514	609,336 567,756
IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0140	399,000 200,857	5,586 2,812
IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0140	358,500 214,000	5,019 2,996
	<i>Total</i>	Lei			10 171,142
	Total capitol: Inclusiv salariu				10 171,142 1 123,552
	1.4. Pardoseli				
IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,2000	9,097 2,103	110,988 25,654
CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Hidroizolarea cu rubemast	m2	12,2000	50,854 25,234	620,414 307,850
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	12,2000	64,269 36,799	784,081 448,947

2	3	4	5	6	7
	driscuita fin. Total grosimea stratului 2.0 cm				
CB7D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,2000	338,463 152,453	4 129,249 1 859,927
CB18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,2000	68,735 44,685	838,561 545,151
CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	8,6000	99,085 57,827	852,131 497,312
	<i>Total</i>	Lei			7 335,424
	Total capitol: Inclusiv salariu				7 335,424 3 684,841
	1.5. Lucrari de finisare				
EA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - tavan	m2	12,2000	6,533 5,783	79,699 70,549
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betocontact, norma: 0.35 kg/m2	m2	81,3000	10,102 1,577	821,301 128,218
CK26C	Baghete montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,0000	17,411 4,731	208,935 56,775
CF50B K=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	69,1000	328,718 256,542	22 714,387 17 727,025

	3	4	5	6	7
	mortarului.				
EF52B N=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,2000	295,560 241,296	3 605,826 2 943,815
EF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,2000	23,064 10,514	281,381 128,271
EF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,2000	34,417 28,913	419,887 352,744
EN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,3000	3,382 1,577	274,965 128,218
CK26C	Baghete montate la tavan din poliuretan	m	24,9000	31,911 4,731	794,591 117,809
CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	69,1000	243,723 86,741	16 841,226 5 993,769
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,2000	47,148 28,914	575,200 352,745
	<i>Total</i>	Lei			46 617,398
	Total capitol: Inclusiv salariu				46 617,398 27 999,938
	1.6. Lucrari santehnice				
RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale,	m	24,0000	82,280 39,428	1 974,724 946,260

	3	4	5	6	7
	avind diametrul de 20 mm PN10				
RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	<u>7,689</u> 3,154	<u>30,757</u> 12,617
RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,1000	<u>63,151</u> 36,799	<u>385,221</u> 224,474
RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	<u>77,400</u> 45,210	<u>464,401</u> 271,261
RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	<u>23,759</u> 4,205	<u>47,519</u> 8,411
RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	<u>27,085</u> 4,731	<u>54,171</u> 9,463
RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	2,0000	<u>32,962</u> 25,233	<u>65,925</u> 50,467
RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC	buc	2,0000	<u>38,462</u> 25,233	<u>76,925</u> 50,467

2	3	4	5	6	7
	tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm - Teu				
FESB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	39,912 22,079	39,912 22,079
FESB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	2,0000	56,093 34,696	112,186 69,392
FESB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	1,0000	53,893 34,696	53,893 34,696
FESB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	1,0000	103,093 34,696	103,093 34,696
FESB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Trecere d=110/50 mm	buc	1,0000	58,093 34,696	58,093 34,696
FESB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de	buc	1,0000	63,693 34,696	63,693 34,696

	3	4	5	6	7
	110 mm - Trecere fonta / PVC d=110 mm				
RESE 101	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	4,0000	82,659 48,364	330,634 193,458
SIAC	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 088,283 99,883	2 176,566 199,766
RESD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	605,140 105,140	1 210,280 210,280
SCITA	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	3,0000	2 438,377 247,079	7 315,130 741,237
RESD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	3,0000	59,720 14,720	179,159 44,159
RESF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,0000	12,133 3,680	24,266 7,360
RESF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii	buc	2,0000	13,377 4,731	26,755 9,463

2	3	4	5	6	7
	reparatiilor: 3/4"				
RESE15A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000	7,885 7,885	118,282 118,282
RESE16A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,5000	5,257 5,257	7,885 7,885
RESE19A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000	3,680 3,680	55,199 55,199
RESE08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,9800	4,205 4,205	4,121 4,121
	<i>Total</i>	Lei			14 978,790
	Total capitol: Inclusiv salariu				14 978,790 3 394,885
	<i>Total</i>	Lei			104 188,661
	<i>CASM</i>	27,5 %			13 457,665
	<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			3 789,440
	<i>Total</i>				121 435,766
	<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 608,186
	<i>Total</i>				139 043,952
	<i>Beneficiu</i>	6 %			8 342,637

2	3	4	5	6	7
	<i>Total</i>				147 386,589
	Total capitol: Inclusiv salariu				147 386,589 48 936,965
	2. Lucrari electrice				
	2.1. WC				
FEED3B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,0000	15,771 15,771	47,313 47,313
FEED4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	2,0000	3,154 3,154	6,308 6,308
FEED2A	Demontarea firului electric	m	24,4000	4,206 4,206	102,617 102,617
FEED54-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400	6 098,125 6 098,125	243,925 243,925
Preț de grata	Corp de iluminat 2*18	buc	4,0000	435,000 0,000	1 740,000 0,000
Preț de grata	Lampa 18w	buc	8,0000	24,000 0,000	192,000 0,000
Preț de grata	Starter	buc	8,0000	3,500 0,000	28,000 0,000
FEED591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	7 992,750 1 692,750	159,855 33,855
FEED409-1	Gofra diametru 16 mm (material este inclus in norma)	100 m	0,4400	1 600,166 1 251,166	704,073 550,513
FEED412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4400	441,870 413,200	194,423 181,808
Preț de grata	Cablu VVGng 3*2.5	m	44,0000	21,000 0,000	924,000 0,000
Preț de grata	Cutie	buc	4,0000	5,000	20,000

	3	4	5	6	7
				0,000	0,000
<i>Total</i>		Lei			4 362,514
Total capitol: Inclusiv salariu					4 362,514 1 166,339
<i>Total</i>		Lei			4 362,514
<i>CASM</i>		27,5 %			320,743
<i>Cheltuieli de transport</i>		7 %			220,005
<i>Total</i>					4 903,262
<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %			3 726,480
<i>Total</i>					8 629,742
<i>Beneficiu</i>		6 %			517,785
<i>Total</i>					9 147,527
Total capitol: Inclusiv salariu					9 147,527 1 166,339
	Total	Lei			156 534,18
	TVA	20 %			31 306,84
					187 841,02
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				50 103,34

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SOLARIS SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Contabilitatea Centralizata a DGETS, str. M.
Costin, 26

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Stancev Dumitru
Date: 2022.06.01 02:12:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 121 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

19 August 2018

Chișinău,
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din "___" _____
2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ___ din "___" _____ 2018, între
Directia Educatie Tineret si Sport sect. Buiucani, cu sediul în Chișinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
nr. Ion Creangă 4/2, telefon: 022210335, fax: 022210335,
e-mail: _dets_buiucani@list.ru_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.18548
în 21.09.2016, reprezentat prin Veronica Solomitchi, Sef,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, "Nicanas" SRL, cu sediul în mun. Chișinău,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
nr. Liviu Deleanu 5/3, of.96, telefon: 022717252, fax: 022717252,
e-mail: stepman@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0047901
în 24.01.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 045254
în 25.07.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Construcțiile de clădiri și construcțiile inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin, Dumitru Stancev, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Lucrări de reparatie la blocurile sanitare la
Grădinita nr. 185.
(descrierea succintă),
Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –

ordonatorul de credite.

32. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

33. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

35. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

36. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **99993,00 lei (Nouăzeci si nouă mii nouă sute nouăzeci si trei lei, 00 bani) (inclusiv TVA lei).**

37. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor si facturii fiscale până la finele anului.

38. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

39. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09 august" 2018.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
DETS sect. Buiucani	"Nicanas" SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă 4/2	Adresa: Chișinău, str. Liviu Deleanu 5/3, of. 96
Tel./Fax: 022210335/022210335	Tel./Fax: 022717252, 069111914
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat mun. Chișinău	Denumirea Băncii: BC Fincombank SA Fil. 7
Adresa Băncii: Mun. Chișinău, str. Puskin, 42	Adresa Băncii:
Cod Băncii: TREZMD2X	Cod Băncii:
Cont de Bancar: MD65TRPDAK311120A07456AC	Bancar: FTMDMD2X889
Cont de decontare: 1007601009967	Cont de decontare: MD27FT222430700000201498
Cod fiscal: 1003600036838	Cod fiscal: 1003600036838

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

Veronica Sokolitchi

Ludmila, contabil Sef - 

Alexandru, inginer - 

"ANTREPRENOR":

Director  Dumitru Stancev



2018-0000003113



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 05 ” iulie 2019

mun. Chişinău, str. M. Dosoftei
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1558935930246 din data 12.06.2019, între **Directia generală educație, tineret și sport (DGETS)**, cu sediul în

Chişinău str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022 23 30 63, autentificat prin cod unic de
(denumirea autorității contractante)
(localitatea)

înregistrare nr. 1007601010600 reprezentat prin **sef Rodica Gutu**, în calitate de Beneficiar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

pe de o parte, și **SRL „Nicanas”**, cu sediul în mun. Chişinău, Dumbrava str. Prieteniei 12,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

tel:022-71-75-52, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600036838 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII Nr. 045254 din “25” iulie 2014, eliberată de **Camera de Licențiere**, pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Stancev Dumitru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrărilor de reparație categorie generală a încăperilor căminului nr.1 subordonat DGETS, str. I. Creangă 80, mun. Chişinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **196 429,62 lei (Una sută nouăzeci și șase mii patru sute douăzeci și nouă lei, 62 bani) inclusiv TVA.**
(suma cu cifre și litere)
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans __% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult __ zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare.

- Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlucuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refăcerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întăzriere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și

să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin această pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL „Nicanas”

Adresa poștală: mun. Chișinău,
Dumbrava str. Prieteniei 12
Telefon: 022-71-75-52
Cod fiscal: 1003600036838
Banca: BCA „Fincombank” fil.7 Chișinău
Cod: FTMDMD2X889
IBAN: MD27FT222430700000201498

BENEFICIARUL

Direcția generală educație tineret și sport

Adresa poștală: mun. Chișinău
str. Mitropolit Dosoftei, 99
Telefon: 022-20-16-01
Cod fiscal: 1007601010600
Banca: MFTS
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD43TRPODAK311920A14892
AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director **Dumitru STANCEV**



L.Ș.

BENEFICIAR

Director adjuncț

Valeriu MİRZA

Contabil Șef

Tatiana POPOVA



L.Ș.

Antreprenor SRL "NICANAS"
 (denumirea)

Investitor DGETS mun. Chisinau
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 incaperilor caminului nr. 1 din
 str. I Creanga, 80**

aprobat
siif agentul al DGETS
Illyza


Valoarea lucrarilor executate

196 429, 62 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie WC				
		1.1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	56,015	1 097,894
2	RpC335A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,240	9,460	276,617
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,100	134,480	13,448
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,600	46,260	305,316
5	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,150	16 253,627	2 438,044
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,720	657,399	473,327

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	44,320	5,101	226,068
8	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,320	137,308	6 085,470
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,320	175,063	7 758,776
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,620	14,698	97,300
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (1 buc)	m2	6,720	1 244,512	8 363,118
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind	m2	0,750	968,261	726,196

1	2	3	4	5	6	7
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,450	95,870	905,976
23	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	9,450	21,202	200,363
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	9,450	178,395	1 685,836
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Knauf Grundiemittel"	m2	9,450	2,897	27,381
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller	m2	9,450	66,499	628,412
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,450	18,087	170,926
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	9,450	2,897	27,381
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete	m2	9,450	24,081	227,562
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	9,450	28,984	273,900
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	3,000	52,360	157,080

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie				
		Total capitul:				33 708,192
		1.1.2. Apa-canalizare				
32	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	38,500	115,500
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	377,110	754,220
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	911,351	1 822,701
35	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	35,000	29,085	1 017,992
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги) K=1,150	m	15,000	33,914	508,716
37	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	25,000	69,190	1 729,761
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	3,000	14,752	44,256

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)				
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100)	buc	5,000	26,815	134,075
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	21,912	65,736
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu d=100)	buc	4,000	43,645	174,580
42	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	5,000	70,957	354,783
43	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	17,000	2,800	47,600
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	3,000	1 473,039	4 419,116
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	2,000	133,235	266,470

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
		Total capitul:				11 455,506
		1.1.3. Electricitate				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	7,700	30,800
47	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,000	5,650	226,000
48	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500	21,000
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	3,500	52,500
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,015	12,030
51	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	14,554	218,312
52	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,000	182,950	182,950
53	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,040	29 795,000	1 191,800
54	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,000	36,660	293,280
55	5901016	Cablu BBIHr 3*2,5	m	65,000	15,488	1 006,688
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650	1 248,800	811,720
57	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 333,500	26,670

1	2	3	4	5	6	7
58	Pret de pista	Priza	buc	2,000	33,000	66,000
59	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000	11,270
60		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000	33,000
61	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	3,000	108,360	325,080
62	Pret de pista	Cablu canal inclusiv montarea	m	30,000	14,700	441,000
		Total capitul:				4 950,100
		1.1.4. Incalzire				
63	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,000	6,300	6,300
64	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,000	18,884	472,106
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 217,024	1 217,024
66	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги) K=1.3=1,300	m	30,000	36,520	1 095,604
67	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги) K=1.3=1,300	m	15,000	36,520	547,802

1	2	3	4	5	6	7
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1.2" HERZ	buc	2,000	80,222	160,444
69	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,000	3,900	175,500
70	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,000	26,550	663,750
		Total capitul:				4 338,530
		Total capitul:				54 452,328
		1.2. Baie-dus				
		1.2.1. Lucrari de constructie				
71	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,630	56,015	987,544
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,290	9,461	314,948
73	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,120	46,258	329,357
74	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,640	657,381	420,724
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,290	5,101	169,820
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de	m2	33,290	137,307	4 570,966

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,290	175,064	5 827,885
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,550	14,694	81,550
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	1 244,513	2 352,129
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1 buc)	m2	1,022	968,221	989,522
81	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare	m	7,060	21,006	148,300

1	2	3	4	5	6	7
		si exterioare)				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,410	2,888	4,072
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,410	69,562	98,082
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,410	24,068	33,936
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,410	28,974	40,854
86	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,900	87,420	78,678
87	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,900	59,070	53,163
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	27,350	322,730
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	11,800	91,268	1 076,959
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	11,800	95,870	1 131,265
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un	m2	11,800	21,201	250,177

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
92	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	11,800	178,397	2 105,088
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemitel" la tavane	m2	11,800	8,375	98,825
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,088	213,438
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	11,800	69,571	820,934
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	11,800	4,550	53,690
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,800	24,083	284,174
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tavanelor	m2	11,800	28,986	342,034
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	52,360	104,720
		Total capitul:				23 305,564
		1.2.2. Apa-canalizare				
100	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,000	38,500	192,500

1	2	3	4	5	6	7
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	377,110	3 016,880
102	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	4,000	911,513	3 646,052
103	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	65,000	29,085	1 890,557
104	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги) K=1,150	m	30,000	33,916	1 017,488
105	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt, de slefuit, etc)=1,040	m	30,000	69,190	2 075,709
106	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	4,000	14,752	59,008
107	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	6,000	26,815	160,890

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100)				
108	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	21,912	109,560
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu d=100)	buc	6,000	43,645	261,870
110	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuioar, grund de miniu etc)=1,020	buc	6,000	70,957	425,740
111	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	23,000	2,800	64,400
112	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	133,235	266,470
		Total capitul:				13 187,124
		1.2.3. Electricitate				
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	7,700	30,800
114	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,000	5,650	226,000
115	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500	21,000

1	2	3	4	5	6	7
116	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	3,500	52,500
117	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,015	12,030
118	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	14,554	218,312
119	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,000	182,950	182,950
120	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,040	29 795,000	1 191,800
121	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,000	36,660	293,280
122	5901016	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	60,000	15,488	929,250
123	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	1 248,800	749,280
124	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 333,500	13,335
125	Pret de piata	Priza	buc	1,000	33,000	33,000
126	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000	11,270
127		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000	33,000
128	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	3,000	108,360	325,080
129	Pret de piata	Cablu canal inclusiv montarea	m	20,000	14,700	294,000
		Total capitul:				4 616,887
		1.2.4. Inalzire				
130	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,000	6,300	6,300

1	2	3	4	5	6	7
131	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,000	18,884	472,106
132	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 217,024	1 217,024
133	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги) K=1.3-1,300	m	30,000	36,520	1 095,604
134	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги) K=1,300	m	15,000	36,520	547,802
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый d1.2" HERZ	buc	2,000	80,222	160,444
136	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,000	3,900	175,500
137	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate	kg	25,000	26,550	663,750

1	2	3	4	5	6	7
		si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
		Total capitul:				4 338,530
		Total capitul:				45 448,105
		1.3. Bucatarie				
		1.3.1. Lucrari de constructie				
138	RpCMB3A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,500	56,015	252,068
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,880	9,461	263,759
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,120	46,258	329,357
141	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,300	132,330	304,359
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	27,880	5,100	142,188
143	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	27,880	137,310	3 828,200
144	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	27,880	175,062	4 880,737

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,520	14,697	81,130
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (1 buc)	m2	1,980	1 244,487	2 464,084
147	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	1,560	968,201	1 510,394
148	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,840	20,862	163,555
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,570	2,894	4,544
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,570	69,569	109,223
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,570	24,093	37,826

1	2	3	4	5	6	7
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,570	28,997	45,525
153	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,200	87,420	104,904
154	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,200	59,070	70,884
155	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,730	27,352	238,787
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm) K=1,670	m2	8,730	91,248	796,598
157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,730	95,873	836,968
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	8,730	21,201	185,084
159	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	8,730	178,396	1 557,398
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	8,730	8,378	73,142
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	8,730	18,089	157,914

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	8,730	69,571	607,355
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	8,730	4,552	39,737
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,730	24,084	210,256
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,730	28,988	253,066
166	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	52,360	104,720
		Total capitul:				
						19 653,762
		1.3.2. Apa-canalizare				
167	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	38,500	115,500
168	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	377,110	754,220
169	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc	2,000	1 596,264	3 192,527

1	2	3	4	5	6	7
170	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	25,000	29,085	727,137
171	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги) K=1,150	m	16,000	33,917	542,665
172	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	2,000	14,752	29,504
173	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	21,912	43,824
174	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	70,957	283,826
175	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	23,000	2,800	64,400
		Total capitul:				5 753,603
		1.3.3. Electricitate				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	7,700	30,800
177	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,000	5,650	226,000

1	2	3	4	5	6	7
178	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500	21,000
179	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	3,500	52,500
180	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,015	12,030
181	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	14,554	218,312
182	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,000	182,950	182,950
183	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,040	29 795,000	1 191,800
184	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,000	36,660	293,280
185	5901016	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	40,000	15,488	619,500
186	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 248,800	499,520
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 333,500	53,340
188	Preț de piata	Priza	buc	4,000	33,000	132,000
189	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000	11,270
190		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000	33,000
191	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	3,000	108,360	325,080
192	Preț de piata	Cablu canal inclusiv	m	20,000	14,700	294,000

1	2	3	4	5	6	7
		montarea				
		Total capitol:				
						4 196,382
		1.3.4. Incalzire				
193	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,000	6,300	6,300
194	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000	18,884	188,843
195	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 217,024	1 217,024
196	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги) K=1.3=1,300	m	12,000	36,520	438,241
197	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги) K=1.3=1,300	m	12,000	36,520	438,241
198	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1.2" HERZ	buc	2,000	80,222	160,444
199	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.)	m	24,000	3,900	93,600

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
200	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,000	26,550	663,750
		Total capitul:				3 206,443
		Total capitul:				32 810,190
		1.4. Evacuare gunoi				
201	TH1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,700	12,250	155,575
202	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	12,700	31,738	403,071
		Total capitul:				558,646
		Total capitul:				133 269,269
		<i>Total</i>	lei			133 269,269
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			10 429,422
		<i>Transport</i>	4,00 %			3 459,020
		<i>Total 1</i>	100,00 +			147 157,711
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			5 886,308
		<i>Total 2</i>	100,00 +			153 044,019
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 060,880
		<i>Total 3</i>	100,00 +			156 104,899
						156 104,899
		2. Utilaj				
203	Pret de piata	Бойлер V=50 l	buc	1,000	1 415,780	1 415,780
204	Pret de piata	Бойлер V=100 l	buc	3,000	1 820,760	5 462,280
		Total capitul:				6 878,060
		<i>Total</i>	lei			6 878,060
		<i>Ambalaj</i>	0,50 %			34,390
		<i>Total</i>	100,00 +			6 912,450
						6 912,450
		3. Lucrari de montare				
205	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	4,000	112,000	448,000
		Total capitul:				448,000
		<i>Total</i>	lei			448,000

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			100,800
		Total 1	100,00 +			548,800
		Cheltuieli de regie	25,00 %			112,000
		Total 2	100,00 +			660,800
		Beneficiu de deviz	2,00 %			13,216
		Total 3	100,00 +			674,016
						674,016

Total proces-verbal:

		Total	lei			163 691,35
		TVA	20,00 %			32 738,27
		TOTAL:				196 429,62

Edup / Holreaga /

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SRL "NICANAS"
(denumirea)

Investitor
DGETS mun. Chisinau

Director *D. Stancev*
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



*Sef camin #1
Golenco Mih / Stoy /*

**Lucrari de reparatie a incaperilor
caminului nr. 1 din str. I Creanga, 80**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 196 429,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	t	Muncitor	h-om	108,933	35,00	3 812,655
2.	7122050013400	Zidar	h-om	217,668	35,00	7 618,380
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,462	35,00	541,170
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,078	35,00	2 557,730
5.	7123010010200	Betonist	h-om	4,830	35,00	169,050
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,921	35,00	1 292,235
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,431	35,00	330,085
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	270,737	35,00	9 475,795
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	70,033	35,00	2 451,155
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,692	35,00	409,220
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	191,507	35,00	6 702,745
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	77,280	35,00	2 704,800
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,540	35,00	648,900
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,340	35,00	921,900
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,992	35,00	839,720
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,197	35,00	146,895
17.	7422010060100	Timplar	h-om	4,834	35,00	169,190
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,445	35,00	155,575
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,949	35,00	5 563,215
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,714	35,00	129,990
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,588	35,00	160,580
Total manopera						46 800,99

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	0,00	0,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	0,00	0,000
3.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,066	0,00	0,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,066	0,00	0,000
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,036	0,00	0,000
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,073	0,00	0,000
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	34,926	0,00	0,000
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	0,00	0,000

9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	34,926	0,00	0,000
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,126	0,00	0,000
11.	1019852	Vopsea	kg	0,903	0,00	0,000
12.	111222323	Automat 16A	buc	9,000	27,16	244,440
13.	111222333444	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	173,250	14,75	2 555,438
14.	11223344	Dular (pupitru) de comanda 210x162x102	buc	3,000	100,00	300,000
15.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,330	0,00	0,000
16.	12121212	Выключатель	buc	3,000	33,00	99,000
17.	123123	Corp de iluminat	100 buc	12,000	187,00	2 244,000
18.	12312334545	Teava din vinilplast	m	173,250	3,96	686,070
19.	123233445	Cablu canal inclusiv montarea	m	73,500	14,00	1 029,000
20.	123456	Lampa LB-36	buc	24,000	36,66	879,840
21.	12345678891	Бойлер 100 l	buc	3,000	1 820,76	5 462,280
22.	1234567890	Бойлер 50 l	buc	1,000	1 415,78	1 415,780
23.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,224	502,00	614,448
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,120	233,90	1 431,470
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,021	233,90	4,911
26.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,150	233,90	35,085
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,718	1,00	1,718
28.	1714227322940	Cinera faior	kg	1,404	32,00	44,928
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	0,00	0,000
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 715,396	0,02	54,308
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,018	0,00	0,000
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,332	933,30	3 109,756
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,590	1 180,00	12 496,200
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,945	1,00	3,945
35.	21234354	Mobilier-tumba cu usite	buc	2,020	800,00	1 616,000
36.	213243	Priza	buc	7,000	33,00	231,000
37.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,858	12,00	10,296
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,600	25,25	90,900
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,220	28,25	232,215
40.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,830	11,00	20,130
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,845	55,00	321,475
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,490	12,00	41,880
43.	24165861053031	Betonocontact	kg	15,824	26,67	422,026
44.	24165861053036	Amorsa-grund Sniezka Grunt	kg	3,080	23,00	70,840
45.	24165861053037	Knauf Grundiemittel	kg	3,080	48,50	149,380
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,744	22,62	310,889
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,168	12,00	2,016
48.	24302261000001	Fuga	kg	47,226	13,50	637,551
49.	24302261010101	Grund Ghidroizol	kg	8,520	39,16	333,644
50.	24302261010102	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	3,922	39,16	153,586
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,712	21,91	59,420
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,263	26,50	59,969
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,346	12,00	16,152
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,497	11,00	49,467
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	421,960	3,67	1 548,593
56.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	50,00	157,500
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000	58,85	1 412,400
58.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	13,00	40,950
59.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,800	79,16	221,648
60.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	58,916	40,55	2 389,044
61.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	152,646	17,08	2 607,194

62.	2521216717050	Teava din material plastic	m	131,172	17,08	2 240,418
63.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	72,254	20,08	1 450,860
64.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,362	50,33	219,540
65.	252126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020	58,88	118,938
66.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	8,750	0,00	0,000
67.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,000	0,00	0,000
68.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	88,750	0,00	0,000
69.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,750	0,00	0,000
70.	2523156721037	Cot d=50	buc	9,000	6,92	62,280
71.	25231567210370 1	Teu d=50	buc	10,000	14,08	140,800
72.	25231567210370 2	Teu d=100	buc	10,000	33,41	334,100
73.	25231567210371	Cot d=100	buc	11,000	16,58	182,380
74.	25231567210378	Trap de podea 100 mm	buc	4,000	123,00	492,000
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,978	8,58	282,951
76.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	650,00	4 017,650
77.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	832,47	2 648,920
78.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	110,00	346,500
79.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,095	0,00	0,000
80.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,080 441,000	0,00 3,33	0,000 1 468,530
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 767,667	1,56	2 757,561
82.	26511221004022	Ciment M-400	kg	27,639	1,56	43,117
83.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	1 400,00	25,200
84.	2652102100737	Var hidratat	kg	196,755	3,12	613,876
85.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	460,988	5,57	2 567,704
86.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,882	2,30	183,728
87.	2653102100831	Amestec uscat	kg	77,469	1,80	139,444
88.	26531021008313	Amestec uscat Fugenfuller	kg	167,861	2,23	374,329
89.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,246	4,58	166,006
90.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,189	105,83	3 300,732
91.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,087	0,00	0,000
92.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,136	750,00	102,000
93.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,527	0,00	0,000
94.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,055	0,00	0,000
95.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,445	0,00	0,000
96.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	193,791	3,67	711,213
97.	2670112203000	Placi tip falanta	m2	110,765	65,83	7 291,660
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,867	1,00	24,867
99.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	247,901	9,54	2 364,976
100.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	9,000	9,54	85,860
101.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	75,000	18,50	1 387,500
102.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,165	12,25	38,772
103.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,275	12,25	64,618
104.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,800	41,66	116,648
105.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	7,000	33,33	233,310
106.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	16,00	2,400
107.	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	3,000	1 185,00	3 555,000
108.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,345	9,54	3,291
109.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	40,086	9,29	372,399

110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	80,356	0,85	68,303
111.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	32,12	101,178
112.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050	5,00	5,250
113.	2875114200020	Chiuveta	buc	2,020	632,47	1 277,589
114.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	15,00	47,250
115.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	47,50	290,700
116.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120	58,88	360,345
117.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,240	28,50	348,840
118.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	65,00	204,750
119.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,000	7,65	137,700
120.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	15,300	61,33	938,349
121.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый	buc	6,000	73,25	439,500
122.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	2,00	24,000
123.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000	201,66	2 419,920
124.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	69,85	220,028
125.	3220137315778	Decapant	kg	0,750	12,00	9,000
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,922	0,00	0,000
127.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	0,00	0,000
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,894	0,00	0,000
129.	4100126202818	Apa	m3	2,143	0,00	0,000
130.	5009030	Flanse	10 buc	1,650	0,00	0,000
131.	5009031	Scoabe	10 buc	11,055	0,00	0,000
132.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,900	0,00	0,000
133.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,900	0,00	0,000
134.	5009070	Racordari	10 buc	2,970	0,00	0,000
135.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,000	0,00	0,000
136.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	14,400	0,00	0,000
137.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	0,00	0,000
138.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,180	0,00	0,000
139.	5009619	Ate de cusut	kg	0,018	0,00	0,000
140.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	0,00	0,000
141.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,000
142.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,081	0,00	0,000
143.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,404	0,00	0,000
144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,991	1,00	9,991
Total materiale de constructii						93 353,54

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,926	0,00	0,000
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	34,962	0,00	0,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,598	0,00	0,000
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,930	0,00	0,000
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,930	0,00	0,000
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,667	1,00	0,667
7.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,280	1,00	1,280

8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,364	1,00	4,364
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,825	1,00	0,825
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,736	1,00	2,736
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,365	1,00	7,365
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,195	1,00	3,195
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,888	1,00	1,888
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,700	1,00	5,700
15.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,667	1,00	0,667
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,779	1,00	1,779
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,504	1,00	0,504
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,000	1,00	6,000
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,750	1,00	0,750
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	0,00	0,000
21.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,132	0,00	0,000
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,986	0,00	0,000
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,277	123,00	403,071
24.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,800	0,00	0,000
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,926	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						440,78

Total	lei	163 691,35
TVA	20,00 %	32 738,27

Total deviz:

196 429,6

2

Antreprenor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ACTURĂ FISCALĂ
 АКТ ОБАШЕНКАЦИЈАШ

Scria, Nr.
 Cetia, №

EAA01122197

8. Faza de parcurere / Фазата фази / etape /

9. Transportare / Преправител /

10. nr. TVA / 1007600036838 /

11. nr. TVA / 1007600036838 /

12. nr. TVA / 1007600036838 /

13. nr. TVA / 1007600036838 /

4. Documente anexate / Прилагаче документи

6. Punct de descărcare / Место разгрузки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Numărul mărfurilor / serviciilor, serviciilor și celor pentru care se aplică sistemul de plată unică	Tipul mărfurilor / serviciilor	Cantitatea / numărul unităților	Preț unitar / TVA, lei	Valoarea netă / TVA, lei	Com TVA, % / Cota TVA, %	Suma TVA, lei / Suma TVA, lei	Valoarea netă / TVA, lei	Alte informații / Alte informații	Tip ambalaj / Tip ambalaj	Număr licență / Număr licență	Maximă greutate / Maximă greutate
1			163691,35	163691,35	20	32738,27	196429,62		X	X	0,00
			163691,35	163691,35	X	32738,27	196429,62				0,00

14. Locul de reparare / Место ремонта /

15. Data / Дата /

16. Locul de depozitare / Место хранения /

17. Punct de descărcare / Место разгрузки /

18. Punct de eliberare / Место освобождения /

19. Punct de eliberare / Место освобождения /

20. Punct de eliberare / Место освобождения /

21. Punct de eliberare / Место освобождения /

22. Punct de eliberare / Место освобождения /

23. Punct de eliberare / Место освобождения /

24. Punct de eliberare / Место освобождения /

25. Punct de eliberare / Место освобождения /

26. Punct de eliberare / Место освобождения /



Handwritten signature

Handwritten signature



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28 "Lucrări de reparație la IP LT "Principesa Natalia Dadiani""

"_30_"_iulie_2020_

mun. Chişinău
(municipiu, oraş)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție concurs prin cererea ofertelor de preț nr. **21025498** din **18.07.2020**, MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1593604625865**, între IP LT "Principesa Natalia Dadiani", cu sediul în municipiul Chişinău str. Calea Ieşilor 21 (blocul I),
(denumirea autorității contractante) *(localitatea)*

str. Truşeni 3 (blocul II), telefon: 022742918, e-mail: iplnataliadadiani@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 7059 din 16.01.2015, cu nr. 1015620000128 reprezentat prin Gheorghişa Ana, director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL "Nicanas", cu sediul în mun. Chişinău, s. Dumbrava, str. Prieteniei 12, telefon: **022717252**,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

e-mail: **stepman@rambler.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1003600036838**, reprezentat prin **Stancev Dumitru**, în calitate administrator, director, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute "**lucrările de reparație la IP LT "Principesa Natalia Dadiani"**"

(descrierea succintă).

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Executarea lucrărilor contractate se va efectua la primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite, în decursul a **30 de zile calendaristice**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **325 087.37 lei (trei sute două zeci și cinci mii opt zeci și șapte lei, 37 bani, inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în decursul a 30 de zile din momentul prezentării facturii fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de

executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere la contul IP LT "Principesa Natalia Dadiani" o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația

de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediată apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de

acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurii și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita

amplasamentului șantierului.

- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **24 luni**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsurii dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de

construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1 și 13.2, din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2, din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea

lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" iulie 2020.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR": SRL "Nicanas"

Adresa: Mun. Chișinău, s. Dumbrava, Str. Prieteniei 12

Tel./Fax: 022717252

Denumirea
Băncii: BC "FinComBank" S.A.

Adresa
Băncii: Fil. nr. 7 mun. Chișinău

Cod
Bancar: FTMDMD2X889

IBAN: MD27FT222430700000201498

Cod fiscal: 1003600036838

"BENEFICIAR": IP LT "Principesa Natalia Dadiani"

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 21 (blocul I), str. Trușeni 3 (blocul II)

Tel./Fax: 022742918

Denumirea
Băncii: Trezoreria Teritorială Chișinău

Adresa
Băncii: Mun. Chișinău, str. Pușkin, 42

Cod
Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD19TRPDAK311120A14241AC

Cod fiscal: 1015620000128

16. Semnăturile părților

Stancev Dumitru:



Gheorghita Ana:



Cevdari Galina, contabil șef

2020-0000002933 din 31.07.20

Antreprenor

SRL "NICANAS"

(denumirea)

Investitor

IP LT "Principesa N. Dadiani"

(denumirea)

Valoarea lucrarilor executate

203 080,31 lei

Obiect

IP LT "Principesa N. Dadiani", str.
Calea Iesilor, 21. Lucrari generale -
depozit, acoperis atelierului**Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari generale-depozit, acoperis atelierului				
		I.1. Lucrari generale				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,0000	7,746 7,646	61,971 61,171
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,0000	26,621 26,621	931,728 931,728
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	4,5000	42,197 42,197	189,886 189,886
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	450,0000	11,980 1,218	5 391,117 547,992
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,5000	843,092 218,064	3 793,912 981,288
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,5000	124,926 48,144	1 686,507 649,944
7	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu	m3	6,0000	705,671 110,165	4 234,028 660,989

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000	68,329 48,144	2 391,515 1 685,040
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,0000	14,158 3,965	495,541 138,768
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 200 x 200 mm pina la 30 x 30 cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	35,0000	162,411 46,728	5 684,392 1 635,480
11	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	14,0000	122,234 65,136	1 711,283 911,904
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000	46,044 19,824	644,616 277,536
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, K==2,000	m2	14,0000	15,437 6,797	216,115 95,155
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete; egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,0000	201,618 82,128	2 822,652 1 149,792
		<i>Total</i>		Lei		30 255,263
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				30 255,263 9 916,673
		1.2. Fatada depozitului				
15	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat -Betonocotact Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	37,0000	15,985 1,982	591,459 73,349
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	37,0000	156,596 48,654	5 794,064 1 800,189
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	37,0000	15,501 3,398	573,534 125,741

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	37,0000	82,858 34,550	3 065,731 1 278,365
		<i>Total</i>				Lei 10 024,788
		Total Fatada depozitului Inclusiv salariu				10 024,788 3 277,644
		1.3. Acoperis depozitului si copertina intarii centrale				
19	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	18,0000	20,590 20,390	370,628 367,028
20	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp. la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	18,0000	96,784 19,824	1 742,112 356,832
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,009 m3/m2 - Gratar.	m2	18,0000	37,280 8,354	671,047 150,379
22	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din placi tip OSB de 12mm grosime	m2	18,0000	76,501 7,930	1 377,020 142,733
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,5000	213,872 24,072	320,808 36,108
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,5000	14,452 7,080	21,678 10,620
25	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala - Grosimea 50 mm, sau placi din vata minerala tip PIB, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Termoizolarea palnseului. Resurse: vata minerala, manopera, utilaj.	m2	18,0000	81,995 2,549	1 475,902 45,878
26	CE12A	Invelitori din un strat de carton bitumat (GONT) batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mari de 50 mp.	m2	18,0000	56,078 4,248	1 009,404 76,464
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,0000	103,198 8,496	515,992 42,480

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,030				
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	6,0000	115,543 9,912	693,257 59,472
		<i>Total</i>	Lei			8 197,848
		Total Acoperis depozitului si copertina intarii centrale Inclusiv salariu				8 197,848 1 287,994
		1.4. Timplarie				
29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,2000	1 309,543 124,608	2 880,995 274,138
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	2,1000	1 035,664 22,940	2 174,895 48,173
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,0000	1 156,391 26,621	1 156,391 26,621
		<i>Total</i>	Lei			6 212,281
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 212,281 348,932
		1.5. Alte lucrari				
32	RpCU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,0000	21,523 21,523	21,523 21,523
33	TRIIAA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	15,576 15,576	15,576 15,576
34	Ts150J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	1,0000	99,820 0,000	99,820 0,000
		<i>Total</i>	Lei			136,919
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				136,919 37,099
		1.6. Reparatia acoperisului ("") K=0,000				
35	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	-144,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,000			0,000	0,000
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	-22,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
37	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0.5 cm	m2	-12,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -Praimer	m2	-144,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
39	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat) Bipoli ЭПП. Certificat de conformitate este obligatoriu Material marunt=1,055	m2	-144,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
40	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Bipoli ЭКП. Certificat de conformitate este obligatoriu Material marunt=1,055	m2	-144,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	CE24E	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040	buc	-4,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
42	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - lacrimar Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	-12,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	-12,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	-5,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Reparatia acoperisului ("-") Inclusiv salariu				0,000
		1.7. Reparatia acoperisului ("+")				
45	RpDA14 A	Curatirea manuala a acoperisului de gunoi, iarba etc. (Очистка кровли)	m2	494,0000	2,549 2,549	1 259,107 1 259,107
46	RpC103A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat, constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum cald (Ремонт дутиков) Mat. marunte (apa tare, cirpe etc.)=1,050	m2	74,0000	76,423 13,027	5 655,308 964,013
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu suspensie de bitum - (Поркытие праймером)	m2	494,0000	7,136 1,133	3 525,085 559,603
48	RpC134A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Гидроизоляционное покытие кровли (Биполь ЭКП) Material marunt=1,055	m2	276,8230	71,404 24,922	19 766,143 6 898,871
49	TrB05A2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t	5,0000	165,955 165,955	829,776 829,776
50	TR11AA0 4B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,0000	21,240 21,240	106,200 106,200
51	Tst150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,0000	72,240 0,000	361,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31 502,819
		Total Reparatia acoperisului ("+") Inclusiv salariu				31 502,819 10 617,570
		1.8. Intrare in depozit				
52	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, K==2,000	m3	0,2000	225,330 223,730	45,066 44,746
53	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2	4,1400	1 133,168 31,407	4 691,315 130,026
54	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de	m2	2,5200	1 309,543	3 300,049

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			124,608	314,013
55	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,5000	884,816 22,656	10 175,384 260,544
56	RpCP09B	Montarea obloanelor metalice din tabla ondulata gata confectionate	kg	185,0000	3,616 2,549	669,016 471,528
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	7,0000	21,498 18,691	150,488 130,839
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,5000	75,675 42,084	189,187 105,209
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000	14,814 5,664	37,034 14,160
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5000	2,812 0,850	7,031 2,124
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,5000	20,417 15,576	51,043 38,940
62	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5000	31,676 19,541	79,189 48,852
63	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,5000	4,531 4,531	6,797 6,797
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	3,0000	32,783 11,328	98,349 33,984
65	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,0000	33,216 8,496	66,432 16,992
		<i>Total</i>	Lei			19 566,380
		Total Intrare in depozit Inclusiv salariu				19 566,380 1 618,754
		1.9. WC				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Pereti				
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,3200	7,746 7,646	149,660 147,728
67	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,5000	45,462 45,312	431,889 430,464
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3200	14,158 3,965	273,538 76,600
69	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	19,3200	129,924 78,163	2 510,123 1 510,113
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,3200	2,812 0,850	54,329 16,414
71	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	10,1000	208,084 69,384	2 101,648 700,778
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,2200	48,212 34,550	444,518 318,555
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,2200	14,814 5,664	136,586 52,222
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,2200	20,417 15,576	188,249 143,611
75	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,2200	31,676 19,541	292,051 180,166
76	CK18B	Coltare la lambriuri din mase plastice 20*20 mm - пластиковый уголок для плитки	m	40,4000	20,143 14,726	813,780 594,947
77	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	7,5000	148,238 50,608	1 111,785 379,559

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 508,156
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 508,156 4 551,157
		1.9.2. Tavan				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,1600	7,747 7,647	16,733 16,517
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,1600	14,158 3,965	30,582 8,564
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,1600	56,996 43,330	123,111 93,592
81	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), K=5,000	m2	2,1600	21,709 8,779	46,891 18,963
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,1600	14,814 5,664	31,998 12,234
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1600	2,812 0,850	6,074 1,835
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1600	20,418 15,576	44,102 33,644
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1600	2,812 0,850	6,074 1,835
86	CN05DI	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	2,1600	43,062 25,488	93,014 55,054
		<i>Total</i>	Lei			398,579
		Total Tavan Inclusiv salariu				398,579 242,238
		1.9.3. Pardosele				
87	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,1600	22,590 22,090	48,794 47,714
88	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2	2,1600	8,896	19,216

1	2	3	4	5	6	7
	A	mortar de ciment			8,496	18,352
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	2,1600	14,158 3,965	30,582 8,564
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,1600	46,043 19,824	99,452 42,820
91	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,000	m2	2,1600	37,594 3,398	81,203 7,340
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	2,1600	16,067 3,965	34,705 8,564
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,1600	190,290 70,800	411,026 152,928
		<i>Total</i>	Lei			724,978
		Total Pardosele Inclusiv salariu				724,978 286,282
		1.9.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4,0000	8,496 8,496	33,984 33,984
95	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,5000	18,125 18,125	27,187 27,187
96	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	0,5000	22,372 22,372	11,186 11,186
97	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	26,904 26,904	26,904 26,904
98	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000	16,992 16,992	16,992 16,992
99	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	31,152 31,152	31,152 31,152
100	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	22,656 22,656	22,656 22,656
101	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,0000	77,212 23,506	77,212 23,506

1	2	3	4	5	6	7
102	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	1,0000	881,646 65,136	881,646 65,136
103	RpSC24A I	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,0000	845,656 144,432	845,656 144,432
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare -stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	342,640 56,640	1 370,560 226,560
105	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,0000	50,600 6,231	101,201 12,461
106	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	4,0000	56,980 21,240	227,922 84,960
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - COT	buc	2,0000	8,524 4,248	17,048 8,496
108	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	4,0000	19,989 10,761	79,956 43,046
109	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,5000	44,443 10,762	199,993 48,427
110	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	22,919 9,629	22,919 9,629
111	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	22,919 9,629	22,919 9,629
112	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,0000	55,172	55,172

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			10,762	10,762
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	21,079 9,629	21,079 9,629
114	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	57,422 10,762	57,422 10,762
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,999 9,629	28,999 9,629
116	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	29,770 8,496	119,082 33,984
117	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	11,936 7,363	11,936 7,363
118	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	11,936 7,363	11,936 7,363
119	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,936 7,363	19,936 7,363
120	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	50,142 8,496	50,142 8,496
121	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	27,482 8,496	27,482 8,496
122	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000	22,369 13,877	89,477 55,507
123	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,0000	26,915 16,992	107,658 67,968
124	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	23,789 23,789	95,155 95,155

1	2	3	4	5	6	7
125	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	13,143 12,178	52,572 48,710
126	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,0000	5,574 1,982	11,147 3,965
127	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,0000	1,982 1,982	9,912 9,912
128	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,0000	2,266 2,266	11,328 11,328
129	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/buc)	buc	2,0000	29,256 6,231	58,511 12,461
		<i>Total</i>				Lei 4 856,039
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 856,039 1 265,196
		<i>Total</i>				Lei 14 487,752
		Total WC Inclusiv salariu				14 487,752 6 344,873
		<i>Total</i>				Lei 120 384,050
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,5 %		27 086,411
		<i>Total</i>				147 470,461
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10 %		14 747,046
		<i>Total</i>				162 217,507
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4 %		6 488,700
		Total Lucrari generale-depozit, acoperis atelierului Inclusiv salariu				168 706,207 33 449,539
		2. Lucrari electrice				
130	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane	buc	1,0000	264,452 31,152	264,452 31,152
131	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,0000	50,680 12,461	50,680 12,461
132	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate	m	6,0000	18,907 9,629	113,440 57,773

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030				
		<i>Total</i>	Lei			428,572
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			22,812
		<i>Total</i>				451,384
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55 %			55,762
		<i>Total</i>				507,146
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			20,286
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				527,432 101,386

		Total	Lei			169 233,59
		TVA	20 %			33 846,72
						203 080,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				33 550,90

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


(denumirea)
(numele, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

APROBAT:

Investitor


(denumirea)
(numele, semnatura, numele, prenumele)



Borderou de materiale №
Lucrari generale - depozit, acoperis atelierului

Valoarea de deviz 203 080,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 22:						

Manopera :

1.	2852107335340	Lucru la masina	h-om	0,7000	28,32	19,824
2.	7122050013400	Zidar	h-om	82,6036	28,32	2 339,334
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,2460	28,32	176,887
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,8108	28,32	3 109,843
5.	7123010010200	Betonist	h-om	32,8500	28,32	930,312
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,3500	28,32	547,992
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,9744	28,32	140,875
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,7850	28,32	1 098,391
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,1310	28,32	909,951
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	30,3250	28,32	858,804
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,1120	28,32	1 532,452
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1664	28,32	33,033
13.	7134030012300	Izolator hidrofug	h-om	287,6008	28,32	8 144,855
14.	7136030011620	Instalator apa, canal	h-om	38,8550	28,32	1 100,374
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	28,32	42,480
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	28,32	23,789
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5800	28,32	101,386
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,8150	28,32	306,280
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,9520	28,32	366,801
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8968	28,32	25,398
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,7800	28,32	390,250
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,7088	28,32	473,193
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,5500	28,32	157,176
24.	7422010060100	Timplar	h-om	45,8500	28,32	1 298,472
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,3050	28,32	1 141,438
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,9652	28,32	4 926,694
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,5660	28,32	950,589
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	84,8888	28,32	2 404,052
Total manopera						33 550,90

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,2660	195,00	246,870
2.	1111000100020	Intrepruator	buc	1,0000	32,00	32,000
3.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	6,4890	8,50	55,157
4.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	87,6145	8,50	744,723
5.	1212121212121	Apa	m3	0,3450	0,00	0,000
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,4000	465,00	2 511,000
7.	1432122100880	Filer de calcar	kg	62,1600	0,80	49,728

8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,3114	230,00	761,622
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0640	195,00	12,480
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1372	195,00	611,755
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6045	195,00	702,878
12.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,3862	18,00	6,952
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6940	1,20	0,833
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,750
15.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420	25,00	1,050
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0270	2 250,00	60,750
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4320	3 000,00	1 296,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0270	3 000,00	81,000
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1800	3 000,00	540,000
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0030	3 000,00	9,000
21.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,1440	3 000,00	432,000
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 232,2000	0,05	61,610
23.	2020132920527	Placi OSB de 12mm	m2	18,9000	63,73	1 204,497
24.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,1400	1 085,00	4 491,900
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,1000	980,00	2 058,000
27.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	11,5000	850,00	9 775,000
28.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,700
29.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	26,9100	1,10	29,601
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,3062	0,95	10,741
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4395	11,50	5,052
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0680	15,00	1,020
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,5500	22,00	56,100
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	11,6550	14,25	166,084
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2160	14,00	3,024
36.	2320166200729	Parchetin	l	0,0808	6,50	0,525
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,5000	11,00	16,500
38.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	124,3200	12,00	1 491,840
39.	2320187315789	Decofrol	kg	1,6200	6,00	9,720
40.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	163,1700	9,50	1 550,115
41.	2413217300010	Cleme	buc	3,0600	3,50	10,710
42.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,1854	2,75	0,510
43.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif - - Praimer	kg	148,2000	20,00	2 964,000
44.	2413317346001	Grund "Betonocotact"	kg	26,6770	19,38	517,000
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,5950	45,00	161,775
46.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5092	45,00	22,914
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9210	11,25	44,111
48.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,7430	28,50	21,175
49.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	32,00	0,960
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,6880	22,50	105,480
51.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0180	35,00	0,630
52.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,0500	20,50	206,025
53.	24302261000001	Fuga	kg	24,7955	12,50	309,944
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,3300	32,00	106,560
55.	2430226101008	Grund cu quart "Betogrund"	kg	24,3356	23,90	581,621
56.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	16,2514	28,50	463,165
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6595	21,50	14,179
58.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	0,7500	21,50	16,125

		Tifengrund, Grunddirmitteli)				
59.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1616	11,50	1,858
60.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1512	9,35	1,414
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,2585	35,00	44,047
62.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,2424	9,75	2,363
63.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,0427	3,90	7,967
64.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2424	25,45	6,169
65.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0808	13,50	1,091
66.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4335	10,50	4,554
67.	2462106199884	Aracet tip EP 50	kg	0,0808	10,50	0,848
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,0820	11,50	23,943
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	40,4000	4,33	174,932
70.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6060	3,50	2,121
71.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	149,4800	4,63	692,092
72.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	149,4800	3,25	485,810
73.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,9400	3,45	10,143
74.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0080	8,50	0,068
75.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000	3,50	1,400
76.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,7097	0,27	1,542
77.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	22,00	22,660
78.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	18,00	144,000
79.	2513736621482	Banda izolanta	m	6,5826	0,25	1,646
80.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,7482	1,15	7,760
81.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,1114	1,75	3,695
82.	2521106718391	Baghete din mase plastice - пластиковый уголок для плитки	m	42,4200	4,45	188,769
83.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	36,6639	12,50	458,299
84.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena de 25,0 mm	m	3,0900	20,83	64,365
85.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,3860	15,00	65,790
86.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	4,6350	32,38	150,081
87.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	4,1200	20,48	84,378
88.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	7,7636	54,17	420,554
89.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	39,9859	59,45	2.377,162
90.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,8000	8,00	22,400
91.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,8000	7,50	13,500
92.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,4000	8,50	3,400
93.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,0000	9,15	36,600
94.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	17,7131	1,15	20,370
95.	2523156721010	Ramificatie - Revizie d50mm	buc	1,0000	41,16	41,160
96.	2523156721011	Ramificatie - Teu d50mm	buc	1,0000	18,50	18,500
97.	2523156721013	Ramificatie - Revizie d110mm	buc	1,0000	45,58	45,580
98.	2523156721014	Ramificatie - Teu d110mm	buc	1,0000	43,33	43,330
99.	2523156721035	Mufa d110mm	buc	1,0000	10,91	10,910
100.	2523156721036	Cot 90 gr d110mm	buc	1,0000	12,75	12,750
101.	2523156721037	Cot 45 gr d110mm	buc	1,0000	12,75	12,750
102.	2523156721038	Cot 45 gr d50mm	buc	1,0000	4,33	4,330
103.	2523156721039	Cot 90 gr d50mm	buc	1,0000	4,33	4,330
	2523156721040	Mufa d50mm	buc	1,0000	12,33	12,330

104.						
105.	2523156725010	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	18,83	18,830
106.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,3750	6,75	380,531
107.	2622102438000	Lavoar complet echipat - умывальник в сборе	buc	1,0200	750,00	765,000
108.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	280,00	291,284
109.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	180,00	185,400
110.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18,0000	3,50	63,000
111.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,35	1,350
112.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,4340	1,35	4,636
113.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 765,5936	1,35	2 383,551
114.	26511221004022	Ciment M-400	kg	188,6400	1,35	254,664
115.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,0855	1,35	17,666
116.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1620	250,00	40,500
117.	2652102100737	Var hidratat	kg	60,0600	2,50	150,150
118.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,5440	2,50	36,360
119.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8962	3,75	3,361
120.	2653102100831	Amestec uscat	kg	133,2222	1,80	239,799
121.	26531021008311	Tink	kg	85,1000	21,00	1 787,100
122.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,6420	4,58	67,060
123.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	52,7018	95,00	5 006,671
124.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,9144	22,50	178,074
125.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0000	0,00	0,000
126.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,000
127.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9507	0,00	0,000
128.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	65,4480	3,50	229,068
129.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	130,7950	2,85	372,766
130.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0000	950,00	0,000
131.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0966	0,00	0,000
132.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0193	0,00	0,000
133.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,0300	14,50	14,935
134.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,6050	110,00	1 166,550

135.	2670112204050	Placi PFL - melaminate	m2	15,0969	22,50	339,680
136.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0808	15,00	1,212
137.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,9000	5,50	54,450
138.	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli ЭИИ	m2	0,0000	31,92	0,000
139.	2682132600471	Membrane bituminoase - Bipoli ЭКИ	m2	335,8555	35,60	11 956,456
140.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	178,7100	7,50	1 340,325
141.	2682132601620	Carton bitumat - GONT	m2	20,7000	44,66	924,462
142.	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,0000	6,00	0,000
143.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 50 mm	m2	18,1800	78,58	1 428,584
144.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	83,9160	0,00	0,000
145.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0000	14,50	0,000
146.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0000	11,50	0,000
147.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,4260	55,00	353,430
148.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	5,4075	52,00	281,190
149.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	45,8850	10,50	481,792
150.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	461,2500	10,50	4 843,125
151.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,000
152.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,5401	2,55	14,127
153.	2710703520285	Profil de suport	m	16,5825	3,55	58,868
154.	2734113803253	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0250	14,50	29,362
155.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5989	14,50	8,684
156.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,7094 0,0000	0,00 22,50	0,000 0,000
157.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000	18,50	37,000
158.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,500
159.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,7200	1 150,00	5 428,000
160.	2812106308648	Trapa automata de fum de 45 kg - Aerator	buc	0,0000	22,50	0,000
161.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,7013	13,50	9,468
162.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,1350	13,55	123,779
163.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,3600	13,55	4,878
164.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,3310	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	0,6608	28,00	18,502

165.						
166.	2874115802561	Surub M 12	buc	72,0000	0,80	57,600
167.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,4000	0,15	9,060
168.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,5300	55,00	84,150
169.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	97,3091	0,05	4,865
170.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,600
171.	2874115837745	Suruburi	buc	51,5000	0,35	18,025
172.	2874115840479	Piulita M12	buc	72,0000	0,25	18,000
173.	2874115840601	Piulita M20	buc	36,0000	0,65	23,400
174.	2874115840603	Piulita	buc	0,0000	0,40	0,000
175.	2874115850000	Buloane M 20	buc	36,0000	1,10	39,600
176.	2874115893300	Bolt	buc	0,0000	0,85	0,000
177.	2874117308500	Cartus	buc	0,0000	1,00	0,000
178.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	2,3580	45,00	106,110
179.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	2,4840	45,00	111,780
180.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	224,2200	0,65	145,743
181.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000	25,00	7,500
182.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0500	50,00	52,500
183.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	25,00	25,500
184.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	80,50	82,915
185.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,0450	18,50	37,832
186.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,0300	30,00	30,900
187.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,0600	28,50	87,210
188.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,5300	26,50	40,545
189.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,5300	18,65	28,535
190.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,0300	55,00	56,650
191.	2875274110120	Piesa de racordare - -COT д20мм	buc	2,0000	3,50	7,000
192.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	2,0000	3,00	6,000
193.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	2,0400	43,50	88,740
194.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400	10,50	21,420
195.	287527420402"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	4,0000	7,75	31,000

196.	287527420404"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	4,0000	9,18	36,720
197.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,0000	8,50	34,000
198.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	230,00	230,000
199.	2875276311231	Cirlige din otel za pentru jgheaburi	buc	7,2100	8,50	61,285
200.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8000	15,00	27,000
201.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,8600	5,50	32,230
202.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0000	250,00	1 000,000
203.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	40,50	41,715
204.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	75,00	77,250
205.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	2,0000	23,50	47,000
206.	3220137315778	Decapant	kg	0,0360	28,50	1,026
207.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,3216	0,00	0,000
208.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,1626	0,00	0,000
209.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	0,00	0,000
210.	4100126202818	Apa	m3	0,5531	0,00	0,000
211.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,1970	5,50	34,084
		Total materiale de constructii				85 721,87

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1034	150,00	15,510
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,7682	10,00	27,682
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	17,0805	10,00	170,805
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2539	10,00	12,539
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2200	150,00	333,000
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8510	5,00	4,255
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,6624	2,50	1,656
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1676	25,00	4,190
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	25,00	0,750
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9593	10,00	59,593
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2053	1,25	1,506
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0900	2,00	0,180
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7000	8,50	22,950
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,3570	15,00	5,355
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6434	15,00	9,651
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3500	10,00	3,500
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1800	5,00	0,900
				2,9600	15,00	44,400
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2220	1,20	0,266
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0740	1,80	0,133
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3165	1,45	0,459
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,4301	2,15	0,925
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,4000	25,00	185,000

23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1250	150,00	168,750
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4550	230,00	104,650
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2900	280,00	361,200
Total utilaje de constructii						1 539,82

Total	Lei	169 233,59
TVA	20 %	33 846,72

Total deviz:

203 080,31

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(adresa, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(adresa, semnatura, numele, prenumele)

()

()





ACTURĂ FISCALĂ
 АКТ ОБИДБАЈ НАКОНДАНІА

Seria, Nr.
 Căștig, №

EAA003-489584

Data emiterii / Data livrării 21.10.2020 / 21.10.2020
Data vânzării / Data prestării

Furnizor: NICANAS S.R.L., S.DUMBRAVA Prieșeni nr.12 Cont MD27FT2243070000201498
Prestator:

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC PRINCEPSA NATALIA DADIANI DIN M. SEC.BUCUCANI Calea Icoșilor nr.21
Покупатель/получатель:

4. Documente anexe Прилагаемые документы		7. Rediegări Выражения									
10.1 numera mărfa/activelor, servicii și costul prestației servicii или наименования товаров/услуг, услуг и их стоимость оказания Товары/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volantelor servicii Количество товаров/услуг, оказанных услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лей	10.5 Valoarea unității fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лей	10.6 Cost TVA, % Сумма НДС, %	10.7 Suma totală TVA, lei Общая сумма НДС, лей	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма налога/стоимость услуг, лей	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip anulație Тип утилизации	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса brutto, тонн
					X			X		X	0.00
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по актовой накладной)											

1. Permis eliberare: director Ecaterina Mindila
 Опущен



1. Prețul mărfa/activelor (serviciilor): director Ecaterina Mindila
 Цена товаров/услуг (услуг)

L.S.
 MII

1. Prețul mărfa/activelor intermediarilor (transportatorilor):
 Цена товаров/услуг посредника (посредника)

1. Prețul mărfa/activelor intermediarilor
 transportatorilor):
 Цена товаров/услуг посредника (посредников)

1. Prețul mărfa/activelor (serviciilor)
 impărtășitor/beneficiarilor:
 Прочие товары/услуги (услуг)



d/o gasperet

[Signature]

Arhicod serializata digitală de către Furnizor/Приемлемента импринтен
 подписью Поставщика

Arhicod serializata digitală de către Furnizor/Приемлемента импринтен
 подписью Поставщика

Funcția, numele, prenumele, venă, semnătură, data, locul
 Должность, фамилия, имя, отчество

Funcția, numele, prenumele, venă, semnătură, data, locul
 Должность, фамилия, имя, отчество

Funcția, numele, prenumele, venă, semnătură, data, locul
 Должность, фамилия, имя, отчество

купибель/получатель



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 202 privind achiziția lucrărilor de reparație a blocului sanitar et. 2, blocul administrativ TV, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău

"06" octombrie 2021

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1624008507719 din data de 01.07.2021, între IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Miorița 1, MD-2028, telefon: 022721047, fax: 022723352 autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1004600050558 reprezentată prin dna Bordeianu Olga, Director general în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Nicanas” SRL, cu sediul în s. Dumbrava, mun. Chișinău, str. Prieteniei 12, MD-2071, telefon: 069111914, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600036838 reprezentată prin dl Stancev Dumitru, Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a blocului sanitar et. 2 blocul administrativ TV, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 02 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unei părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lucrărilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **159 441,53** (una sută cincizeci și nouă mii patru sute patruzeci și unu lei, 53 bani) lei MD, inclusiv 26 573,59 (douăzeci și șase mii cinci sute șaptezeci și trei lei, 59 bani) TVA lei MD.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale electronice, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4 Plata facturii finale se va face în termen de 30 (treizeci) zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.2 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.2 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.3 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.4 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.2 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

6.3 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.4 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.5 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.6 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

6.7 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.8 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau

dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.9 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.10 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.11 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.12 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

6.13 Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.

6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare cu valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.15 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate explicațiile, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

6.19 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului.

6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să păstreze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7 FORȚA DE MUNCĂ

7.2 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.2 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.3 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.4 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materialele puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.6 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.7 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate necorespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.

8.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.9 Lucrările executate de Antreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.2 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.4 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.2 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.3 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.4 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.5 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.6 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.7 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.8 Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.9 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.10 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- Penalitatea de întârziere calculată va fi reținută de la Antreprenor, prin compensare din contul plăților contractuale datorate de Beneficiar pentru lucrările executate.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.2 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12 REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.2 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.4 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.5 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.6 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.7 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

13.2 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.4 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data înregistrării în Registrul de evidență a contractelor al Beneficiarului.

13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

„NICANAS” SRL

Adresa poștală: s. Dumbrava, mun. Chișinău, str. Prieteniei 12, MD-2071

Telefon: 069111914

Cod fiscal: 1003600036838

Banca: „FinComBank” SA, sucursala nr. 7

Cod: FTMDMD2X

IBAN: MD27FT222430700000201498

BENEFICIARUL

IP Compania „Teleradio-Moldova”

Adresa poștală: str. Miorița 1, mun. Chișinău

Telefon: 022721047

Cod fiscal: 1004600050558

Banca: Ministerul Finanțelor, Trezorerie de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD54TRPCCC518430A00044AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Administrator

Dumitru Stancev

Director General

Olga Bordeianu

L.Ș.

L.Ș.



MC Gökoğuz Yeri Çadır-Lunga Kimsesizler
Okulu Yemekhanesi Tadilatına Dair
SÖZLEŞME

Kişinev şehri

İşbu sözleşme Çadır-Lunga Kimsesizler Okulu Yemekhanesi Tadilatı kapsamında aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan, bir tarafta, Moldova Cumhuriyeti, Kişinev şehri, Sfatul Tarii sokağı, 26/1 adresinde bulunan ve bundan böyle "İdare" olarak adlandırılacak olan **TİKA Moldova Program Koordinatörlüğü** adına işlem yapan TİKA Moldova Program Koordinatör V. Ceyda Tuğba BAĞLAÇER ve diğer tarafta Moldova Cumhuriyeti, Kişinev Şehri, Dumbrava köyü, Prieteniei sok.12 adresinde bulunan ve bundan böyle "Yüklenici" olarak adlandırılacak "**Nicanas**" **SRL Limited Şirketi** adına işlem yapan Müdür Dmitrii STANCEV'a verilen yetkiler çerçevesinde hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Bu kapsamda Yüklenici iş bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerden sorumludur.

İşbu Sözleşmede belirtilen işlerin ifa edilmesi için aşağıdaki hüküm ve şartlar geçerlidir:

Madde 1
SÖZLEŞME'İN KONUSU

İşbu Sözleşme uyarınca Yüklenici, projeye uygun şekilde Çadır-Lunga Kimsesizler Okulu Yemekhanesi tadilatını tamamlayarak işletmeye devretmeyi, İdare ise tamamlanan işleri teslim alıp mutabakata varılan koşullara uygun olarak ödemeyi taahhüt eder.

Madde 2
GENEL HUSUSLAR

2.1. İdare ve Yüklenici ihtimamlı olarak ve biri birilerini karşılıklı olarak anlama, anlayış gösterilmesi esaslarında iş bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri ifa edecekler.

2.2. Yüklenici işbu Sözleşme ile öngörülen tüm işlerin kalifiyeli olarak ifa edilmesi sorumluluğunu taahhüt eder.

Madde 3
ESAS ŞARTLAR

3.1. Tüm inşaat işlerin yerine getirmesüresi söz konusu Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 60

ДОГОВОР

**О ремонте Пищеблока Школы-интернат в
мун. Чадыр-Лунга АТО Гагаузия**

г. Кишинев

Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове, находящийся по адресу Республика Молдова, мун. Кишинёв, ул. Сфатул Цэрий, 26/1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. координатора Программ ТИКА в РМ Ceyda Tuğba BAĞLAÇER с одной стороны, и «NİCANAS» SRL, находящаяся по адресу Республика Молдова, мун. Кишинёв, с. Думбрава, ул. Приетенией 12, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора Дмитрия Станчева с другой стороны, подготовили и заключили настоящий Договор касательно осуществления ремонта Пищеблока школы-интернат в мун. Чадыр-Лунга.

Исполнитель несёт ответственность за все обязательства по настоящему Договору.

Для выполнения работ по настоящему Договору действуют следующие положения и условия:

Статья 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту пищеблока школы-интерната в мун. Чадыр-Лунга и сдаче его в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и произвести оплату на согласованных условиях.

Статья 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Заказчик и Исполнитель будут добросовестно и на основе взаимопонимания выполнять обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

2.2. Исполнитель берёт на себя ответственность за квалифицированное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 3
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Срок выполнения всех работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня



(altmış) takvim gündür.

3.2. Yer Teslimi Sözleşmenin imzalanmasından sonra her iki tarafı için uygun olan tarihte yapılır.

3.3. Söz konusu iş kapsamında avans verilmeyecektir.

3.4. Sözleşmeye göre yapılacak işlerin tutarı KDV hariç 55.659,34 € (ELLİ BEŞ BİN ALTI YÜZ ELLİ DOKUZ AVRO, 34 SENT) Belirtilen bu tutar Avro bazında sabitlenmiş toplam tutar olup öngörülen tüm işleri ile ilgili tüm masraflarını kapsar. Söz konusu tutar kesindir ve yeniden gözden geçirilemez.

Madde 4 ÖDEME ŞARTLARI

4.1. Ödeme, Sözleşme ile öngörülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Yükleniciye banka kanalı ile sabitlenmiş (fikse edilmiş) toplam tutar üzerinden bir defada yapılacaktır. Ödeme, yapıldığı günün İdare Bankasının ticari kuruna göre Moldova Lei'yi üzerinden yapılır.

4.2. *MC Gökoğuz Yeri Çadır-Lunga Kimsesizler Okulu Yemekhanesi Tadilatı ve Onarımı Projesi'nin* Hükümet tarafından tescil edilmesi gerekliliği nedeni ile, Tedarikçi'nin KDV'den muaf bırakılması ve işbu Sözleşme uyarınca ödemenin yapılması için söz konusu projenin 08.04.2010 tarihli 246 No'lu Hükümet Kararı'nın Ekine dahil edilmesi ve Monitorul Oficial resmi gazetesinde yayınlanması gerekmektedir.

Madde 5 YÜKLENİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Yüklenici Sözleşme ile öngörülen tüm işleri yüksek kalitede Moldova Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan teknik şart ve normlarına ve projeye uygun olarak yukarıda belirtilen süre içinde ifa etmekle yükümlüdür. Yüklenici, Sözleşme konusunu teşkil eden çalışmalarını ülke mevzuatına göre yürütmeyi garanti eder.

Madde 6 İDARENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. İdare veya İdare tarafından yetkili kılınan başka bir kişi fiilen ifa edilen işlerin itina ile

imzalanmasından sonra her iki tarafı için uygun olan tarihte yapılır.

3.2. Передача Объекта будет произведена в подходящее для обеих сторон время.

3.3. В рамках данных работ аванс не предоставляется.

3.4. Стоимость Работ по Договору составляет 55.659,34 € (ПЯТЬДЕСЯТПЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ЕВРО, 34 ЕВРО ЦЕНТОВ) без учета НДС. Указанная стоимость работ является фиксированной стоимостью и включает все расходы, связанные со всеми предусмотренными работами, является окончательной и не подлежит пересмотру..

Статья 4 УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата средств будет производиться Исполнителю банковским перечислением общей фиксированной суммы по завершению всех предусмотренных данным Договором. Оплата будет осуществлена в Молдавских Леях по коммерческому курсу Банка Заказчика на день перечисления.

4.2. В связи с необходимостью регистрации проекта *по Ремонту и Оснащению Пищевых Школы-интерната в мун. Чадыр-Лунга АТО Гагаузия* в Правительстве, для освобождения Поставщика от уплаты НДС, неизбежным условием для оплаты по данному Договору, является включение вышеупомянутого Проекта в Приложение к Постановлению Правительства № 246 от 08.04.2010 и его публикация в Monitorul Oficial.

Статья 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, предусмотренные в проектно-сметной документации, Договором, техническими условиями и нормами, действующими в Республике Молдова в указанные выше сроки. Исполнитель гарантирует проведение всех работ, являющихся предметом настоящего Договора в соответствии с законодательством Р. Молдова.

Статья 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик или другое лицо, уполномоченное Заказчиком, имеют право систематически



denetleme, ölçümlerinin yapılması hususunda yetki ve hakkına sahiptir ve bununla birlikte, Yüklenici İdareye her türlü destek ve yardım sağlamakla yükümlüdür.

6.2. Yüklenici tarafından ifa edilen işlerin bedelinin, işbu Sözleşmenin 4. maddesinde öngörülen şekilde ödenmesini sağlamak.

производить контроль и обмер фактически выполненных работ причём Исполнитель обязан оказывать Заказчику всяческое содействие и помощь.

6.2. Обеспечить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 настоящего Договора.

Madde 7 **GEÇİKMELER VE GEÇİKME CEZASI**

7.1. Mücbir sebepler hariç, Yüklenicinin Sözleşme konusuna dahil tüm çalışmaları zamanında tamamlayamaması ve işbu Sözleşme ile öngörülen sürede teslim edememesi halinde, İdare, bu gecikmenin her bir takvim günü için toplam tutarının %0,05'i tutarında gecikme cezası uygulayabilir.

Статья 7 **ЗАДЕРЖКА В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И НЕУСТОЙКА**

7.1. Если Исполнитель не может своевременно выполнить предусмотренные работы и сдать Объект Заказчику в срок, предусмотренный настоящим Договором, то Заказчик имеет право удержать с Исполнителя неустойку в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый календарный день задержки, если она не связана с форс-мажорными обстоятельствами.

Madde 8 **İHTİLAFLARIN GİDERİLMESİ**

8.1. Taraflar iş bu Sözleşmeden dolayı veya ona bağlı olarak Sözleşmenin ifası sırasında İdare ve Yüklenici arasında meydana gelebilecek tüm ihtilafli hususları karşılıklı müzakereler, istişareler yapılması suretiyle dostane bir havada çözümlenmeyi ve bu ihtilafların giderilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf etmeyi taahhüt ederler.

8.2. Doğrudan doğruya yapılan görüşmelerin ve istişarelerin sonucunda anlaşmaya varılmadığı hallerde, tüm ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

Статья 8 **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

8.1. Стороны обязуются решать все спорные вопросы или разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Исполнителем в ходе осуществления настоящего Договора, дружественно, путём прямых переговоров.

8.2. В случае если прямые переговоры не приведут к соглашению, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Судебных инстанциях Республики Турция.

Madde 9 **EK HUSUSLAR**

9.1. İşbu Sözleşmede tüm diğer öngörülme şartlar ve hususlar İdare ile Yüklenici arasında her ayrı olayda ilaveten mutabakata bağlanacaktır.

9.2. İşbu Sözleşme imzalandığı gün yürürlüğe girer.

Sözleşme, İdare ve Yüklenici için birer adet Türkçe - Rusça olmak üzere 2 asıl nüsha (2 adet Türkçe - Rusça) olarak imzalanmış olup, 4 sayfa 9 Madde içermektedir. Bununla birlikte her iki metin eşit geçerliğe sahiptir.

Статья 9 **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Все другие условия и обстоятельства, не учтённые в данном Договоре, будут согласованы дополнительно между Заказчиком и Исполнителем в каждом отдельном случае.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания.

Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах на русском и турецком языках, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя и содержит 9 статей и 4 страницы. При этом оба текста имеют одинаковую силу.

Совершено в г. Кишинёв «12» октября 2020 года.

Kişiney şehrinde "12" Ekim 2020 tarihinde düzenlenmiştir.



**TARAFLARIN HUKUKİ ADRESLERİ VE
BANKA BİLGİLERİ**

İdare : TİKA Moldova Program Koordinasyon Ofisi

Kişinev şehri, Sfatul Taru No: 26/1, Moldova

Tel. (3732) 22 35 54; 29 47 80

Faks (3732) 22 33 04

Vergi numarası 39585017

Banka: EXIMBANK, 20no.'lu Şubesi

Banka kodu EXMMMD22477

Hesap No. 225140017

Yüklenici: "NİCANAS" SRL Limited Şirketi

Kişinev Şehri, Kişinev Şehri, Dumbrava köyü,
Prieteniei sok. 12

Tel. (+373) 22 717 252

Vergi numarası: 1003600036838

Banka kodu: MD27FT222430700000201498

Hesap No. 22243070000201

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

Заказчик: Координационный Офис
ПрограммТИКА в Молдове

г. Кишинёв, ул. Сфатул Цэрий 26/1 / Молдова

Тел.: (3732) 22 35 54; 29 47 80

Факс: (3732) 22 33 04

Ф/К: 39585017

Банк: EXIMBANK, Филиал № 20.

EXMMMD22477

Р/С: 225140017

Исполнитель: "NİCANAS" SRL

мун. Кишинёв, с. Думбрава, ул. Приетенией 12

Тел. (+373) 22 717 252

Ф/К: 1003600036838

Код:MD27FT222430700000201498

Номер счета: 22243070000201

İDARE

*Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı Adına*

YÜKLENİCİ

"NİCANAS" SRL
Adına

ЗАКАЗЧИК

*Турецкое Агентство
по Сотрудничеству
Координированию
лице*

ИСПОЛНИТЕЛЬ

"NİCANAS" SRL
в лице



*Директора
Дмитрий
СТАНЧЕВ*

Школа-интернат в мун.

Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт пищеблока

Valoarea de deviz 55 659,34 Euro

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6
1.	Очистка стен и потолков от краски	м2	1167,80	1,05	1226,19
2.	Отделка стен и потолков сухими смесями, с шпаклевкой за 2 раза	м2	973,30	14,1	13723,53
3.	Водоземulsionная окраска стен	м2	973,30	3,12	3036,70
4.	Облицовка стен глазурованной плиткой	м2	194,50	15,52	3018,64
5.	Разборка полов	м2	442,7	2,00	885,40
6.	Устройство подготовки под полы с выравниванием полов	м2	442,7	9,60	4249,92
7.	Устройство полов из глазурованной плитки	м2	442,7	14,65	6485,56
8.	Смена оконных блоков из ПВХ.	м2	20,60	114,91	2367,15
9.	Смена дверных блоков из ПВХ.	м2	42,50	96,29	4092,33
10.	Устройство потолка из гипсокартона.	м2	442,70	18,45	8167,82
11.	Штробление в стене и прокладка кабеля 3x4 мм в огнеупорной гофре	м	18,00	7,21	129,78
12.	Штробление в стене и прокладка кабеля 3x2,5 мм в огнеупорной гофре	м	85,00	5,10	433,50
13.	Штробление в стене и прокладка кабеля 3x1,5 мм в огнеупорной гофре	м	51,00	3,45	175,95
14.	Розетки с заземлением 16А, 220V, IP20	шт.	24,00	19,25	462,00
15.	Выключатель 10А, 220V, IP20	шт.	14,00	18,00	252,00
16.	Светильник LED 24 W	шт.	48,00	55,00	2640,00
17.	Установка и подключение электрического щита (встраиваемый в стену электрический щит с автоматами 25А, 32А, 40А, 126А и реле остаточного тока)	шт.	1,00	420,15	420,15
18.	Сантехнические работы в душе и туалете (замена 1 стандартного унитаза, 1 стандартной раковины, 1 душевой кабины и 1 смесителя.)	шт.	4,00	111,76	447,04



1	2	3	4	5	6
19.	Установка системы вентиляции: - монтаж и установка вентиляторов 1 100 м3 / час (15 Вт) и 1 260 м3 / час (20 Вт) для эвакуации воздуха в туалетах и душевых, - включая установку зонта-вытяжки в кафетерии, монтаж и установку 2-х вентиляторов по 460м3 / час (28-43Вт) путем протягивания труб	шт.	12,00	287,14	3445,68
Итого:					55 659,34

Intocmit

SRL "NICANAS"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat

Координационный офис Программ ТІКА в РМ

(functia, semnatura, numele, prenumele)

1	Смешанная стяжка толщиной 40 мм	м2	116,30	11,78	1359,86
2	Пол из керамической плитки 30x30 см	м2	493,30	15,15	7471,35
3	Демонтаж старой стяжки	м2	493,30	12,00	5919,60
4	Облицовка стен керамической плиткой	м2	194,50	13,50	2625,75
5	Работы по монтажу	шт.	492	1,70	836,40
6	Устройство пола из керамической плитки	м2	41,50	11,00	456,50
7	Устройство пола из керамической плитки	м2	54,50	11,00	600,50
8	Устройство пола из керамической плитки	м2	25,00	14,91	372,75
9	Устройство пола из керамической плитки	м2	27,30	14,20	388,62
10	Устройство пола из керамической плитки	м2	442,70	11,40	5047,38
11	Штукатурка стен и потолка	м	15,00	12,00	180,00
12	Штукатурка стен и потолка	м	85,00	11,00	935,00
13	Штукатурка стен и потолка	м	31,00	11,00	341,00
14	Устройство пола из керамической плитки	шт.	21,00	16,20	340,20
15	Устройство пола из керамической плитки	шт.	1,00	18,00	18,00
16	Устройство пола из керамической плитки	шт.	48,00	15,00	720,00
17	Устройство пола из керамической плитки	шт.	1,00	12,00	12,00
18	Устройство пола из керамической плитки	шт.	4,00	12,00	48,00
19	Устройство пола из керамической плитки	шт.	1,00	12,00	12,00