

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd. Republicii (A.Puschin -
Sciusev) mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 361 515,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj Bd. Republicii (A. Puschin - Sciusev) ambele parti				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	141,0000	19,200 19,200	2 707,200 2 707,200
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,9500	1 300,000 0,000	1 235,000 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	124,0000	16,885 0,000	2 093,740 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,9500	167,600 18,000	159,220 17,100
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	28,0000	31,200 31,200	873,600 873,600

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,1000	788,400 59,400	11 116,440 837,540
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m	141,0000	217,950 35,400	30 730,950 4 991,400
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	57,2400	788,400 59,400	45 128,016 3 400,056
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m	199,0000	155,100 18,000	30 864,900 3 582,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2	477,0000	229,227 35,760	109 341,517 17 057,520
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	5,0000	200,400 129,000	1 002,000 645,000
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	141,0000	103,688 17,400	14 619,938 2 453,400
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	12 537,857 0,000	175,530 0,000
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	14,1000	284,971 9,600	4 018,095 135,360

1	2	3	4	5	6	7
		manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	12 537,857 0,000	175,530 0,000
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2	14,1000	200,329 7,200	2 824,635 101,520
		<i>Total</i>	Lei			257 066,311
		Total Lucrari de pavaj Bd. Republicii (A. Puschin - Sciusev) ambele parti Inklusiv salariu				257 066,311 36 801,696

		Total	Lei	257 066,30
		Fondul social	24 %	8 832,41
		Total		265 898,71
		Cheltuieli de regie	10 %	26 589,87
		Total		292 488,58
		Beneficiu de deviz	3 %	8 774,66
		Total		301 263,24
		TVA	20 %	60 252,64
		Total deviz: Inklusiv salariu		361 515,88 36 801,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd. Republicii (A.Puschin -
Sciusev) mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 361 515,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,8000	60,00	228,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	40,8900	60,00	2 453,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	374,6154	60,00	22 476,924
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,9480	60,00	236,880
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,6216	60,00	10 537,296
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,4866	60,00	869,196
Total manopera						36 801,70

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,9881	1 900,00	3 777,390
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,3254	2 000,00	2 650,800
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0019	550,00	1,045
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	82,0410	550,00	45 122,550
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3850	350,00	834,750
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,1260	250,00	4 531,500
7.	23203226000401	Bitum	t	0,0288	12 000,00	345,600
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	763,2000	3,00	2 289,600
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 296,4000	3,00	18 889,200
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	484,1550	134,50	65 118,847
11.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	15,8970	1 600,00	25 435,200
12.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,1530	1 500,00	229,500
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	141,7050	110,00	15 587,550
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	199,9950	60,00	11 999,700
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4935	65,00	32,078
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,5400	65,00	620,100
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,6400	20,00	112,800
18.	4100126202818	Apa	m3	7,1340	20,00	142,680

		Total materiale de construcții				197 720,89
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,9628	150,00	4 494,420
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,9814	150,00	2 247,210
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,500
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0084	650,00	5,460
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3948	450,00	177,660
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4700	500,00	1 235,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3135	450,00	141,075
8.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,2500	500,00	125,000
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	41,4540	290,00	12 021,660
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,8068	550,00	2 093,740
		Total utilaje de construcții				22 543,71

Total	Lei	257 066,30
Fondul social	24 %	8 832,41
Total		265 898,71
Cheltuieli de regie	10 %	26 589,87
Total		292 488,58
Beneficiu de deviz	3 %	8 774,66
Total		301 263,24
TVA	20 %	60 252,64

Total deviz: 361 515,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cailor pietonale str. Bd.
Republicii (A.Puschin - Sciusev) mun. Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj Bd. Republicii (A. Puschin - Sciusev) ambele parti				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,885
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			167,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	550,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			788,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m			217,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	110,00	110,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			788,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m			155,100 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	1,0050	60,00	60,30
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2			229,227 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	134,50	136,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			200,400 129,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	60,00	45,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	60,00	83,40
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	500,00	25,00
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			103,688 17,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	65,00	0,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	290,00	85,26
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 537,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 342,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			284,971 9,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	60,00	9,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 537,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 342,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			200,329 7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.