

**Lucrari de constructie a acoperisului la Casa de Cultura
in satul Mateuti,r-nul Rezina**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 956 000,003 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,832	27,50	187,880
2.	7122050013400	Zidar	h-om	100,116	38,00	3 804,408
3.	7123010010200	Betonist	h-om	84,325	38,00	3 204,350
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	129,850	38,00	4 934,300
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	150,600	38,00	5 722,800
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	731,820	38,00	27 809,160
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 112,401	38,00	42 271,238
8.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	276,034	38,00	10 489,292
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,769	27,50	76,148
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,316	38,00	164,008
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 445,364	38,00	54 923,832
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,004	27,50	2 255,110
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	27,50	21,175
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	757,982	27,50	20 844,506
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	107,634	27,50	2 959,935
		Total manopera				179 668,142

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	21,690	428,89	9 302,624
2.	14111222012751	Blocuri de penobloc	m3	7,470	841,83	6 288,470
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,419	5,28	2,212
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,222	3 125,00	10 068,750
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,554	3 125,00	14 231,250
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	42,587	3 125,00	133 084,375
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,102	3 125,00	318,750
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,079	3 125,00	9 621,875
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	8,210	3 125,00	25 656,250
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	3 125,00	28,125
11.	2010237318750	Distantieri	buc	434,000	0,21	91,140
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,260	96,33	1 277,336
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	569,300	4,26	2 425,218
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	170,027	6,21	1 055,868
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,839	28,67	24,054
16.	2320187315789	Decofrol	kg	12,240	11,55	141,372
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	100,568	16,28	1 637,247
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,354	21,00	70,434
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,168	34,00	39,712
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	661,177	3,28	2 168,661
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,677	28,66	48,063
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,237	28,34	6,717
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	72,459	8,36	605,757
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,268	716,67	1 625,408
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	97,200	3,02	293,544
26.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	144,918	46,21	6 696,661
27.	2663102100000	Beton	m3	15,308	966,04	14 788,140
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	173,428	17,33	3 005,507
29.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 634,811	8,33	13 617,976
30.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	724,589	26,66	19 317,543
31.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	426,553	36,66	15 637,433
32.	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	236,812	24,58	5 820,839
33.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 666,555	81,66	136 090,881

34.	2710403702963	Banda din oțel zincată de 30 x 3 mm	kg	23,635	11,52	272,275
35.	2710403740000	Pazie din tablă protejată anticoroziv	buc	57,967	26,00	1 507,142
36.	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	22,188	10,52	233,418
37.	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	224,738	10,52	2 364,244
38.	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	994,250	10,52	10 459,510
39.	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	594,500	10,52	6 254,140
40.	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	5,100	14,26	72,726
41.	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	15,500	14,26	221,030
42.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	431,600	13,91	6 003,556
43.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки)	kg	1 949,780	10,04	19 575,791
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	213,714	16,21	3 464,303
45.	2873145887450	Cuie de tablă	kg	2,876	15,88	45,671
46.	2873147300863	Agrafe	kg	23,964	15,88	380,548
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	2,158	38,88	83,903
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,600	2,08	63,648
49.	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	30,600	0,55	16,830
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,510	0,52	0,265
51.	28741458870491	Cuie de construcție	kg	369,432	15,28	5 644,921
52.	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	144,705	42,33	6 125,363
53.	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	3,060	21,00	64,260
54.	2875276311982	Bratară zincată pentru burlane	buc	49,811	16,39	816,402
55.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	13 042,607	0,62	8 086,416
56.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 058,901	0,01	170,589
57.	4011106202741	Energie electrică	kw	3,453	1,91	6,595
Total materiale de construcții						507 021,738

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,574	321,31	184,432
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,697	321,33	2 473,277
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,700	6,48	4,536
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,160	6,48	13,997
5.	2922140007000	Macara	h-ut	17,598	321,33	5 654,765
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	130,459	4,55	593,588
7.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	8,700	8,33	72,471
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,225	21,48	26,313
9.	29552700002608	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	22,576	8,33	188,058
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,040	321,33	655,513
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,389	208,50	289,607
Total utilaje de construcții						10 156,557

Total:

Total	lei	696 846,437
Asigurări sociale, medicale	22,50 %	40 425,332
Transportarea materialelor	2,00 %	10 140,435
Total	100,00 +	747 412,204
Cheltuieli de regie	4,50 %	33 633,550
Total	100,00 +	781 045,754
Beneficiu	2,00 %	15 620,916
Total	100,00 +	796 666,670
TVA	20,00 %	159 333,333

Total deviz:

956 000,003



[Signature]
(funcția, semnătura)

(SRL "Cadom-Gaz")

(Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria s.Mateuti,r-nul Rezina
Lucrari de constructie a acoperisului la Casa de Cultura in satul Mateuti,r-nul RezinaCatalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de constructie
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci și sortarea materialelor recuperabile (Parapet)	m2			80,468
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	38,00	68,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	27,50	11,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	6,48	0,518
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			202,064
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,00	152,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	27,50	41,250
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	21,48	7,518
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	6,48	1,296
3	TRI1AA04C2	Încarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t			15,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	27,50	15,125
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară	m3			700,385
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,420
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	27,50	17,325
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	428,89	386,001
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,02	9,060
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	716,67	50,167
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 125,00	1,520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	321,33	118,892
5	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 311,517
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,00	184,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	27,50	12,375
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	966,04	1 019,872
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,33	4,998
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	321,33	89,972
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			72,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,50	5,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,00	38,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,52	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,165
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,08	0,624
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,26	0,713
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,21	0,405
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1300	96,33	12,523

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 125,00	3,125
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 125,00	3,125
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,55	1,386
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	321,33	6,427
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6mm)	kg			15,026
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,00	3,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	27,50	0,110
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,52	10,783
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,26	0,143
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,21	0,059
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	321,33	0,321
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dn= 12mm)	kg			13,913
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	38,00	2,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	27,50	0,138
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,52	10,783
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,26	0,143
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,21	0,059
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	321,33	0,321
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 851,361
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	27,50	66,275
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	3 125,00	500,024
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	3 125,00	187,524
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 125,00	2 593,732
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,28	110,016
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	4,3800	10,52	46,078
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	17,33	58,575
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600	16,28	31,909
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,04	381,520
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	321,33	48,203
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	8,33	3,665
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			60,429
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	27,50	23,375
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	6,21	10,557
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,28	21,976
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,00	0,408
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	321,31	1,609
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	208,50	2,503
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (3,12m3)	m2			19,621
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	38,00	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,50	1,925
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 125,00	7,064
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,21	1,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,55	0,136
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci	100m2			220,020

1	2	3	4	5	6	7
		pentru acoperiri si astereli pe ferme.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	27,50	86,900
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	6,21	37,260
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	3,28	75,440
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	34,00	1,360
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	321,31	7,381
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	208,50	11,679
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			698,865
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,420
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	27,50	17,325
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	428,89	386,001
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,02	9,060
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	716,67	50,167
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	321,33	118,892
14	CD55A	Zidarie din penoblocuri la frantoane cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 070,511
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,420
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	27,50	17,325
	1411122201275	Blocuri de penobloc	m3	0,9000	841,83	757,647
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,02	9,060
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	716,67	50,167
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	321,33	118,892
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			303,410
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	27,50	1,650
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	38,00	140,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,50	8,250
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 125,00	124,989
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	4,26	21,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,21	6,484
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,55	0,137
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			166,145
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,50	6,875
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	81,66	98,604
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	26,66	13,996
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,62	5,859
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	46,21	4,852
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	26,00	1,092
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,36	0,439
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	4,55	0,228
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,011
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,50	1,375
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,33	9,867
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,55	0,046
18	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			133,216

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	38,00	26,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,50	4,125
	2710403642598 1	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	24,58	31,647
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,52	2,492
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	42,33	65,400
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	11,52	2,907
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,55	0,046
19	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			82,985
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	38,00	32,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,50	5,500
	2710403642598 1	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	24,58	35,100
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	16,39	10,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,55	0,055
20	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			205,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,50	1,375
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	36,66	171,294
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,88	0,500
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,88	4,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,55	0,046
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			20,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	27,50	5,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,50	0,275
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,380
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,91	13,910
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,88	0,194
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,91	0,015
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			529,367
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	27,50	177,088
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	21,00	163,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,66	111,774
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,34	15,621
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,67	55,940
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,28	5,144

Intocmit

Verificat



(SRL "Cadom-Gaz")

(funcția, semnătura)

(Primaria s.Mateuti,r-nul Rezina)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de constructie a acoperisului la Casa de Cultura
in satul Mateuti,r-nul Rezina**
(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
Lucrari de constructie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 956 000,003 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielei din sipci si sortarea materialelor recuperabile (Parapet)	m2	27,000	80,468 79,950	2 172,647 2 158,650
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,500	202,064 193,250	707,224 676,375
3	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,400	15,125 15,125	21,175 21,175
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	18,500	700,385 134,745	12 957,127 2 492,782
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,500	1 311,517 196,675	19 016,999 2 851,788
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	102,000	72,625 43,500	7 407,785 4 437,000
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6mm)	kg	970,000	15,026 3,720	14 574,958 3 608,400
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dn= 12mm)	kg	580,000	13,913 2,607	8 069,673 1 512,350
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	51,310	4 851,361 890,115	248 923,351 45 671,806
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	51,310	60,429 23,375	3 100,611 1 199,385
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din	m2	1 380,170	19,621	27 080,367





1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (3,12m3)			10,475	14 457,274
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	13,800	220,020 86,900	3 036,274 1 199,220
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,600	698,865 134,745	3 913,645 754,572
14	CD55A	Zidarie din penoblocuri la frantoane cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	8,300	1 070,511 134,745	8 885,241 1 118,384
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	113,860	303,410 150,500	34 546,220 17 135,941
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 380,170	166,145 41,075	229 308,888 56 690,497
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 380,170	19,011 8,975	26 238,403 12 387,039
18	CE19A	Igheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	93,660	133,216 30,725	12 477,050 2 877,703
19	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	81,390	82,985 37,800	6 754,181 3 076,523
20	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	91,290	205,884 29,875	18 795,128 2 727,322
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	431,600	20,000 5,880	8 631,862 2 537,808
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,430	529,367 177,088	227,628 76,148
Total Acoperis						696 846,437
Incluziv salariu						179 668,142

Total	lei	696 846,437
Asigurari sociale,medicale	22,50 %	40 425,332
Transportarea materialelor	2,00 %	10 140,435
Total	100,00 +	747 412,204
Cheltueli de regie	4,50 %	33 633,550
Total	100,00 +	781 045,754
Beneficiu	2,00 %	15 620,916
Total	100,00 +	796 666,670
TVA	20,00 %	159 333,333

Total deviz:
Incluziv salariu

956 000,003
179 668,142



[Handwritten signature]

(SRL "Cadom-Gaz")

(funcția, semnătura)

(Primaria s.Mateuti,r-nul Rezina)

(funcția, semnătura)