

**Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului Eroilor cazuti
pentru apararea Patriei din s.
Bănești, r-nul Telenești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 498 360,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LUCRARI | | | | |
| 1 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | 380,000 | 11,90 11,90 | 4 522,00 4 522,00 |
| 2 | TsC01C | Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 3,800 | 33,00 0,00 | 125,40 0,00 |
| 3 | TrB01B2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 24,000 | 60,90 60,90 | 1 461,60 1 461,60 |
| 4 | TrB01B2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 46,000 | 74,20 74,20 | 3 413,20 3 413,20 |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 3,800 | 413,00 413,00 | 1 569,40 1 569,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,380 | 2 031,90 617,40 | 772,12 234,61 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 100mm | m3 | 38,000 | 622,60 69,30 | 23 658,80 2 633,40 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 200,000 | 223,75 52,10 | 44 750,60 10 420,00 |
| 9 | DD08A | Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm | m2 | 380,000 | 494,15 177,05 | 187 777,00 67 279,00 |
| 10 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 150,000 | 55,08 11,20 | 8 262,00 1 680,00 |
| 11 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m | 150,000 | 67,79 44,80 | 10 168,50 6 720,00 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 286,720 | 41,37 14,80 | 11 862,75 4 243,46 |
| | | | | | | |
| | | Total LUCRARI Inclusiv salariu | | | | 298 343,38 104 176,67 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|----------|-------------------|
| | | Total | Lei | 298 343,38 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | 25 002,40 |
| | | Transportarea materialelor | 10,00 % | 18 831,68 |
| | | Total | 100,00 + | 342 177,46 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 49 615,73 |
| | | Total | 100,00 + | 391 793,19 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 23 507,59 |
| | | Total | 100,00 + | 415 300,78 |
| | | TVA | 20,00 % | 83 060,16 |
| | | | | 498 360,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Total deviz: | | | | | |
| | | Inclusiv salariu | | | | 104 176,67 | |

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului Eroilor cazuti
pentru apararea Patriei din s.
Bănești, r-nul Telenești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 498 360,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 926,700 | 80,00 | 74 136,00 |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 105,000 | 80,00 | 8 400,00 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,867 | 80,00 | 229,38 |
| 4. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 54,477 | 70,00 | 3 813,38 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 183,932 | 70,00 | 12 875,21 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,467 | 70,00 | 4 722,70 |
| Total manopera | | | | | | 104 176,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,301 | 60,00 | 258,05 |
| 2. | 10113051 | Ciment, marca 400 | kg | 6 308,000 | 2,50 | 15 770,00 |
| 3. | 1120206201037 | Savura de granit | t | 12,920 | 450,00 | 5 814,00 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 43,700 | 360,00 | 15 732,00 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,800 | 390,00 | 702,00 |
| 6. | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 22,800 | 390,00 | 8 892,00 |
| 7. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 634,000 | 2,50 | 1 585,00 |
| 8. | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 168,300 | 20,00 | 3 366,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 9. | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 30,000 | 35,00 | 1 050,00 |
| 10. | 2663102100001 | Beton clasa | m3 | 9,000 | 1 100,00 | 9 900,00 |
| 11. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 201,000 | 110,00 | 22 110,00 |
| 12. | 2666122800316 | Pavele de granit despicate | m2 | 391,400 | 230,00 | 90 022,00 |
| 13. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,867 | 35,00 | 100,35 |
| 14. | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg | 286,720 | 25,00 | 7 168,00 |
| 15. | 2811236309901 | Confecții metalice de linii | kg | 78,300 | 25,00 | 1 957,50 |
| 16. | 2811236311006 | Doze de ramificație | buc | 37,500 | 20,00 | 750,00 |
| 17. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,434 | 60,00 | 86,02 |
| 18. | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 153,000 | 19,00 | 2 907,00 |
| 19. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,294 | 3,00 | 6,88 |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,200 | 28,00 | 33,60 |
| 21. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,800 | 28,00 | 106,40 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 188 316,80 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,960 | 250,00 | 3 990,00 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,980 | 150,00 | 1 197,00 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,228 | 550,00 | 125,40 |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,583 | 150,00 | 537,51 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 849,91 |

| | | |
|----------------------------|----------|------------|
| Total | Lei | 298 343,38 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 25 002,40 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 18 831,68 |
| Total | 100,00 + | 342 177,46 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 49 615,73 |
| Total | 100,00 + | 391 793,19 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 23 507,59 |
| Total | 100,00 + | 415 300,78 |
| TVA | 20,00 % | 83 060,16 |

Total deviz:

**498 360,9
3**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea
Patriei din s. Brnești, r-nul Telenești**

Investitor Primaria Banesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LUCRARI | | | | |
| 1 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | | | 11,90 11,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 70,00 | 11,90 |
| 2 | TsC01C | Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. | 100m2 | | | 33,00 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0600 | 550,00 | 33,00 |
| 3 | TrB01B2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | 60,90 60,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 70,00 | 60,90 |
| 4 | TrB01B2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 74,20 74,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0600 | 70,00 | 74,20 |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | | | 413,00 413,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 | 70,00 | 413,00 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 031,90 617,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,40 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,50 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 100mm | m3 | | | 622,60 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 360,00 | 414,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 31,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 223,75 52,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 80,00 | 41,60 |
| | 2663102100001 | Beton clasa | m3 | 0,0450 | 1 100,00 | 49,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 2,50 | 7,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 390,00 | 3,51 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 | 110,00 | 110,55 |
| 9 | DD08A | Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm | m2 | | | 494,15 177,05 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,3300 | 80,00 | 173,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 | 70,00 | 3,85 |
| | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0600 | 390,00 | 23,40 |
| | 10113051 | Ciment, marca 400 | kg | 16,6000 | 2,50 | 41,50 |
| | 1120206201037 | Savura de granit | t | 0,0340 | 450,00 | 15,30 |
| | 2666122800316 | Pavele de granit despicat | m2 | 1,0300 | 230,00 | 236,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| 10 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | | | 55,08 ----- 11,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 80,00 | 11,20 |
| | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 1,0200 | 19,00 | 19,38 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 25,00 | 12,50 |
| | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,00 |
| 11 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m | | | 67,79 ----- 44,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5600 | 80,00 | 44,80 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 20,00 | 22,44 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,55 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 41,37 ----- 14,80 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 70,00 | 13,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 70,00 | 0,70 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.