

## Reparatia capitala a strazilor din s.Arionesti in a.2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 168 155,94 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. str.Mihail Ignat, Independentei si V.Alexandri, latimea strazii 3,0 m. lungimea 700m.</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,00	105,60 0,00	2 217,60 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	210,00	872,24 56,76	183 170,40 11 919,60
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	207,51 6,00	435 771,00 12 600,00
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,00	66,75 3,00	46 722,56 2 099,17
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,40	464,00 0,00	649,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			668 531,16
		<b>Total Capitolul 1. str.Mihail Ignat, Independentei si V.Alexandri, latimea strazii 3,0 m. lungimea 700m.</b>				<b>668 531,16 26 618,77</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Capitolul2. str.Pacii - str.Bailor, varianta alba B=3,0m. L=500m.</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00	105,60 0,00	1 584,00 0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	12 673,95 467,32	190 109,31 7 009,86
		<i>Total</i>	lei			191 693,31
		<b>Total Capitolul2. str.Pacii - str.Bailor, varianta alba B=3,0m. L=500m. Inclusiv salariu</b>				<b>191 693,31 7 009,86</b>

		Total	lei	860 224,47
		Asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	8 070,87
		Total VR+Asigur		868 295,34
		Cheltueli de regie (Total) * 7,8 %	7,8 %	67 727,04
		Total Total+Regie		936 022,38
		Beneficiu de deviz (Total) * 4 %	4 %	37 440,90
		Total Total+Benefi		973 463,28
		TVA (Total) * 20 %	20 %	194 692,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 168 155,94 33 628,63</b>

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia capitala a strazilor din s.Arionesti in a.2026

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 168 155,94 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	126,000	94,60	11 919,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,000	100,00	12 600,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,290	94,60	9 109,03
				<b>Total manopera</b>		<b>33 628,63</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	247,800	1 570,00	389 046,00
2.	11202062010361	Savura	m3	15,000	320,00	4 800,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,000	450,00	6 750,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,630	465,00	19 822,95
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	88,200	455,00	40 131,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	283,500	455,00	128 992,50
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	255,990	455,00	116 475,45
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	22,500	450,00	10 125,00
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,300	1 570,00	9 891,00
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,600	20,00	672,00
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,500	100,00	7 650,00
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>734 355,90</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,812	800,00	649,60
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,659	800,00	13 327,20
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,175	430,00	6 095,25
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,040	430,00	29 257,20
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	40,650	430,00	17 479,50
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,500	270,00	6 615,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,860	840,00	11 642,40
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,870	455,00	1 760,85
9.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,590	500,00	795,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,039	460,00	4 617,94



**Obiect Reparatia capitala a strazilor din  
s.Arionesti in a.2026**
**Investitor Primaria s.Arionesti**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. str.Mihail Ignat, Independentei si V.Alexandri, latimea strazii 3,0 m. lungimea 700m.</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	800,00	105,60
		<i>Total</i>	lei			2 217,60
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			872,24 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	465,00	94,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	455,00	554,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	460,00	6,90
		<i>Total</i>	lei			183 170,40
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			207,51 6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	100,00	6,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 570,00	185,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 570,00	4,71
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	840,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			435 771,00
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,75 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	455,00	57,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	460,00	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			46 722,56
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			464,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	800,00	464,00
		<i>Total</i>	lei			649,60
		<b>2. Capitolul2. str.Pacii - str.Bailor,</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>varianta alba B=3,0m. L=500m.</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	800,00	105,60
		<i>Total</i>	lei			1 584,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 673,95 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	455,00	8 599,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	450,00	675,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	320,00	320,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	100,00	300,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	455,00	117,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	460,00	190,44
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	500,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			190 109,31

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Inginer superior, Cojocaru Radu**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Director tehnic, Cebotarean Vasile**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.