

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP5/ICIDIA/W/S/167/828

“23” MAI 2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova), Instituție Publică stabilită în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 24, MD 2012, reprezentată prin dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FDD Moldova, în calitate de „Client”, pe de o parte, și S.C. ”Agrodor-Succs” S.R.L., cu sediul în r-l Strășeni, s. Cojușna, str. Mihail Frunze, 7, MD-3715, reprezentat prin Teodor Boțan, Administrator al S.C. ”Agrodor-Succs” S.R.L., în calitate de ”Antreprenor”, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările ”Reabilitarea parțială a stației de pompare SP-I din cadrul Sistemului Centralizat de Irigare „Puhăcenii de Sus”, Dubăsarii Vechi, etapa II”, s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni* în conformitate cu prevederile proiectului de execuție/schiță de proiect (după caz), cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile calendaristice (*în continuare „zile”*) după primirea de la Client a Notificării de începere a lucrărilor de construcție și asigurării accesului pe șantier.

2.2 Clientul va asigura Antreprenorului în termen de 14 zile de la data semnării contractului accesul pe șantier și remiterea Notificării de începere a lucrărilor de construcție.

2.3 Antreprenorul va prezenta Clientului în termen de 14 zile de la data semnării contractului Graficul actualizat de execuție a lucrărilor conform specificațiilor tehnice anexate la prezentul contract.

2.4 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Client;
- b) datorită forței majore, certificate în modul stabilit. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea prezentului Contract de către oricare din Părți, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care va invoca forța majoră este obligată să notifice cealaltă parte prin telefon, fax sau orice alt mijloc de informare în termen de 24 ore, cu remiterea ulterioară în decurs de 3 zile a unei notificări în scris privind astfel de circumstanțe. Circumstanțele de forță

Digitally signed by Comandari Andrei
Date: 2023.09.25 10:40:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



majoră urmează a fi certificate de Camera de Comerț și Industrie, precum și alte organe abilitate cu acest drept.

c) datorită influenței fenomenelor meteorologice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, precum și a prevederilor specificațiilor tehnice.

2.5 Conform Notificării scrise a Clientului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Clientul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Clientul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi achitate de către Client. În cazul sistării din inițiativa Antreprenorului a lucrărilor sau a unor părți din acestea, Antreprenorul suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile pentru protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.6 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Clientul că sînt îndeplinite condițiile pentru recepționarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei de rigoare. În baza acestei notificări, Clientul va iniția convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

2.7 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Clientul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Clientul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Clientul va aproba sau va respinge recepția. Recepția la terminarea lucrărilor poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform devizului de cheltuieli anexat este de 4,709,541.03 lei (patru milioane șapte sute nouă mii cinci sute patruzeci și unu lei,03 bani) lei MDL, fără TVA, alte impozite, taxe și plăți obligatorii.

3.2 Finanțarea lucrărilor conform prezentului Contract în valoare de 4,318,363.75 lei din suma totală a acestora, este scutită de plata oricăror impozite, TVA, taxe vamale sau alte taxe impuse de legislația în vigoare a Republica Moldova (*conform Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de Acordul "Compact"*), iar în valoare de 391,177.28 lei nu este scutită de plata acestor impozite și taxe, precum și TVA. Clientul va elibera în acest sens scrisori de scutire de taxe și impozite conform procedurilor stabilite.

3.3 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după ce procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate (situațiile de plată) vor fi verificate, acceptate și semnate de către Client în următoarea ordine:

- pentru suma de 4,318,363.75 lei din valoarea totală a lucrărilor executate se vor elibera Facturi cu scutirea de TVA cu drept de deducere (în baza sumelor din procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate).
- pentru suma de 391,177.28 lei din valoarea totală a lucrărilor executate se va calcula valoarea TVA și se vor elibera facturi cu TVA (în baza sumelor din procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate).

3.4 Clientul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5 Clientul poate decide asupra acceptării plății parțiale în mărime de 50% din preț de deviz pentru unele materiale sau echipamente de bază (țevi și echipamente hidromecanice) livrate pe șantier și acceptate de către Responsabilul tehnic.

3.6 La prezentarea garanției bancare în forma acceptată de către Client, ultimul va achita Antreprenorului un avans în mărime de până la 30% din suma totală a contractului.

3.7 Plata facturii finale se va face în termen de până la 30 de zile după verificarea și acceptarea situației de plată finale de către Client. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită în termen de până la 30 zile de la data acceptării situației de plată respective.

3.8 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, precum și modificări, suplimentări sau retragere a oricărei prevederi a prezentului Contract, acestea vor fi considerate valabile doar în cazurile cînd acestea sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

4.2 În cazul necesității depășirii motivate a devizului de cheltuieli, (ii) îndeplinirii lucrărilor neprevăzute în deviz, Antreprenorul este obligat să informeze imediat sau în prealabil Clientul despre acest fapt în scris pentru primirea deciziilor respective.

4.3 Dacă Antreprenorul nu a respectat prevederile punctului 4.2 din contract și nu a informat în modul corespunzător Clientul, cel din urmă are dreptul de a respinge și refuza achitarea valorii lucrărilor neprevăzute în deviz.

5 ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte Clientului spre aprobare prealabilă a subantreprenorilor, cu indicarea lucrărilor ce vor fi executate de aceștia.

5.3 Angajarea forței de muncă de către Antreprenor pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE CLIENTULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor conform prezentului contract se pune de către Client la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar, odată cu asigurarea Antreprenorului accesului pe șantier.

6.2 Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta Antreprenorul este obligat să respecte proiectul de execuție/schiță de proiect (după caz) și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în legislație și prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului va fi ținută de către acesta în următorul mod:

- a) un exemplar transmis de către Client va rămâne la dispoziția Antreprenorului;
- b) o copie a acesteia va fi ținută de către Antreprenor pentru prezentare organelor abilitate, precum și altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Aceasta trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în prezentul contract vor acoperi toate obligațiunile contractuale, precum și toate operațiunile pentru întreținerea corespunzătoare și terminarea lucrărilor.

6.6 Dacă Clientul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Clientul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer de la Client și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.8 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

6.9 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Clientului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

6.10 Antreprenorul trebuie să prezinte garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data semnării contractului.

6.11 Clientul trebuie să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție la lucrări și semnarea Procesului verbal de recepție finală,

dacă Clientul nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra lucrărilor. În situația cînd pretențiile înaintate în termen nu au fost soluționate, Clientul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.12 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată corespunde cerințelor stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare a acesteia, conform condițiilor normale de folosire sau a celor prevăzute în contract.

6.13 La lucrările supuse încercărilor, calitatea probei se consideră îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.14 Clientul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului prin personalul tehnic și responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul pe șantierul de construcție, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, Clientului trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle de rigoare, cu condiția nedivulgării secretelor comerciale ale Antreprenorului.

6.15 Clientul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Clientului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional prin prezentarea unui ordin de desemnare a dirigintelui de șantier, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

6.16 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Clientului sînt nejustificate sau inoportune, acesta poate înainta obiecții, dar care nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Clientului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Client.

6.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

6.18 Pentru verificarea trasării de către Client sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.19 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Client pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Clientul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.20 Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Client pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.21 Pe parcursul executării lucrărilor, Clientul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt de calitate necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor de calitate necorespunzătoare cu altele de calitate corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.22 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1. a contractului mai mult de 30 de zile, Clientul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări. În acest sens, Antreprenorul va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Client în legătură cu faptul neexecutării în termen a lucrărilor.

6.23 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Clientului, organelor de poliție sau organelor competente despre acest fapt.

6.24 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.25 Clientul va asigura obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și aprobărilor de care se face responsabil conform prevederilor legislației în vigoare.

7 FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării forței de muncă suficiente pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Client. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costurile testărilor, probelor și încercărilor conform cerințelor specificațiilor tehnice și secțiunilor relevante ale standardelor naționale sunt incluse în devizul de cheltuieli și vor fi suportate de către Antreprenor.

8.3 Costurile pentru testările, probele și încercările comandate suplimentar de Client pentru verificarea calității lucrărilor și materialelor puse în operă, precum și performanței echipamentului instalat, vor fi suportate de Antreprenor, dacă în rezultatul testărilor se certifică că acestea nu sunt în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Clientul va suporta aceste costuri.

8.4 Clientul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces permanent la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate, etc.

8.5 Lucrările, care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Clientului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Client, iar în caz contrar, de Antreprenor.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Clientului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Clientului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Clientul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Clientului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și corespund voinței Clientului, doar în cazul cînd Antreprenorul a notificat imediat Clientul.

8.9 Lucrările vor începe din data transmiterii de către Client a Notificării de începere a lucrărilor de construcție și asigurării accesului pe șantier.

9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 12 luni de la data recepției la terminare a lucrărilor.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture pe cheltuială proprie toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, în urma unei notificări transmise de către Client.

10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unei terțe părți, Antreprenorul răspunde pentru aceasta conform prevederilor legale.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Client pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Client în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, să compenseze daunele pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vină proprie.

10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Client. Antreprenorul trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor fenomene meteorologice.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Client, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii lucrărilor sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate înainta pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi demonstrate.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor conform punctului 2.1 din prezentul contract este în culpa uneia din părți a contractului, partea vinovată va plăti celeilalte părți penalitate în cuantum de 0,15% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea vinovată a intrat în întârziere. Suma maximală a penalității calculate nu poate depăși 10% din valoarea contractului.

10.10 Clientul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Clientului, a reprezentanților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul și subantreprenorii aprobați de Client răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție specializată de expertiză. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11.2 Diferențele care apar între Părți în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, iar litigiile intervenite se supun soluționării instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova.

12 REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Clientul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Clientul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni.
- 12.2 Clientul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul (i) nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat, (ii) nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor sau (iii) întârzie în executarea lucrărilor pentru mai mult de 30 de zile;
 - Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract și dispoziția Clientului;
 - Antreprenorul a încălcat obligațiile stabilite conform Anexei nr. 1 la contract *Prevederi adiționale*;
 - Clientul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezolvit, după ce partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Clientul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Clientul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care le-a suportat din vina Antreprenorului.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Clientul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale și atragerea unui nou Antreprenor.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Documentele care formează prezentul Contract urmează a fi considerate ca explicându-se reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine:
- a) Contractul propriu-zis, cu Anexa nr. 1;
 - b) Cerințe și specificații tehnice;
 - c) Devizul de cheltuieli;
 - d) Proiectul de execuție/schiță de proiect (după caz);
 - e) Graficul de execuție a lucrărilor;
 - f) Garanția de bună execuție;
 - g) Oferta Antreprenorului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Client, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Client

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 24, MD 2012
Cod fiscal: 1010600021681
Banca: BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
IBAN: MD45AG000000022713651886
e-mail: office@sda.gov.md

Antreprenor


S.C. ”Agrodor-Succs” S.R.L.
Adresa poștală: r-l Strășeni, s. Cojușna, str. Mihail Frunze, 7, MD-3715
Cod fiscal: 1004600048461
Banca: BC „EuroCreditBank” S.A.
IBAN: MD82EC000000225147162733
e-mail: agrodor.succes@agrodor.md

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Clientul


L.Ș.


Antreprenor


L.Ș.


PREVEDERI ADIȚIONALE

Termenii scriși cu majuscule nedefiniți în Secțiunea respectivă vor avea sensul definit în Contract sau în Acordul Compact sau acordurile asociate.

FDD Moldova este responsabil de supravegherea și gestionarea procesului de implementare a Programului Compact și post-Compact în numele Guvernului (FDD Moldova) și intenționează să utilizeze o parte din fondurile Programului Compact și post-Compact pentru efectuarea plăților eligibile în baza prezentului Contract, cu condiția că (a) aceste plăți vor fi efectuate doar la solicitarea și în numele FDD Moldova, (b) Corporația Provocările Mileniului (în continuare CPM) nu va avea nici o obligațiune față de Parte a Contractului în conformitate cu Acordul Compact sau prezentul Contract, (c) nici o parte alta decât Guvernul și FDD Moldova nu va avea drepturi în baza Acordului Compact sau nu va pretinde la Finanțarea CPM.

A. Statutul CPM; Drepturi; Client terț

1. Statutul CPM. CPM este o corporație creată de Guvernul Statelor Unite ale Americii care acționează în numele Guvernului SUA în procesul de implementare a Programelor Compact. CPM nu are nici o responsabilitate în cadrul prezentului Contract și nu va fi atrasă la răspundere pentru nici o acțiune care rezultă din sau are legătură cu prezentul Contract. În aspectele ce rezultă din sau au legătură cu prezentul Contract, CPM nu intră în jurisdicția curților sau altor organe juridice sau de altă natură.
2. Drepturile CPM.
 - (a) Prezentul Contract, Acordul Compact și alte documente ale Programului Compact prevăd drepturi exclusive pentru CPM, inclusiv dreptul de a aproba termenii și condițiile prezentului Contract, precum și modificările acestuia, și dreptul de a suspenda sau rezilia prezentul Contract.
 - (b) CPM își rezervă aceste drepturi în baza prezentului Contract, Acordului Compact și altor documente asociate ale Programului exclusiv în calitate de entitate finanțatoare în vederea asigurării utilizării corespunzătoare a fondurilor Guvernului Statelor Unite ale Americii și orice decizie de către CPM privind exercitarea acestor drepturi sau abținerea de la exercitarea acestora va fi luată în calitate de entitate finanțatoare în procesul de finanțare a activității și nu va duce la perceperea CPM în calitate de parte la prezentul Contract.
 - (c) CPM poate uneori să-și exercite drepturile sau să discute aspectele ce țin de prezentul Contract cu Părțile, Guvernul sau FDD Moldova, după caz, colectiv sau separat, fără a atrage vreo responsabilitate adițională vreunei dintre părți.
 - (d) Nici o aprobare (sau neaprobare) sau exercitare (sau neexercitare) a drepturilor CPM nu va împiedica Guvernul, FDD Moldova sau altă persoană sau entitate să-și revindică drepturile față de Parte a Contractului sau să scutească Partea a Contractului de oricare răspundere față de Guvern, FDD Moldova, CPM sau altă persoană sau entitate. În scopurile prezentei prevederi (d), prin CPM se va înțelege orice specialist, director, angajat, afiliat, Parte a Contractului, agent sau reprezentant al CPM.

3. Client terț. CPM va fi considerat un beneficiar terț în cadrul prezentului Contract.

B. Limitele de utilizare sau abordarea față de Finanțarea CPM

Utilizarea și abordarea față de Finanțarea CPM în legătură cu prezentul Contract nu încalcă și nu va încălca nici o limitare sau cerințe specificate în Acordul Compact sau alt acord relevant, sau Scrisoarea de implementare, legislația aplicabilă sau politica Guvernului SUA. O prezentare succintă a prevederilor aplicabile menționate în acest paragraf poate fi accesată pe pagina web a CPM http://www.mcc.gov/guidance/compact/funding_limitations.pdf.

C. Procurări

Partea Contractului va asigura conformarea procesului de procurare a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor în baza prezentului Contract, în legătură cu acesta sau în vederea realizării acestuia, cu principiile generale stabilite în Acordul Compact și Directivele de procurări ale CPM în vigoare disponibile pe pagina web a CPM <http://www.mcc.gov>. Partea Contractului se va conforma cu cerințele de eligibilitate în privința sursei interzise sau prevederile cu privire la restricționarea accesului unei părți în conformitate cu legile, regulamentele și politica SUA, politicile sau directivele aplicabile ale Băncii Mondiale și în conformitate cu alte cerințe de eligibilitate specificate de CPM sau FDD Moldova. O prezentare succintă a prevederilor aplicabile menționate poate fi accesată la http://www.mcc.gov/guidance/compact/procurement_awards_provisions.pdf.

D. Rapoarte și informație; Acces; Audit; Analize

1. Rapoarte și informație. Partea Contractului va menține registrele și evidența necesară, va prezenta rapoartele, documentele, datele sau altă informație către FDD Moldova în modul prevăzut în acordul Compact sau alte documente asociate și la solicitarea rațională a FDD Moldova în scopuri de raportare impusă de Acordul Compact sau alte documente asociate. CPM poate utiliza orice informație din orice raport sau document pe care îl va primi în modul în care CPM consideră necesar. Prevederile Acordului Compact și ale Acordului de implementare a programului aplicabile Guvernului în acest sens vor fi aplicate în mod similar, dar cu modificările necesare, față de Partea a Contractului. O prezentare succintă a prevederilor aplicabile menționate în acest paragraf sînt accesibile pe pagina web a CPM http://www.mcc.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf.
2. Acces; Audit și Analize. La solicitarea CPM, Partea Contractului va permite accesul, auditul, examinarea și evaluarea prevăzute în Acordul Compact sau documentele asociate. Prevederile Acordului Compact și ale Acordului de implementare a programului cu privire la acces și audit aplicabile Guvernului se vor aplica în mod similar, dar cu modificările necesare, și Părții Contractului. O prezentare succintă a prevederilor aplicabile menționate în prezentul paragraf poate fi găsită pe pagina web a CPM http://www.mcc.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf.
3. Aplicarea prevederilor față de furnizori. Partea Contractului va asigura includerea cerințelor privind auditul, accesul și raportare în contractele sau acordurile sale cu alți furnizori în legătură cu prezentul Contract. O prezentare succintă a cerințelor aplicabile poate fi accesată la http://www.mcc.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf.

E. Conformarea cu legislația în domeniul combaterii corupției, spălării de bani și finanțării actelor de terorism și alte restricții

1. Antreprenorul va asigura că nici o plată nu a fost sau nu va fi efectuată de către acesta

nici unei persoane oficiale din cadrul Guvernului, FDD Moldova sau vreunei părți terțe (inclusiv alt oficial de stat) în legătură cu prezentul Contract cu încălcarea Legii SUA a actelor corupte în străinătate din 1977 cu modificările ulterioare (15 U.S.C. 78a et seq.) sau care ar fi în contradicție cu acest act în alt mod în cazul în care partea care efectuează astfel de plăți este cetățean al Statelor Unite sau entitate reglementată de această lege sau regulament similar aplicabil prezentului Contract, inclusiv legislația locală. Partea Contractului confirmă că nici un angajat, agent sau reprezentant al Părții Contractului nu a primit sau nu va primi nici o plată în legătură cu prezentul Contract cu încălcarea Legii actelor corupte în străinătate, în cazul în care partea care efectuează asemenea plăți este cetățean SUA sau entitate care intră sub incidența legii susmenționate sau regulament similar aplicabil prezentului Contract, inclusiv legislația locală.

2. Partea Contractului nu va acorda suport material sau alte resurse direct sau indirect nici unei persoane, organizații sau altei entități cunoscute de către Parte a Contractului sau pe care Partea Contractului are motiv să cunoască, este angajată, a promovat, facilitat sau participat în orice activitate teroristă, inclusiv, dar nelimitat, la persoanele și entitățile incluse în (i) lista persoanelor restricționate elaborată de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA, disponibilă pe <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac>, (ii) lista consolidată a persoanelor și entităților elaborată de Comitetul 1267 al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, (iii) lista disponibilă pe <http://www.epls.gov>, sau (iv) oricare altă listă la solicitarea FDD Moldova. În scopul acestei prevederi, termenul “suport material și alte resurse” se referă la bani, instrumente monetare sau alte garanții financiare, servicii financiare, locuințe, instruire, recomandare sau asistență profesională, documente false, echipament de comunicare, facilități, arme, substanțe letale sau explosive, personal, transport, și alte bunuri fizice, cu excepția medicamentelor sau material religioase.

3. Partea Contractului va asigura conformarea activităților sale în cadrul prezentului Contract cu toate legile, regulamentele și dispozițiile aplicabile ale SUA cu privire la spălarea de bani, finanțarea terorismului, legislația privind sancțiunile, practicile restrictive de comerț, boicoturi și alte sancțiuni economice promulgate prin intermediul unui regulament, dispoziții sau administrate de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA sau oricare autoritate de stat succesoare a acesteia, inclusiv 18 U.S.C. § 1956, 18 U.S.C. § 1957, 18 U.S.C. § 2339A, 18 U.S.C. § 2339B, 18 U.S.C. § 2339C, 18 U.S.C. § 981, 18 U.S.C. § 982, Dispoziția 13224, 15 C.F.R. Partea 760, și acele programe de sancțiuni economice enumerate în 31 C.F.R. părțile 500 – 598 și va asigura conformarea activităților sale în baza prezentului Contract cu toate politicile și procedurile de monitorizare ale CPM, FDD Moldova, Agentului Financiar sau Băncii, după caz. Partea Contractului va verifica, sau va asigura verificarea în modul corespunzător a fiecărei persoane, organizații sau altor entități cu acces la fonduri sau care primesc fonduri, iar verificarea se va efectua în conformitate cu procedurile prevăzute în documentul CPM “Procedura de verificare a părților excluse în procesul de procurare în cadrul Programului gestionat de entitatea FPM”, disponibil pe pagina web a CPM <http://www.mcc.gov>. Partea Contractului va (A) realiza monitorizarea prevăzută în acest paragraf cel puțin trimestrial, sau cu frecvența solicitată rezonabil de către FDD Moldova sau CPM și (B) va prezenta un raport de monitorizare către FDD Moldova cu o copie a acestuia către CPM.

4. Alte restricții prevăzute în Acordul Compact sau documentele asociate cu privire la activitățile care încalcă alte legi, regulamente, dispoziții sau politici aplicabile ale SUA,

mijloc prevăzut în subparagraful (a).

Misiunea CPM este de a “reduce sărăcia prin creștere economică”, un mandat care nu are scopul de a aborda problema traficului de ființe umane direct sau care nu vizează explicit investiții de combatere a acestui fenomen. Cu toate acestea, unele dintre țările partenere ale CPM au probleme în eradicarea acestui fenomen, și astfel unele programe finanțate de CPM conțin și activități care ar putea reduce indirect riscul de trafic de ființe umane. CPM caută să minimizeze riscul traficului de ființe umane asociat cu activitățile pe care le finanțează aplicând următoarea abordare:

1. Solicită o declarație în scris semnată de Antreprenor prin care acesta confirmă că nu este angajat sau nu facilitează sau tolerează traficul de ființe umane pe perioada contractului.
2. Colaborează activ cu factorii interesați informați în domeniu inclusiv Departamentul de Stat, alte agenții guvernamentale ale SUA, donatori, organizații necomerciale (ONG-uri) și chiar Antreprenori pentru a analiza experiența lor și cele mai bune practici de gestionare, și astfel pentru a perfecționa abordarea CPM față de problema traficului de ființe umane.
3. Ține cont de problema traficului de ființe umane la luarea deciziilor privind eligibilitatea țărilor; și
4. Abordează problema traficului de ființe umane în calitate de impact potențial socio-economic neintenționat și indirect asociat cu anumite activități de proiect.

**Lucrari de curatire a
depunerilor pe talvergul riului
Nistru, in limita prizei de apa,
inlocuirea echipamentului de
pompare si a unui tronson a
conductei de refulare a statiei de
pompare SP-1**
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Comandari Andrei
Date: 2022.05.23 13:25:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa

Valoarea de deviz 580 187.73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	E44-144	Разработка из под воды в баржи плавучим краном 5т с грейфером с отвозкой на до 5км и выгрузкой в отвал или в сооружеие грунта 1-2 группы Coeficient la utilajului=1,0147	100 m3	58,0700	8 231,96	478 030,00
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul</i>				478 030,00
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 %</i>	14,5 %			69 314,35
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u</i>				547 344,35
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u) * 6 %</i>	6 %			32 843,38
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				580 187,73

		Total	lei	580 187,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		580 187,73

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de curatire a
depunerilor pe talvergul riului
Nistru, in limita prizei de apa,
inlocuirea echipamentului de
pompare si a unui tronson a
conductei de refulare a statiei de
pompare SP-1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa

Valoarea de deviz 580 187,73 lei						
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00
Utilaje de construcții:						
1.	1101	Краны плавучие несамоходные 5т	h-ut	171,63	1 000,00	171 630,00
2.	166	Баржи 200т	h-ut	94,28	2 000,00	188 560,00
3.	186	Буксиры 300л.с	h-ut	58,92	2 000,00	117 840,00
		Total utilaje de construcții				478 030,00

Total	lei	580 187,73
-------	-----	------------

Total deviz:

580 187,73

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa, inlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a statiei de pompare SP-1

Investitor FDD Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	E44-144	Разработка из под воды в баржи плавучим краном 5т с грейфером с отвозкой на до 5км и выгрузкой в отвал или в сооружеие грунта 1-2 группы Coeficient la utilajului=1,0147	100 m3			8 231,96
	1101	Краны плавучие несамоходные 5т	h-ut	2,9128	1 000,00	2 955,57
	166	Баржи 200т	h-ut	1,6000	2 000,00	3 247,12
	186	Буксиры 300л.с	h-ut	1,0000	2 000,00	2 029,28
		Cheltuieli directe	lei			478 030,00

APROBAT:

Intocmit
Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

L.S.

Valentina Badrajan,
Directorul executiv al FDD Moldova



Teodor Boțan,
Administrator al "Agrodor Succes" SRL



**Lucrari de curatire a
depunerilor pe talvergul riului
Nistru, in limita prizei de apa,
inlocuirea echipamentului de
pompare si a unui tronson a
conductei de refulare a statiei de
pompare SP-1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Inlocuire echipamentului hidromecanic la grupul de pompare nr.6

Valoarea de deviz 3 951 318,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet metalic FI-FE PN16 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	3,0000	205,69	617,07
2	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet metalic FI-FI PN16 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,0000	205,69	205,69
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" PN16	buc	1,0000	100,10	100,10
4	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" PN16	buc	1,0000	88,94	88,94
5	AcA31E	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 700-800 mm - Flansa Dn800 Pn10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi	buc	2,0000	5 102,92	10 205,83

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0400				
6	AcA31D	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 500-600 mm - Flansa Dn600 Pn16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0400	buc	2,0000	4 403,10	8 806,21
7	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa Dn400 Pn25 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 733,24	2 733,24
8	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa Dn350 Pn25 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 260,74	2 260,74
9	AcA25E	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 700-800 mm - Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn800/Dn600, PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	4 386,11	4 386,11
10	AcA25D	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn600/Dn400, PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	3 541,96	3 541,96
11	AcA25D	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Reductie din otel avand diametrul Dn600/Dn450, PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	3 490,96	3 490,96
12	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie din otel avand diametrul Dn450/Dn350, PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	2 784,67	2 784,67

1	2	3	4	5	6	7
13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 15 mm - L=60mm Material marunt=1,0390	piesa	3,0000	250,46	751,37
14	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	267,24	267,24
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manovacuumetru cu robinet de control	buc	1,0000	560,14	560,14
16	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm D630x9.0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200	m	1,3000	4 972,76	6 464,59
17	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	2,7000	83,49	225,43
18	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	8,7000	2 098,32	18 255,36
19	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	43,5000	182,93	7 957,46
		<i>Total</i>	lei			73 703,11
		<i>Transportarea (VR) * 10 %</i>	10 %			5 303,09
		<i>Depozitarea (VR+Transp) * 2 %</i>	2 %			1 060,62
		<i>Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 %</i>	24 %			3 762,27
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul</i>				83 829,09
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) *</i>	14,5 %			12 155,22

1	2	3	4	5	6	7
		14,5 %				
		Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u				95 984,31
		Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u) * 6 %	6 %			5 759,07
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				101 743,38 15 676,13
		2. Lucrari de montare				
20	07-04-001- 11	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr- un singur bloc, masa, t: 9,4 (pompa - 2120 kg, motorul electric - 4220kg)	buc	1,0000	26 125,48	26 125,48
21	AcB01F	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 700-800 mm - Vana sertar din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc	1,0000	702,41	702,41
22	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Vana sertar din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc	1,0000	575,18	575,18
23	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	1,0000	403,47	403,47
24	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Clapeta anti-retur din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc	1,0000	575,18	575,18

1	2	3	4	5	6	7
25	AcB01F	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 700-800 mm - Compensator de montaj Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc	1,0000	702,41	702,41
26	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Compensator de montaj Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc	1,0000	575,18	575,18
27	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (poz. 13, 15)	buc	2,0000	1 738,28	3 476,55
28	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (poz. 12)	buc	1,0000	2 484,95	2 484,95
29	AcA26E	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 700-800 mm (poz 11)	buc	1,0000	3 876,71	3 876,71
		<i>Total</i>	lei			39 497,52
		<i>Transportarea (VR) * 10 %</i>	10 %			1 465,00
		<i>Depozitarea (VR+Transp) * 2 %</i>	2 %			293,00
		<i>Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 %</i>	24 %			3 997,80
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul</i>				45 253,32
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 76 %</i>	76 %			12 659,71
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltui</i>				57 913,03
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			3 474,78

1	2	3	4	5	6	7
		(VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u) * 6 %				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 387,81 16 657,51
		3. Utilaj				
30		Pompa, h=115.0 m, Q=2000 m3/h, randament >=84%	buc	1,0000	3 225 000,00	3 225 000,00
31		Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN10, Dn800	buc	1,0000	244 667,50	244 667,50
32		Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN16, Dn600 cu actionare electrica	buc	1,0000	165 900,00	165 900,00
33		Clapeta anti-retur din fonta cu flanse Dn600	buc	1,0000	47 118,23	47 118,23
34		Compensator de montaj din fonta cu flanse DN800 PN10	buc	1,0000	37 489,38	37 489,38
35		Compensator de montaj din fonta cu flanse DN600 PN16	buc	1,0000	23 093,46	23 093,46
		<i>Total</i>	lei			3 743 268,57
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			44 919,22
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 788 187,79

		Total	lei	3 951 318,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 951 318,98

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de curatire a
depunerilor pe talvergul riului
Nistru, in limita prizei de apa,
inlocuirea echipamentului de
pompare si a unui tronson a
conductei de refulare a statiei de
pompare SP-1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02
Inlocuire echipamentului hidromecanic la grupul de pompare nr.6

Valoarea de deviz 3 951 318,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	166,00	84,97	14 105,02
2.	7123010010200	Betonist	h-om	53,50	84,97	4 545,90
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,80	84,97	2 956,96
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68	84,97	142,75
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,21	84,97	102,82
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	103,42	84,97	8 787,59
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,13	84,97	180,99
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	84,97	370,47
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,43	84,97	886,23
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,00	84,97	254,91
		Total manopera				32 333,64

Materiale:

1.	00011	Pompa, h=115.0 m, Q=2000 m3/h, randament >=84%	buc	1,00	3 225 000,00	3 225 000,00
2.	00012	Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN10, Dn800	buc	1,00	244 667,50	244 667,50
3.	00013	Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN16, Dn600	buc	1,00	165 900,00	165 900,00
4.	00014	Clapeta anti-retur din fonta cu flanse Dn600	buc	1,00	47 118,23	47 118,23
5.	00015	Compensator de montaj din fonta cu flanse DN800 PN10	buc	1,00	37 489,38	37 489,38
6.	00016	Compensator de montaj din fonta cu flanse DN600 PN16	buc	1,00	23 093,46	23 093,46
7.	0012	Robinet metalic 1/2 FI-FE PN16	buc	3,06	166,67	510,01
8.	0013	Robinet metalic 1/2 FI-FI PN16	buc	1,02	166,67	170,00
9.	0014	Teu din inox 1/2	buc	1,00	60,00	60,00
10.	0015	Flansa Dn800 Pn10	buc	2,08	4 000,00	8 320,00

11.	0016	Flansa Dn600 Pn16	buc	2,08	3 500,00	7 280,00
12.	0017	Flansa Dn400 Pn25	buc	1,05	2 100,00	2 205,00
13.	0018	Flansa Dn350 Pn25	buc	1,05	1 650,00	1 732,50
14.	0019	Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn800/Dn600, PN10	buc	1,02	3 500,00	3 570,00
15.	0020	Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn600/Dn400, PN10	buc	1,02	2 800,00	2 856,00
16.	0021	Reductie din otel avand diametrul Dn600/Dn450, PN16	buc	1,02	2 750,00	2 805,00
17.	0022	Reductie din otel avand diametrul Dn450/Dn350, PN16	buc	1,02	2 200,00	2 244,00
18.	0023	Manometur PN16	buc	1,01	230,00	232,30
19.	0024	Manovacuumetru PN16	buc	1,01	520,00	525,20
20.	0024	Teava din otel D630x9.0mm	m	1,34	4 000,00	5 360,00
21.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	5,30	18,00	95,40
22.	1011518	Electrozi "350A", diametru 4 mm	t	0,01	66,50	0,66
23.	1011671	Fixari metalice	kg	1,80	30,00	54,00
24.	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, 1 tip	buc	9,00	300,00	2 700,00
25.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,14	335,00	2 056,90
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,68	300,00	2 004,00
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	30,00	4,20
28.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	60,00	2,40
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,07	8 300,00	581,00
30.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	8 300,00	332,00
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	8 300,00	332,00
32.	2019180	Placi metalice	kg	101,00	30,00	3 030,00
33.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,78	400,00	1 912,00
34.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,50	30,00	15,00
35.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,54	25,00	38,50
36.	2320187315789	Decofrol	kg	5,22	80,00	417,60
37.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,52	60,00	31,20
38.	2320322600374	Citom	kg	0,20	40,00	8,00
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,54	20,00	30,80
40.	2411115904520	Acetilena	m3	0,06	40,00	2,40
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,15	40,00	166,00
42.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,38	50,00	19,00
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	35,00	2,10
44.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,27	50,00	13,50
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,27	32,00	8,64
46.	25137366010435	Garnituri cauciuc cu insertii D400/350	buc	2,02	160,00	323,20
47.	25137366010600	Garnituri cauciuc cu insertii d600	buc	1,01	200,00	202,00
48.	25137366010800	Garnituri cauciuc cu insertii d800	buc	1,01	235,00	237,35
49.	2521216701000	Teava din otel 15	m	1,87	27,00	50,49
50.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	41,00	4,10
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 715,18	2,40	6 516,43
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,03	30,00	0,90
53.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,36	66,50	23,94
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,30	50,00	65,00
55.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,51	55,00	138,05
56.	2874115801600	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-35x160	buc	24,00	135,00	3 240,00

57.	28741158024140	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-24x140	buc	32,00	85,00	2 720,00
58.	287411580600	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-32x140	buc	20,00	100,00	2 000,00
59.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,05	12,00	156,60
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,05	1,50	19,58
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,22	1,00	0,22
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,30	50,00	65,00
63.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,00	87,50	87,50
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,96	30,00	88,80
65.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,96	15,00	14,40
Total materiale de construcții						3 810 949,44

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri pentru lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	3,63	400,00	1 452,00
2.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,42	600,00	852,00
3.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	5,36	100,00	536,00
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	11,42	80,00	913,60
5.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	2,14	60,00	128,40
6.	130601	Macarale-capra cu doua console pentru lucrari la baze de montare a verigilor, 10 t	h-ut	5,36	300,00	1 608,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,44	650,00	1 586,00
8.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0,16	600,00	96,00
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,41	64,50	90,94
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,22	80,00	417,60
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,03	100,00	3,00
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,83	250,00	707,50
13.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	23,15	64,50	1 493,18
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,38	80,00	30,40
15.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	10,60	60,00	636,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,45	600,00	2 070,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,87	650,00	565,50
Total utilaje de construcții						13 186,12

Total	lei	3 951 318,98
--------------	------------	---------------------

Total deviz:**3 951 318,98**

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa, inlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a statiei de pompare SP-1

Investitor FDD Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet metalic FI-FE PN16 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0200	buc			205,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	84,97	35,69
	0012	Robinet metalic 1/2 FI-FE PN16	buc	1,0000	166,67	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,07
2	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet metalic FI-FI PN16 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0200	buc			205,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	84,97	35,69
	0013	Robinet metalic 1/2 FI-FI PN16	buc	1,0000	166,67	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,69
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" PN16	buc			100,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	87,50	87,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	41,00	4,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,10
4	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" PN16	buc			88,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	84,97	26,34
	0014	Teu din inox 1/2	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0180	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0360	35,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,94
5	AcA31E	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 700-800 mm - Flansa Dn800 Pn10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0400	buc			5 102,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6300	84,97	733,29
	0015	Flansa Dn800 Pn10	buc	1,0000	4 000,00	4 160,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,2500	64,50	209,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 205,83
6	AcA31D	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 500-600 mm - Flansa Dn600 Pn16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0400	buc			4 403,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,0300	84,97	597,34

1	2	3	4	5	6	7
	0016	Flansa Dn600 Pn16	buc	1,0000	3 500,00	3 640,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,5700	64,50	165,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 806,21
7	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa Dn400 Pn25 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			2 733,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0017	Flansa Dn400 Pn25	buc	1,0000	2 100,00	2 205,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,8400	64,50	118,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 733,24
8	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa Dn350 Pn25 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			2 260,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0018	Flansa Dn350 Pn25	buc	1,0000	1 650,00	1 732,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,8400	64,50	118,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 260,74
9	AcA25E	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 700-800 mm - Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn800/Dn600, PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			4 386,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,7600	84,97	659,37
	0019	Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn800/Dn600, PN10	buc	1,0000	3 500,00	3 570,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,4300	64,50	156,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 386,11
10	AcA25D	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn600/Dn400, PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			3 541,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,5700	84,97	558,25
	0020	Reductie din otel excentrica avand diametrul Dn600/Dn400, PN10	buc	1,0000	2 800,00	2 856,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,9800	64,50	127,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 541,96
11	AcA25D	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Reductie din otel avand diametrul Dn600/Dn450, PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			3 490,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,5700	84,97	558,25
	0021	Reductie din otel avand diametrul Dn600/Dn450, PN16	buc	1,0000	2 750,00	2 805,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,9800	64,50	127,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 490,96
12	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie din otel avand diametrul Dn450/Dn350, PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			2 784,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	84,97	447,79
	0022	Reductie din otel avand diametrul Dn450/Dn350, PN16	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	64,50	92,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 784,67

1	2	3	4	5	6	7
13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 15 mm - L=60mm Material marunt=1,0390	piesa			250,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	84,97	105,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2521216701000	Teava din otel 15	m	0,6000	27,00	16,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	20,00	1,53
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	40,00	2,67
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	66,50	7,98
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	64,50	30,31
		Cheltuieli directe	lei			751,37
14	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			267,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	0023	Manometru PN16	buc	1,0100	230,00	232,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			267,24
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manovacuumetru cu robinet de control	buc			560,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	0024	Manovacuumetru PN16	buc	1,0100	520,00	525,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			560,14
16	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm D630x9.0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200	m			4 972,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,3000	84,97	450,34
	0024	Teava din otel D630x9.0mm	m	1,0100	4 000,00	4 123,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9900	20,00	20,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9800	40,00	121,54
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	1,8900	55,00	106,19
	2320322600374	Citom	kg	0,1500	40,00	6,15
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3800	30,00	11,54
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,1600	25,00	29,62
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2900	80,00	23,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100	600,00	4,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1200	600,00	73,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	100,00	2,31
		Cheltuieli directe	lei			6 464,59
17	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			83,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	84,97	67,03
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	50,00	7,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	30,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	30,00	0,89
		Cheltuieli directe	lei			225,43
18	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 098,32
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,97	522,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,40	749,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	300,00	230,34

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	335,00	236,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	30,00	10,21
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 255,36
19	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			182,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,49
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	400,00	43,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 300,00	7,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 300,00	7,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 300,00	13,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	80,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 957,46
		2. Lucrari de montare				
20	07-04-001-11	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 9,4 (pompa - 2120 kg, motorul electric - 4220kg)	buc			26 125,48
	1	Muncitor	h-om	166,0000	84,97	14 105,02
	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	5,3000	18,00	95,40
	1011518	Electrozi "350A", diametru 4 mm	t	0,0107	66,50	0,66
	1011671	Fixari metalice	kg	1,8000	30,00	54,00
	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, 1 tip	buc	9,0000	300,00	2 700,00
	2019180	Placi metalice	kg	101,0000	30,00	3 030,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,9600	15,00	14,40
	010410	Tractoare pe pneuri pentru lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	3,6300	400,00	1 452,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,4200	600,00	852,00
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	5,3600	100,00	536,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	11,4200	80,00	913,60
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	2,1400	60,00	128,40
	130601	Macarale-capra cu doua console pentru lucrari la baze de montare a verigilor, 10 t	h-ut	5,3600	300,00	1 608,00
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	10,6000	60,00	636,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 125,48
21	AcB01F	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 700-800 mm - Vana sertar din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc			702,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,9000	84,97	246,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7600	600,00	456,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			702,41
22	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Vana sertar din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc			575,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	84,97	191,18

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	600,00	384,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,18
23	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			403,47
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,47
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	60,00	31,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	30,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,47
24	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Clapeta anti-retur din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc			575,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	84,97	191,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	600,00	384,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,18
25	AcB01F	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 700-800 mm - Compensator de montaj Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc			702,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,9000	84,97	246,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7600	600,00	456,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			702,41
26	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Compensator de montaj Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200	buc			575,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	84,97	191,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	600,00	384,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,18
27	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (poz. 13, 15)	buc			1 738,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,5500	84,97	216,68
	25137366010435	Garnituri cauciuc cu insertii D400/350	buc	1,0100	160,00	161,60
	28741158024140	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-24x140	buc	16,0000	85,00	1 360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 476,55
28	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (poz. 12)	buc			2 484,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300	84,97	282,95
	25137366010600	Garnituri cauciuc cu insertii d600	buc	1,0100	200,00	202,00
	287411580600	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-32x140	buc	20,0000	100,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 484,95
29	AcA26E	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 700-800 mm (poz 11)	buc			3 876,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7000	84,97	399,36
	25137366010800	Garnituri cauciuc cu insertii d800	buc	1,0100	235,00	237,35
	2874115801600	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-35x160	buc	24,0000	135,00	3 240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 876,71
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
30		Pompa, h=115.0 m, Q=2000 m3/h, randament >=84%	buc			3 225 000,00
	00011	Pompa, h=115.0 m, Q=2000 m3/h, randament >=84%	buc	1,0000	3 225 000,00	3 225 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 225 000,00
31		Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN10, Dn800	buc			244 667,50
	00012	Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN10, Dn800	buc	1,0000	244 667,50	244 667,50
		Cheltuieli directe	lei			244 667,50
32		Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN16, Dn600 cu actionare electrica	buc			165 900,00
	00013	Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata, PN16, Dn600	buc	1,0000	165 900,00	165 900,00
		Cheltuieli directe	lei			165 900,00
33		Clapeta anti-retur din fonta cu flanse Dn600	buc			47 118,23
	00014	Clapeta anti-retur din fonta cu flanse Dn600	buc	1,0000	47 118,23	47 118,23
		Cheltuieli directe	lei			47 118,23
34		Compensator de montaj din fonta cu flanse DN800 PN10	buc			37 489,38
	00015	Compensator de montaj din fonta cu flanse DN800 PN10	buc	1,0000	37 489,38	37 489,38
		Cheltuieli directe	lei			37 489,38
35		Compensator de montaj din fonta cu flanse DN600 PN16	buc			23 093,46
	00016	Compensator de montaj din fonta cu flanse DN600 PN16	buc	1,0000	23 093,46	23 093,46
		Cheltuieli directe	lei			23 093,46

APROBAT:


Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Valentina Badrajan
Directorul executiv al FDD Moldova



Teodor Boțan,
Administrator al "Agrodor Succes" SRL



**Lucrari de curatire a
depunerilor pe talvergul riului
Nistru, in limita prizei de apa,
inlocuirea echipamentului de
pompare si a unui tronson a
conductei de refulare a statiei de
pompare SP-1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa

Valoarea de deviz 178 034,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Tabla otel gr 8mm	kg	256,0000	33,95	8 690,08
2	CP18B	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv	m	14,8000	220,96	3 270,28
3	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,0000	84,68	423,38
		<i>Total</i>	lei			12 383,74
		<i>Transportarea (VR) * 10 %</i>	10 %			755,15
		<i>Depozitarea (VR+ Transp) * 2 %</i>	2 %			151,03
		<i>Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 %</i>	24 %			1 159,74
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul</i>				14 449,66
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 %</i>	14,5 %			2 095,20
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u</i>				16 544,86
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u) * 6 %</i>	6 %			992,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				17 537,54 4 832,24
		2. Lucrari de montare				
4	VC03F	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, dubluaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 28.000-129.00 mc/h cu motor electric de 3 - 75 kw Material marunt (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	3 833,05	7 666,10
		<i>Total</i>	lei			7 666,10
		<i>Transportarea (VR) * 10 %</i>	10 %			98,57
		<i>Depozitarea (VR+Transp) * 2 %</i>	2 %			19,71
		<i>Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 %</i>	24 %			1 475,62
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul</i>				9 260,00
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 76 %</i>	76 %			4 672,81
		<i>Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u</i>				13 932,81
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Chelt u) * 6 %</i>	6 %			835,97
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 768,78 6 148,43
		3. Utilaj				
5		Ventilator radial Q=36000m3/h, H=250 Pa		2,0000	72 000,00	144 000,00
		<i>Total</i>	lei			144 000,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			1 728,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				145 728,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				178 034,32

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de curatire a
depunerilor pe talvergul riului
Nistru, in limita prizei de apa,
inlocuirea echipamentului de
pompare si a unui tronson a
conductei de refulare a statiei de
pompare SP-1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01**Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa****Valoarea de deviz 178 034,32 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,36	84,97	6 148,43
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,95	84,97	335,63
3.	7212030022700	Sudor	h-om	19,98	84,97	1 697,70
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,16	84,97	2 392,76
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,78	84,97	406,15
		Total manopera				10 980,67

Materiale:

1.	0021	Ventilator radial Q=36000m3/h, H=250 Pa	buc	2,00	72 000,00	144 000,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,12	4,00	20,48
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	35,00	5,25
4.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	256,00	23,00	5 888,00
5.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,63	45,00	28,35
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,84	18,00	15,12
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,05	35,00	36,75
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,70	55,00	38,50
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,28	55,00	70,40
10.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,50	52,00	26,00
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,63	50,00	31,50
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,50	33,00	16,50
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,12	2,50	12,80
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	30,00	1,50
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,67	35,00	23,45
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,26	65,00	1 381,90
17.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	63,00	12,00	756,00
18.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	63,00	1,50	94,50
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,57	2,40	90,17
		Total materiale de constructii				152 537,17

Utilaje de constructii:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,10	100,00	110,00
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	80,00	32,00
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,60	650,00	390,00

		Total utilaje de construcții				532,00
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total		lei	178 034,32
--------------	--	------------	-------------------

Total deviz: **178 034,32**

Intocmit 
Comandari Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de curatire a depunerilor pe talvergul riului Nistru, in limita prizei de apa, inlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a statiei de pompare SP-1

Investitor FDD Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Tabla otel gr 8mm	kg			33,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,40	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	55,00	0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 690,08
2	CP18B	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv	m			220,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3500	84,97	114,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3500	65,00	87,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	2,40	5,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 270,28
3	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			84,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	84,97	67,13
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	33,00	3,30
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	55,00	7,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	30,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,38
		2. Lucrari de montare				
4	VC03F	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, dubluaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 28.000-129.00 mc/h cu motor electric de 3 - 75 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			3 833,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	36,1800	84,97	3 074,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5000	35,00	18,38
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3000	50,00	15,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,00	7,56
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	30,0000	1,50	47,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3200	35,00	11,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,3000	45,00	14,18
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	30,0000	12,00	378,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	80,00	16,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	650,00	195,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500	100,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 666,10
		3. Utilaj				

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. PP5/ICIDIA/W/S/167/828

1	2	3	4	5	6	7
5		Ventilator radial Q=36000m3/h, H=250 Pa				72 000,00
	0021	Ventilator radial Q=36000m3/h, H=250 Pa	buc	1,0000	72 000,00	72 000,00
		Cheltuieli directe	lei			144 000,00


APROBAT:

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Valentina Badrajan,
Directorul executiv al FDD Moldova



Teodor Boțan,
Administrator al "Agrodor Succes" SRL

