

1	2	3	4	5	6	7
		d-63, 50, 32				
14	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu PE d-63, 50, 32	buc	16,000	381,760 57,660	6 108,160 922,560
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Кран d-50mm	buc	5,000	465,039 31,713	2 325,197 158,565
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка d-50mm	buc	6,000	1 180,039 31,713	7 080,236 190,278
17	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,200	910,000 0,000	182,000 0,000
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	33,000	16,000 0,000	528,000 0,000
19	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,520	2 368,213 944,486	3 599,684 1 435,618
20	AcD53B	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,000	3 386,930 0,000	6 773,860 0,000
21	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,510	2 368,184 944,478	3 575,958 1 426,162
22	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de	put	1,000	3 386,930 0,000	3 386,930 0,000

Stamp: S.R.L. (partially legible)

Signature: [Handwritten signature]