

Institutia Publica Centrul de Excelenta in Transporturi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia incaperilor din caminul nr.1.2.3 a Institutiei Publice Centrul de Excelenta in Transporturi

Valoarea de deviz 478 972,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	83,7200	36,902 36,902	3 089,468 3 089,468
2	CK18C	Montarea pervazului exterior	m	28,8000	87,692 14,992	2 525,518 431,758
3	CK18B	Montarea pervazului din mase plastice	m	30,0000	78,061 29,983	2 341,843 899,496
4	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	46,5600	862,016 42,092	40 135,475 1 959,794
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	40,8000	1 059,177 46,705	43 214,425 1 905,547
6	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2	2,0000	20 187,232 8 436,811	40 374,464 16 873,622
7	RCsJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	225,6000	39,516 36,326	8 914,885 8 195,100
8	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare	m2	115,8400	35,893 28,830	4 157,827 3 339,667

1	2	3	4	5	6	7
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,8600	95,450 36,902	6 477,250 2 504,197
10	CN06A	Vopsitorii interioare , executate manual	m2	64,8600	38,798 31,713	2 516,431 2 056,905
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	207,6000	16,466 15,568	3 418,279 3 231,958
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	255,6000	3,440 1,730	879,213 442,137
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2	m2	31,5000	159,696 140,690	5 030,424 4 431,748
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,6000	42,725 31,713	8 869,805 6 583,619
15	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	403,6000	48,638 37,479	19 630,495 15 126,524
16	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	101,4000	87,202 72,075	8 842,303 7 308,405
17	RCsR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	35,2000	159,313 148,763	5 607,803 5 236,451
18	RCsR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual la pereti si tavane	m2	254,6000	69,705 38,056	17 746,957 9 688,956
19	RCsR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretei	m2	39,8000	94,653 81,877	3 767,199 3 258,712
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,0000	69,641 49,011	1 741,025 1 225,275

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	200,0000	110,137 94,562	22 027,415 18 912,480
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	200,0000	15,742 13,838	3 148,470 2 767,680
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000	42,725 31,713	8 545,092 6 342,600
24	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	100,0000	66,193 51,894	6 619,273 5 189,400
25	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	87,0000	41,997 33,443	3 653,756 2 909,524
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat 2	m2	89,0000	59,308 40,362	5 278,368 3 592,218
27	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,0000	14,804 14,415	710,604 691,920
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	89,0000	210,109 89,373	18 699,696 7 954,197
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,9000	38,798 31,713	2 789,570 2 280,165
30	RCsR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	4,0000	83,273 68,039	333,091 272,155

1	2	3	4	5	6	7
31	RCsK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli	m2	8,0000	67,759 39,209	542,073 313,671
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	71,9000	97,215 63,426	6 989,770 4 560,329
33	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	48,0000	52,751 40,362	2 532,038 1 937,376

		Cheltuieli directe	Lei	311 150,31
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	34 990,44
		Transportarea materialelor	5 %	7 584,56
		Total		353 725,31
		Cheltueli de regie	8,5 %	30 066,66
		Total		383 791,97
		Beneficiu de deviz	4 %	15 351,68
		Total		399 143,65
		TVA	20 %	79 828,73
		Total deviz:		478 972,38
		Inclisiv salariu		155 513,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)