

Renvarea si reutilizarea blocului alimentar a gimnaziului Zahoreni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Renovarea si reutilizarea

Valoarea de deviz 329 497,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolare				
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,00	180,47 180,06	541,42 540,19
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,20	15,31 15,31	569,49 569,49
Total Demolare						1 110,92
Incluziv salariu						1 109,68
		1.2. Constructie				
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,20	735,73 135,59	8 975,89 1 654,25
Total Constructie						8 975,89
Incluziv salariu						1 654,25
		1.3. Depozit 1				
		1.3.1. Pereti				
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	49,60	82,32	4 083,23

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			61,97	3 073,46
Total Pereti						4 083,23
Incluziv salariu						3 073,46
		1.3.2. Tavanul				
5	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	18,80	8,50 6,56	159,73 123,35
Total Tavanul						159,73
Incluziv salariu						123,35
		1.3.3. Pardoseli				
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,80	93,43 32,80	1 756,46 616,73
Total Pardoseli						1 756,46
Incluziv salariu						616,73
Total Depozit 1						5 999,41
Incluziv salariu						3 813,54
		1.4. Depozit 2				
		1.4.1. Pereti				
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,80	82,32 61,97	2 700,20 2 032,45
Total Pereti						2 700,20
Incluziv salariu						2 032,45
		1.4.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	11,40	8,50 6,56	96,86 74,80
Total Tavan						96,86
Incluziv salariu						74,80
1.4.3. Pardoseli						
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,40	93,43 32,80	1 065,09 373,98
Total Pardoseli						1 065,09
Incluziv salariu						373,98
Total Depozit 2						3 862,14
Incluziv salariu						2 481,22
1.5. Acces tehnic						
1.5.1. Pereti						
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,40	82,32 61,97	2 255,65 1 697,84
Total Pereti						2 255,65
Incluziv salariu						1 697,84
1.5.2. Tavan						
11	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	7,70	8,50 6,56	65,42 50,52
Total Tavan						65,42
Incluziv salariu						50,52
1.5.3. Pardoseli						
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa	m2	7,70	93,43	719,40

1	2	3	4	5	6	7
		C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			32,80	252,60
Total Pardoseli						719,40
Incluziv salariu						252,60
Total Acces tehnic						3 040,47
Incluziv salariu						2 000,96
		1.6. Zona sortare 1.6.1. Pereti				
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,40	82,32 61,97	1 761,71 1 326,05
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,40	57,95 44,47	1 240,10 951,64
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,40	3,09 1,09	66,20 23,40
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,40	24,82 20,05	531,14 429,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,40	3,09 1,09	66,20 23,40
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,40	28,92 20,05	618,86 429,02
Total Pereti						4 284,21

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 182,52
1.6.2. Tavan						
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,70	240,06 80,19	1 608,44 537,27
Total Tavan						1 608,44
Incluziv salariu						537,27
1.6.3. Pardoseli						
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,90	98,89 38,27	1 374,61 531,99
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,70	250,51 105,70	1 678,45 708,22
Total Pardoseli						3 053,06
Incluziv salariu						1 240,21
Total Zona sortare						8 945,71
Incluziv salariu						4 960,01
1.7. Bucatarie Inc. 4						
1.7.1. Pereti						
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,20	82,32 61,97	3 638,68 2 738,85
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,20	57,95 44,47	2 561,32 1 965,53
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,20	3,09	136,73

1	2	3	4	5	6	7
					1,09	48,33
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,20	24,82 20,05	1 097,03 886,10
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,20	3,09 1,09	136,73 48,33
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,20	28,92 20,05	1 278,21 886,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,40	3,09 1,09	90,95 32,15
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250 x 500x7 mm	m2	29,40	315,05 105,70	9 262,48 3 107,73
Total Pereti						18 202,13
Incluziv salariu						9 713,12
1.7.2. Tavan						
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,00	240,06 80,19	8 642,34 2 886,84
Total Tavan						8 642,34
Incluziv salariu						2 886,84
1.7.3. Pardoseli						
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	36,00	98,89 38,27	3 560,14 1 377,81
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila			80,19	641,52
Total Tavan						1 920,52
Incluziv salariu						641,52
1.8.3. Pardoseli						
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,00	98,89 38,27	791,14 306,18
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,00	250,51 105,70	2 004,12 845,64
Total Pardoseli						2 795,26
Incluziv salariu						1 151,82
Total Garderoba						9 760,74
Incluziv salariu						5 540,98
1.9. Hol						
1.9.1. Pereti						
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,80	82,32 61,97	2 123,94 1 598,70
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,80	57,95 44,47	1 495,07 1 147,30
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,80	3,09 1,09	79,81 28,21
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	25,80	24,82 20,05	640,35 517,23

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,80	3,09 1,09	79,81 28,21
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,80	28,92 20,05	746,10 517,23
Total Pereti						5 165,08
Incluziv salariu						3 836,87
1.9.2. Tavan						
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,00	240,06 80,19	1 440,39 481,14
Total Tavan						1 440,39
Incluziv salariu						481,14
1.9.3. Pardoseli						
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,00	98,89 38,27	593,36 229,63
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,00	250,51 105,70	1 503,09 634,23
Total Pardoseli						2 096,45
Incluziv salariu						863,87
Total Hol						8 701,92
Incluziv salariu						5 181,88
1.10. Spalatorie						

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Pereti				
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,80	82,32 61,97	2 617,87 1 970,49
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,80	3,09 1,09	98,37 34,77
53	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250 x 500 x 7mm	m2	31,80	315,05 105,70	10 018,60 3 361,42
Total Pereti						12 734,85
Incluziv salariu						5 366,68
		1.10.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,20	240,06 80,19	1 728,47 577,37
Total Tavan						1 728,47
Incluziv salariu						577,37
		1.10.3. Pardoseli				
55	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,20	98,89 38,27	712,03 275,56
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,20	250,51 105,70	1 803,71 761,08
Total Pardoseli						2 515,74
Incluziv salariu						1 036,64
Total Spalatorie						16 979,06

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 980,69
1.11. Grup sanitar						
1.11.1. Pereti						
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,80	82,32 <hr/> 61,97	3 194,14 <hr/> 2 404,24
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,80	3,09 <hr/> 1,09	120,03 <hr/> 42,43
59	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250x500x7 mm	m2	38,80	315,05 <hr/> 105,70	12 223,96 <hr/> 4 101,35
Total Pereti						15 538,12
Incluziv salariu						6 548,02
1.11.2. Tavan						
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,30	240,06 <hr/> 80,19	1 512,41 <hr/> 505,20
Total Tavan						1 512,41
Incluziv salariu						505,20
1.11.3. Pardoseli						
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,30	98,89 <hr/> 38,27	623,02 <hr/> 241,12
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,30	250,51 <hr/> 105,70	1 578,24 <hr/> 665,94
Total Pardoseli						2 201,27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						907,06
Total Grup sanitar						19 251,80
Incluziv salariu						7 960,28
		1.12. Sufragerie 1.12.1. Pereti				
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,60	82,32 61,97	5 812,01 4 374,73
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,60	57,95 44,47	4 091,16 3 139,51
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,20	3,09 1,09	22,27 7,87
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,60	24,82 20,05	1 752,27 1 415,35
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,60	3,09 1,09	218,40 77,20
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,60	28,92 20,05	2 041,66 1 415,35
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,20	3,09 1,09	22,27 7,87
70	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250 x 500 x 7 mm	m2	7,20	315,05 105,70	2 268,36 761,08
Total Pereti						16 228,40

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 198,97
1.12.2. Tavan						
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,60	240,06 <hr/> 80,19	13 107,55 <hr/> 4 378,37
Total Tavan						13 107,55
Incluziv salariu						4 378,37
1.12.3. Pardoseli						
72	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	54,60	98,89 <hr/> 38,27	5 399,54 <hr/> 2 089,68
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,60	235,94 <hr/> 91,13	12 882,05 <hr/> 4 975,43
Total Pardoseli						18 281,60
Incluziv salariu						7 065,10
Total Sufragerie						47 617,54
Incluziv salariu						22 642,45
1.13. Timplarie						
74	CK25C	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (PVC) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp inclusiv	m2	27,80	1 136,82 <hr/> 16,40	31 603,53 <hr/> 455,99
75	CK23C	Ferestre din mase plastice (PVC) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,40	1 041,81 <hr/> 20,41	9 793,03 <hr/> 191,87
76		Buiandrugii la Geamuri	m	15,00	50,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Timplarie						42 146,56
Incluziv salariu						647,86
Total Lucrari de reparatie						206 796,77
Incluziv salariu						78 951,57
		2. Apeduct si canalizare				
		2.1. Apeduct				
		2.1.1. Lucrari de constructie interioara				
77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PN10	m	46,00	66,74 22,96	3 069,95 1 056,32
Total Lucrari de constructie interioara						3 069,95
Incluziv salariu						1 056,32
Total Apeduct						3 069,95
Incluziv salariu						1 056,32
		2.2. Canalizare				
		2.2.1. Lucrari de constructie interioare				
		2.2.1.1. Lucrari de constructie interioare				
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90	buc	2,00	79,07 65,25	158,14 130,49
79	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot 45	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot 90	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu 110x50x110mm	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
82	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -teu 50x50x50	buc	2,00	18,50 0,00	37,00 0,00
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Revizie 110mm	buc	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
Total Lucrari de constructie interioare						435,14
Incluziv salariu						130,49
Total Lucrari de constructie interioare						435,14
Incluziv salariu						130,49
Total Canalizare						435,14
Incluziv salariu						130,49
Total Apeduct si canalizare						3 505,09
Incluziv salariu						1 186,81
3. Electricitate						
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau	buc	22,00	62,82 11,30	1 382,04 248,59

1	2	3	4	5	6	7
		similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	18,00	48,28 9,84	869,11 177,15
86	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	20,00	350,11 49,21	7 002,15 984,15
87		Lampi LXE-18	buc	90,00	35,00 0,00	3 150,00 0,00
88	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGn-LS-3x1.5)	m	140,00	22,80 5,10	3 192,42 714,42
89	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGn-LS-3x2.5)	m	220,00	25,35 5,10	5 577,66 1 122,66

Total Electricitate						21 173,38
Incluziv salariu						3 246,97

Прямые затраты	lei	231 475,25
Asigurarea medicala si soiala	22,50 %	18 761,70
Total	100,00 +	250 236,95
Transportarea	5,00 %	7 344,32
Total	100,00 +	257 581,27
Cheltuieli de regie	4,00 %	10 303,25
Total	100,00 +	267 884,52
Beneficiu	2,50 %	6 697,11

Total	100,00 +	274 581,64
TVA	20,00 %	54 916,33
Total deviz:		329 497,96
Incluziv salariu		83 385,35

Intocmit (Influent Group Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IP Gimnaziul Zahoreni, rl Orhei)
(funcția, semnătura)