

**Construcția stației de  
dezinfecție a apei, castelelor de  
apa și conectarea la rețeaua  
existentă de apeduct,  
r-nul Cîmislia, s. Cînac**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 71-21-A-2-SAC-2-5

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Platforma din beton armat</b>                                                                                                                                                                         |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                           |                    |         |
| 1      | TsC03B1                     | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                                              | 100 m <sup>3</sup> | 0,3400  |
| 2      | TsA20B                      | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                             | m <sup>3</sup>     | 1,0000  |
| 3      | TsD02A1                     | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100 m <sup>3</sup> | 0,0600  |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv                           | 100 m <sup>3</sup> | 0,0600  |
| 5      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul                                                                                                                | 100 m <sup>3</sup> | 0,2800  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                          |                    |         |
| 6      | CA03A2                      | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasă B3,5 t=0.2                                            | m <sup>3</sup>     | 3,4800  |
| 7      | CB02B                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în eleveții, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m <sup>2</sup>     | 10,0800 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
| 8  | CC01C        | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate D 6 A I                                                                                    | kg  | 3,0000   |
| 9  | CC01D1       | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate D 12 mm A III                                                                                | kg  | 287,0000 |
| 10 | CA03F        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 | m3  | 6,4000   |
| 11 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                                                                              | m2  | 15,7500  |
| 12 | CG01A1 k=2   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade       | m2  | -15,7500 |
| 13 | IC44D        | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 273 x 6 mm                                                                                                 | buc | 1,0000   |
| 14 | IC44E        | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 325 x 7 mm                                                                                                 | buc | 2,0000   |
| 15 | TsC54C       | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                                                                     | m3  | 4,9500   |
| 16 | DB16D k=1.25 | Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală                                                                                                                 | m2  | 33,0000  |

Primarul s. Cenac

Oleg SANDU

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.