

**Lucrari de amenajare a parcului  
Monumentului Eroilor cazuti  
pentru apararea Patriei din s.  
Banesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 324 913,06 lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	380,00	9,52 9,52	3 617,60 3 617,60
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2	3,80	40,80 0,00	155,04 0,00
3	TrB01B2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	24,00	48,72 48,72	1 169,28 1 169,28
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	46,00	68,32 68,32	3 142,72 3 142,72
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,80	330,40 330,40	1 255,52 1 255,52
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,38	3 134,32 493,92	1 191,04 187,69

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100 mm	m3	38,00	768,84 55,44	29 215,92 2 106,72
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,00	226,77 37,52	45 354,10 7 504,00
9	DD08A K=0.5 man	Pavaj ornamentat din pavele Caramida cu suprafata de granit 4.7 cm, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm	m2	380,00	469,44 124,32	178 387,20 47 241,60
10	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	150,00	29,61 7,84	4 441,50 1 176,00
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	150,00	37,43 31,36	5 614,80 4 704,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	286,72	40,34 11,76	11 566,28 3 371,83

	Total	lei	285 111,01
	Asigurari sociale	24,00 %	18 114,47
	Transport	3,00 %	6 038,81
	Cheltuielide regie	2,00 %	6 185,29
	Beneficiu de deviz	3,00 %	9 463,49
	Total	100,00 +	324 913,06
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>324 913,06 75 476,96</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a parcului  
Monumentului Eroilor cazuti  
pentru apararea Patriei din s.  
Banesti, r-nul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 324 913,06 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	926,70	56,00	51 895,20
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,00	56,00	5 880,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,8672	56,00	160,56
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,4768	56,00	3 050,70
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,2916	56,00	10 712,33
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,4672	56,00	3 778,16
				<b>Total manopera</b>		<b>75 476,96</b>

**Materiale:**

1.	10113051	Ciment, marca 400	kg	6 308,00	3,15	19 870,20
2.	1120206201037	Savura de granit	t	12,92	540,00	6 976,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,70	456,00	19 927,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,80	300,00	540,00
5.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	22,80	300,00	6 840,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	634,00	3,15	1 997,10
7.	2661122803601	Tub flexibil	m	168,30	5,00	841,50
8.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	30,00	0,50	15,00
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,00	1 467,00	13 203,00
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	201,00	110,00	22 110,00
11.	2666122800316	Pavele Caramida cu supr .de granit vibropresat 4,7 cm	m2	391,40	249,00	97 458,60
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,8672	19,00	54,48
13.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	286,72	28,00	8 028,16
14.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	78,30	21,00	1 644,30
15.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	37,50	10,00	375,00
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4336	78,00	111,82
17.	3130134817404	Cablu de energie	m	153,00	8,50	1 300,50
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2938	0,00	0,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20	0,00	0,00
20.	4100126202818	Apa	m3	3,80	0,00	0,00
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>201 293,66</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,96	350,00	5 586,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	7,98	200,00	1 596,00

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,228	680,00	155,04
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5834	280,00	1 003,35
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 340,39</b>

Total	lei	285 111,01
Asigurari sociale	24,00 %	18 114,47
Transport	3,00 %	6 038,81
Cheltuielide regie	2,00 %	6 185,29
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 463,49
Total	100,00 +	324 913,06

**Total deviz:**

**324 913,0**

**6**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a parcului  
Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea  
Patriei din s. Banesti, r-nul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			9,52 9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	56,00	9,52
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2			40,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600	680,00	40,80
3	TrB01B2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			48,72 48,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	56,00	48,72
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,32 68,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	56,00	68,32
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			330,40 330,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	56,00	330,40
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			3 134,32 493,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,00	493,92
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	280,00	2 640,40
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100 mm	m3			768,84 55,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,00	55,44
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	456,00	524,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			226,77 37,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	56,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	56,00	29,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 467,00	66,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,15	9,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
9	DD08A K=0.5 man	Pavaj ornamentat din pavele Caramida cu suprafata de granit 4.7 cm, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm	m2			469,44 124,32

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3300	56,00	121,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	56,00	3,08
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	10113051	Ciment, marca 400	kg	16,6000	3,15	52,29
	1120206201037	Savura de granit	t	0,0340	540,00	18,36
	2666122800316	Pavele Caramida cu supr .de granit vibropresat 4.7 cm	m2	1,0300	249,00	256,47
10	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm <sup>2</sup>	m			29,61 7,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	56,00	7,84
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	8,50	8,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	21,00	10,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	10,00	2,50
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			37,43 31,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	56,00	31,36
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	21,00	0,46
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,34 11,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,00	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,00	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,00	0,56
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.