

**Echipamente de fitness/workout
(inclusiv instalarea si
amenajarea) in curtile de bloc
din sectoarele Buiucani, Ciocana,
Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Echipamente de fitness/workout (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de
bloc din sectoarele Buiucani, Ciocana, Riscani**

Valoarea de deviz 90 016,44 lei

Intocmit in prețuri curente Pr 08.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea terenului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,500	316,9200	158,4600
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	120,000	0,3685	44,2147
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,200	31,2500	37,5000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,000	23,2200	139,3200
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	58,000	72,4260	4 200,7080

1	2	3	4	5	6	7
6	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2	49,000	37,2900	1 827,2100
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5 - 20	m3	6,000	290,0200	1 740,1200
		<i>Total</i>	lei			8 147,5327
		Total Pregatirea si amenajarea terenului Inclusiv salariu				8 147,5327 1 773,6600
		1.2. Forme mici				
8	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	2,000	1 698,2600	3 396,5200
9	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	1,000	1 811,1400	1 811,1400
10		Panou informativ	buc	1,000	860,0000	860,0000
		<i>Total</i>	lei			6 067,6600
		Total Forme mici Inclusiv salariu				6 067,6600 568,4000
		1.3. Imbracaminte din placi din betn armat				
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,140	714,5100	100,0314
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)	m3	2,800	324,8908	909,6942
13	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	56,000	123,0568	6 891,1808

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Gr.placaj 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			7 900,9064
		Total Imbracaminte din placi din betn armat Inclusiv salariu				7 900,9064 1 059,2624
		1.4. Instalare echipamente de fitness				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,850	33,3200	61,6420
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,850	909,4800	1 682,5380
16	TsH91A	Instalarea echipamentelor de fitness	buc	5,000	238,2600	1 191,3000
		<i>Total</i>	lei			2 935,4800
		Total Instalare echipamente de fitness Inclusiv salariu				2 935,4800 1 364,9020
		<i>Total</i>	lei			25 051,5791
		<i>CAS</i>	24 %			1 143,8939
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			196,2956
		<i>Total CD</i>				26 391,7686
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			263,9177
		<i>Total cu CR</i>				26 655,6863

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	1 %			266,5569
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 922,2432 4 766,2244
		2. Lucrari de montare				
17		Instalarea complexului workout	buc	1,000	150,0000	150,0000
		<i>Total</i>	lei			150,0000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			1,5000
		<i>Total CD</i>				151,5000
		<i>Total cu CR</i>				151,5000
		<i>Beneficiu</i>	1 %			1,5150
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				153,0150
		3. Utilaj				
		3.1. Echipamente de fitness				
18		Echipament fitness bicicleta	buc	1,000	4 200,0000	4 200,0000
19		Echipament fitness vaslit	buc	1,000	4 400,0000	4 400,0000
20		Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mu.chilor abdomenului si ai spatelui	buc	1,000	6 620,0000	6 620,0000
21		Echipament fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si ai spatelui	buc	1,000	4 200,0000	4 200,0000
22		Echipament fitness pentru tonifierea muschilor bratelor si ai umerilor	buc	1,000	4 550,0000	4 550,0000
		<i>Total</i>	lei			23 970,0000
		Total Echipamente de fitness Inclusiv salariu				23 970,0000
		3.2. Complex workout				
23		Complex workout	buc	1,000	23 400,0000	23 400,0000
		<i>Total</i>	lei			23 400,0000
		Total Complex workout Inclusiv salariu				23 400,0000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		47 370,0000	
		Cmd	1,2 %		568,4400	
		Total Utilaj Inclusiv salariu			47 938,4400	

		Total	lei		75 013,70	
		TVA	20 %		15 002,74	
		Total deviz: Inclusiv salariu			90 016,44	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipamente de fitness/workout
(inclusiv instalarea si
amenajarea) in curtile de bloc
din sectoarele Buiucani, Ciocana,
Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Echipamente de fitness/workout (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectoarele Buiucani, Ciocana, Riscani

Valoarea de deviz 90 016,44 lei

Intocmit in prețuri curente Dñ 08.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,7550	28,00	385,1400
----	---------------	----------	------	---------	-------	----------

2.	7123011000200	Betonist	h-om	38,8000	28,00	1 086,4000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	66,1312	28,00	1 851,6736
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	28,00	8,4000
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	28,00	26,8800
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,9763	28,00	895,3364
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4250	28,00	67,9000
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,8748	28,00	444,4944
		Total manopera				4 766,22

Materiale:

1.	10	Panou informativ	buc	1,0000	860,00	860,0000
2.	1212121212121	apa	m3	1,2000	8,00	9,6000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,9000	200,00	1 380,0000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2863	200,00	257,2600
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4640	190,00	88,1600
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3989	186,00	260,1954
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2800	190,00	53,2000
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,3968	186,00	445,8048
9.	14214022003931	Balast pentru betoane (fr. 0 - 40 mm)	m3	3,6708	200,00	734,1600
10.	17	Instalarea complexului workout	buc	1,0000	150,00	150,0000
11.	1711317323525	Geotextil	m2	49,0000	27,30	1 337,7000
12.	18	Echipament fitness bicicleta	buc	1,0000	4 200,00	4 200,0000
13.	19	Echipament fitness vaslit	buc	1,0000	4 400,00	4 400,0000
14.	20	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea muschilor abdomenului si ai spatelui	buc	1,0000	6 620,00	6 620,0000
15.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 562,00	1 562,0000
16.	21	Echipament fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si ai spatelui	buc	1,0000	4 200,00	4 200,0000
17.	22	Echipament fitness pentru tonifierea muschilor bratelor si ai umerilor	buc	1,0000	4 550,00	4 550,0000
18.	23	Complex workout	buc	1,0000	23 400,00	23 400,0000
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	8,00	0,5936
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0494	23,10	1,1411
21.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,0000	1 460,00	2 920,0000
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	169,3600	1,40	237,1040
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	89,6000	1,40	125,4400
24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	518,2590	1,40	725,5626
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	440,7200	1,40	617,0080
26.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare Gr.placaj 5 cm	m2	56,8400	80,00	4 547,2000
27.	2663102100000	Beton	m3	0,3360	985,00	330,9600
28.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	58,2900	50,00	2 914,5000
29.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,4500	15,00	36,7500
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,1200	150,00	168,0000
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6496	8,00	5,1968
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9025	8,00	7,2200
33.	4100126202818	Apa	m3	0,6000	8,00	4,8000
		Total materiale de constructii				67 149,55

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	160,00	3,8400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200	45,00	113,4000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2600	60,00	75,6000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	8,00	0,6000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4284	180,00	77,1120
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	250,00	37,5000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1100	35,00	38,8500
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,6012	45,00	27,0540
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4546	45,00	65,4570
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4625	160,00	74,0000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	90,00	139,3200
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0644	47,60	3,0654
Total utilaje de construcții						655,80

Total	lei	75 013,70
TVA	20 %	15 002,74

Total deviz:**90 016,44**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Echipamente de fitness/workout (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectoarele Buiucani, Ciocana, Riscani

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		terenului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc	m3			316,9200
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	28,00	221,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	28,00	94,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,4600
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,3685
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	28,00	0,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	28,00	0,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	28,00	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	23,10	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	8,00	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	160,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,2147
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			31,2500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	250,00	31,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,5000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			23,2200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	90,00	23,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,3200
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			72,4260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	28,00	4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	28,00	12,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,52
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 200,7080
6	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2			37,2900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	28,00	2,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	28,00	6,44
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0000	27,30	27,30
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 827,2100
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5 - 20	m3			290,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,00	27,72
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 740,1200

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Forme mici				
8	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc			1 698,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	28,00	53,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	28,00	12,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	28,00	135,80
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	985,00	35,46
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 396,5200
9	TsH91B	Instalarea urnelor	buc			1 811,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	28,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	28,00	12,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	28,00	135,80
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 562,00	1 562,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	985,00	82,74
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 811,1400
10		Panou informativ	buc			860,0000
	10	Panou informativ	buc	1,0000	860,00	860,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,0000
		1.3. Imbracaminte din placi din betn armat				
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			714,5100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	28,00	246,96
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,0314
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)	m3			324,8908
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	28,00	32,20
	14214022003931	Balast pentru betoane (fr. 0 - 40 mm)	m3	1,3110	200,00	262,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	47,60	1,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			909,6942
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Gr.placaj 5 cm	m2			123,0568
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	28,00	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	28,00	0,44
	2661128006551	Placi din beton, pentru trotuare Gr.placaj 5 cm	m2	1,0150	80,00	81,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	186,00	7,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 891,1808
		1.4. Instalare echipamente de fitness				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			33,3200

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	28,00	33,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,6420
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			909,4800
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,00	148,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,40	392,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	186,00	140,65
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	200,00	139,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 682,5380
16	TsH91A	Instalarea echipamentelor de fitness	buc			238,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	28,00	53,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	28,00	12,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	28,00	135,80
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	985,00	35,46
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 191,3000
		2. Lucrari de montare				
17		Instalarea complexului workout	buc			150,0000
	17	Instalarea complexului workout	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,0000
		3. Utilaj				
		3.1. Echipamente de fitness				
18		Echipament fitness bicicleta	buc			4 200,0000
	18	Echipament fitness bicicleta	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 200,0000
19		Echipament fitness vaslit	buc			4 400,0000
	19	Echipament fitness vaslit	buc	1,0000	4 400,00	4 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 400,0000
20		Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mu.chilor abdomenului si ai spatelui	buc			6 620,0000
	20	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea muschilor abdomenului si ai spatelui	buc	1,0000	6 620,00	6 620,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 620,0000
21		Echipament fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si ai spatelui	buc			4 200,0000
	21	Echipament fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si ai spatelui	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 200,0000
22		Echipament fitness pentru tonifierea muschilor bratelor si ai umerilor	buc			4 550,0000
	22	Echipament fitness pentru tonifierea muschilor bratelor si ai umerilor	buc	1,0000	4 550,00	4 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 550,0000
		3.2. Complex workout				
23		Complex workout	buc			23 400,0000
	23	Complex workout	buc	1,0000	23 400,00	23 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 400,0000

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

