

**Reparatia si termoizolarea  
exterioara a peretilor cladirei  
Primariei din s. Sarata Galbena**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatia si termoizolarea exterioara a peretilor cladirei Primariei din s. Sarata  
Galbena**

**Valoarea de deviz 513 645,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, canon, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(Invelitoarea streasinei din mase plastice)	m2	66,0000	18,207 18,187	1 201,676 1 200,356
2	RpCH08A	Streasina infundata, din tabla cutata protejata anticoraziv gros 0.45 mm	m2	66,0000	450,733 31,002	29 748,411 2 046,132
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	88,0000	177,704 9,303	15 637,935 818,664
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	42,0000	190,774 10,854	8 012,489 455,847
		<i>Total</i>	Lei			54 600,511
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>54 600,511 4 520,999</b>
		<b>2. Ferestrele</b>				
5	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	6,4000	1 388,094 20,787	8 883,801 133,037
6	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestreB=320mm	m	60,0000	166,723 3,801	10 003,398 228,078
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Demontarea vitrajului la intrare in cladire)	m2	9,1000	10,609 10,609	96,544 96,544

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 983,743
		<b>Total Ferestrele Inclusiv salariu</b>				<b>18 983,743 457,659</b>
		<b>3. Portile</b>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,6000	10,609 10,609	112,457 112,457
9	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg	160,0000	42,816 13,965	6 850,624 2 234,368
10	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale	kg	106,0000	28,629 3,491	3 034,674 370,067
11	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistirenc gros70mm	m2	8,5000	240,975 51,527	2 048,290 437,980
12	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	25,0000	54,923 39,073	1 373,065 976,815
		<i>Total</i>	Lei			13 419,110
		<b>Total Portile Inclusiv salariu</b>				<b>13 419,110 4 131,687</b>
		<b>4. Peretii</b>				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	924,0000	30,526 23,258	28 205,650 21 489,930
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(5% din suprafata peretilor)	m2	45,0000	7,358 6,648	331,096 299,146
15	RpCJ21A1	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	45,0000	68,381 29,386	3 077,141 1 322,357
16	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	452,0000	24,405 5,405	11 031,241 2 443,241
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	452,0000	3,755 0,930	1 697,396 420,496
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	400,0000	147,514 40,703	59 005,472 16 281,352

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS25 gros 50mm				
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y= 1 135kg m3 gros 30mm	m2	52,0000	167,931 54,642	8 732,401 2 841,364
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg m3 gros 30- 50mm	m2	36,0000	213,660 69,141	7 691,773 2 489,089
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	245,0000	13,988 8,063	3 427,146 1 975,337
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	488,0000	19,616 3,721	9 572,706 1 815,946
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	488,0000	129,440 37,832	63 166,818 18 462,114
		<i>Total</i>	Lei			195 938,840
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>195 938,840 69 840,372</b>
		<b>5. Tocolul</b>				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,3000	7,358 6,648	487,816 440,743
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,3000	72,564 49,267	4 810,993 3 266,402
26	CF17Bk=4, 0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	66,3000	35,149 14,745	2 330,392 977,607
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor tocolului cu amorsa betoncontact	m2	96,3000	6,029 0,930	580,622 89,588
28	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la	m2	96,3000	386,400 159,055	37 210,367 15 316,997

1	2	3	4	5	6	7
		care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala				
		<i>Total</i>	Lei			45 420,190
		<b>Total Tocolul Inklusiv salariu</b>				<b>45 420,190 20 091,337</b>
		<b>6. Pereul</b>				
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опаловка из вторино использованных щитов с обшивкой из короткихи укароченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балкиб без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	6,8000	70,205 34,912	477,392 237,402
30	CC03A	Montare plase sud ate Vr4 gros 3.0mm pas I 00x I 00mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si d iafragme, cu greutatea plaselor pina la 3kg/mp	kg	85,0000	19,230 1,338	1 634,588 113,726
31	CG22A	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,	m2	85,0000	97,601 26,759	8 296,085 2 274,515
		<i>Total</i>	Lei			10 408,065
		<b>Total Pereul Inklusiv salariu</b>				<b>10 408,065 2 625,643</b>
		<b>7. Copertina la intare sector politie</b>				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	24,826 6,397	620,640 159,929
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2,5000	200,326 32,786	500,815 81,966
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,6500	54,923 39,073	90,623 64,470
		<i>Total</i>	Lei			1 212,078
		<b>Total Copertina la intare sector</b>				<b>1 212,078</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>politie Inclusiv salariu</b>				<b>306,365</b>
		<b>8. Scarile la intrarea principala</b>				
35	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	78,0000	21,658 21,218	1 689,356 1 655,036
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a scarilor betoncontact	m2	66,1000	6,029 0,930	398,537 61,493
37	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	78,0000	51,785 27,930	4 039,215 2 178,509
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a scarilor betoncontact	m2	66,1000	6,029 0,930	398,537 61,493
39	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu plite vibropresate gros ,22mm, pe strat suport de 2 cm grosime din mortar de ciment marca M I 00-T	m2	66,1000	338,861 168,255	22 398,712 11 121,655
		<i>Total</i>	Lei			28 924,357
		<b>Total Scarile la intrarea principala Inclusiv salariu</b>				<b>28 924,357 15 078,186</b>
		<b>9. Lucrari diverse</b>				
40	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	8,6500	5,853 5,853	50,628 50,628
41	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	8,6500	15,200 0,000	131,480 0,000
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc(Demontarea pervazurilor exterioare existente ,coperti nei.)	kg	25,0000	1,045 1,010	26,113 25,260
43	RpVC41A K=0.1	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	3,0000	50,606 50,236	151,819 150,709
44	VC17Ak=0 .08	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (ETENTIE numai conditionerul)	buc	2,0000	134,212 123,469	268,424 246,939
45	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa	m2	9,1000	1 290,435 41,874	11 742,958 381,051

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 371,422
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>12 371,422 854,587</b>

		Total	Lei			381 278,35
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			28 297,65
		Transportarea	4 %			10 027,67
		Total				419 603,67
		Cheltueli de regie	1 %			4 196,04
		Total				423 799,71
		Beneficiul de deviz	1 %			4 238,00
		Total				428 037,71
		Tva	20 %			85 607,54
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>513 645,25</b> <hr/> <b>117 906,87</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)