

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
Mircea Eliade, or.Nisporeni,
str.Chisinaului, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Liceului Teoretic Mircea Eliade,
or.Nisporeni, str.Chisinaului, 2**

Valoarea de deviz 4 790 254,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul "A" - Arhitectura (marca SA)				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	CP10A k=0,6	Demontarea placilor de parapet din beton (tip AII-1-6)	buc	112,000	35,04 20,19	3 924,14 2 260,94
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida)	m3	32,360	145,98 145,58	4 723,76 4 710,81
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	728,460	26,39 26,09	19 224,05 19 005,51
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	728,460	11,67 11,47	8 499,30 8 353,61
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	145,700	42,21 40,80	6 150,00 5 944,56
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	203,000	39,5 39,5	7 991,30 7 991,30

Chiriac



1	2	3	4	5	6	7
7	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	203,000	16,40 16,40	3 329,71 3 329,71
8	Ts150A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	203,000	11,66 0,00	2 366,98 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				56 209,24 51 596,44
		1.2. Acoperisul				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	1 047,890	16,51 9,82	17 301,58 10 292,92
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=6,549 m3)	m2	1 047,890	32,19 11,55	33 732,20 12 104,68
11	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30.	m3	3,790	4 943,09 872,90	18 734,33 3 308,29
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,340	342,51 30,98	3 541,56 320,36
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,549	52,67 9,11	344,96 59,67
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 88,96 m, placa de capat (pazie) - 41,74 m)	m2	1 047,890	164,16 45,11	172 021,86 47 272,96
15	CK26B	Placa parazapada	m	104,000	63,17 15,72	6 569,26 1 634,46
16	CE06A	Tabla cutata C8	m2	115,320	169,57 47,64	19 554,62 5 494,42
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	150,440	212,49 12,00	31 966,53 1 805,28
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100)	m	106,800	175,49 14,00	18 742,34 1 495,20




1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
19	CK01B	Fereastra - lucarna	m2	15,500	1 215,78 51,43	18 844,63 797,20
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,500	54,02 40,00	837,34 620,00
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)	kg	779,170	21,42 8,36	16 691,79 6 517,38
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,779	650,33 257,61	506,61 200,68
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				359 389,61 91 923,50
		1.3. Canalele de ventilare (PA-1, PA-2, PA-3, PA-4, PA-5)				
23	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara din lemn 50*50)	m3	0,441	4 941,00 872,90	2 178,98 384,95
24	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,441	342,36 31,00	150,98 13,67
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 005,830	21,24 8,36	21 366,32 8 413,25
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	1,010	650,35 257,58	656,85 260,16
27	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	93,200	60,05 21,20	5 596,66 1 975,84

Chiriac



1	2	3	4	5	6	7
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,6 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	232,860	128,25 39,82	29 864,53 9 273,07
		Total Canalele de ventilare (PA-1, PA-2, PA-3, PA-4, PA-5)				59 814,32
		Inclusiv salariu				20 320,94
		1.4. Planseu de pod				
29	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm ($y=120 \text{ kg/m}^3$, $p=0,040 \text{ W/mk}$)	m2	724,370	220,54 3,60	159 753,98 2 607,72
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilen)	m2	724,370	16,51 9,82	11 959,95 7 115,11
31	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	724,370	26,06 10,00	18 876,78 7 243,72
		Total Planseu de pod				190 590,71
		Inclusiv salariu				16 966,55
		1.5. Parapet				
32	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 50 mm ($Y=0,040 \text{ W/mK}$, $p=120 \text{ kg/m}^3$) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	117,340	79,76 5,20	9 358,65 610,16
33	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 100 mm ($Y=0,040 \text{ W/mK}$, $p=120 \text{ kg/m}^3$) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	100,490	120,70 5,20	12 119,39 522,12



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		Total Parapet Inclusiv salariu				21 478,04 1 132,28
		Total Blocul "A" - Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				687 481,92 181 939,71
		2. Blocul "B1" - Arhitectura (marca SA)				
		2.1. Lucrari de demolare				
34	CP10A k=0,6	Demontarea placilor de parapet din beton (tip API-1-6)	buc	73,000	35,04 20,19	2 557,70 1 473,65
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida)	m3	21,190	145,98 145,58	3 093,22 3 084,75
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	407,640	26,39 26,09	10 757,63 10 635,34
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	407,640	11,67 11,47	4 756,14 4 674,61
38	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	81,530	42,21 40,80	3 441,40 3 326,44
39	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	120,000	39,37 39,37	4 723,92 4 723,92
40	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	120,000	16,40 16,40	1 968,30 1 968,30
41	TsI50A5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	120,000	11,66 0,00	1 399,20 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				32 697,51 29 887,01
		2.2. Acoperisul				
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	613,850	16,37 9,85	10 135,21 6 029,56



1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate (pelicula antivapori)				
43	CE30A	Asterea la le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=3,831 m3)	m2	613,850	32,16 11,55	19 744,08 7 090,90
44	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30, scindura frontala 120*30 h	m3	2,520	4 942,70 872,90	12 455,61 2 199,71
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,350	342,51 30,98	2 174,93 196,72
46	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,831	52,69 9,12	201,84 34,92
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 65,22 m, placa de capat (pazie) - 40,36 m)	m2	613,850	167,23 45,11	102 655,85 27 692,33
48	CK26B	Placa parazapada	m	68,000	63,17 15,72	4 295,29 1 068,69
49	CE06A	Tabla cutata C8	m2	54,270	169,57 47,64	9 202,45 2 585,69
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	100,640	212,49 12,00	21 384,67 1 207,68
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	44,530	175,49 14,00	7 814,52 623,40
52	CK01B	Fereastră - lucarna (FL-7 -3buc, FL-7* -1 buc, FL-4* -2 buc)	m2	24,000	1 215,78 51,43	29 178,77 1 234,37
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,000	54,02 40,00	1 296,53 960,00
54	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) SM-2	kg	18,620	19,42 6,36	1 526,98 500,37
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,079	650,22 57,72	51,37 20,36




1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice				
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				222 118,10 51 444,70
		2.3. Canalele de ventilare (PA-6, PA-7, PA-8)				
56	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara din lemn 50*50)	m3	0,255	4 945,65 872,90	1 261,14 222,59
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,195	342,36 31,03	66,76 6,05
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	443,790	21,24 8,36	9 427,22 3 712,09
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,444	650,32 257,57	288,74 114,36
60	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	35,650	60,05 21,20	2 140,80 755,80
61	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,6 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	90,440	128,25 39,82	11 599,03 3 601,55
		Total Canalele de ventilare (PA-6, PA-7, PA-8) Inclusiv salariu				24 783,69 8 412,44
		2.4. Planseu de pod				



Chisinau

1	2	3	4	5	6	7
62	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm ($\gamma=120 \text{ kg/m}^3$, $p=0,040 \text{ W/mk}$)	m2	407,630	220,54 3,60	89 899,58 1 467,48
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilen)	m2	407,630	16,51 9,82	6 730,33 4 003,96
64	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	407,630	26,06 10,00	10 623,14 4 076,28
		Total Planseu de pod Inclusiv salariu				107 253,05 9 547,72
		2.5. Parapet				
65	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 50 mm ($Y=0,040 \text{ W/mK}$, $p=120 \text{ kg/m}^3$) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	71,860	79,76 5,20	5 731,30 373,68
66	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 100 mm ($Y=0,040 \text{ W/mK}$, $p=120 \text{ kg/m}^3$) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	42,500	120,70 5,20	5 129,73 221,00
		Total Parapet Inclusiv salariu				10 861,03 594,68
		Total Blocul "B1" - Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				397 713,38 99 886,55
		3. Blocul "B" - Arhitectura (marca SA)				
		3.1. Lucrari de demolare				
67	CP10A k=0,6	Demontarea placilor de parapet din beton (tip АП-1-6)	buc	68,000	35,04 20,19	2 382,52 1 372,72
68	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	18,560	145,97	2 709,29



1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida)			145,57	2 701,87
69	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	452,000	26,39 26,09	11 928,28 11 792,68
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	452,000	11,67 11,47	5 273,71 5 183,31
71	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	90,400	42,21 40,80	3 815,78 3 688,32
72	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din BCA)	m3	2,460	145,97 145,57	359,09 358,11
73	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	125,000	39,37 39,37	4 920,75 4 920,75
74	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	125,000	16,40 16,40	2 050,31 2 050,31
75	TsI50A5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	125,000	11,66 0,00	1 457,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				34 897,23 32 068,07
		3.2. Acoperisul				
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	639,190	16,51 9,82	10 553,59 6 278,46
77	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=3,995 m3)	m2	639,190	32,19 11,55	20 576,67 7 383,60
78	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura	m3	2670	4,942514	13 195,51



1	2	3	4	5	6	7
		80*40h, scindura b=30, scindura frontala 120*30 h			872,90	2 330,64
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,670	342,50 30,99	2 284,45 206,67
80	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,995	52,66 9,11	210,39 36,41
81	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 71.85 m, placa de capat (pazie) - 59.49 m)	m2	639,190	169,41 45,11	108 284,63 28 835,48
82	CK26B	Placa parazapada	m	56,000	63,17 15,72	3 537,30 880,10
83	CE06A	Tabla cutata C8	m2	76,030	169,57 47,65	12 892,25 3 622,45
84	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	79,940	212,49 12,00	16 986,24 959,28
85	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	45,540	175,49 14,00	7 991,82 637,56
86	CK01B	Fereastră - lucarna	m2	13,580	1 215,78 51,43	16 510,31 698,45
87	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13,580	54,02 40,00	733,62 543,20
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)	kg	434,380	21,42 8,36	9 305,53 3 633,38
89	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) SM-1 (2 buc)	kg	162,170	19,42 6,36	3 149,79 1 032,16
90	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t		620,37 257,62	388,27 153,80



1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				226 600,37 57 231,64
		3.3. Planseu de pod				
91	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm (y=120 kg/m3, p=0,040 W/mk)	m2	421,860	220,54 3,60	93 037,97 1 518,68
92	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilen)	m2	421,860	16,51 9,82	6 965,26 4 143,72
93	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	421,860	26,06 10,00	10 993,51 4 218,60
		Total Planseu de pod Inclusiv salariu				110 996,74 9 881,00
		3.4. Parapet nou				
94	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 50 mm (Y =0,040 W/mK, p=120 kg/ m3) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	112,070	79,76 5,20	8 938,28 582,76
95	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 100 mm (Y =0,040 W/mK, p=120 kg/ m3) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	112,320	120,70 5,20	13 556,93 584,08
		Total Parapet nou Inclusiv salariu				22 495,21 1 166,84
		Total Blocul "B" - Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				394 989,55 100 347,55
		4. Blocul "T" - Arhitectura (marca SA)				
		4.1. Lucrari de demolare				



1	2	3	4	5	6	7
96	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 187,760	26,39 26,09	31 344,98 30 988,65
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	1 187,760	11,67 11,47	13 858,19 13 620,64
98	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	237,550	42,21 40,80	10 026,99 9 692,04
99	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	218,300	39,37 39,37	8 593,60 8 593,60
100	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	218,300	16,40 16,40	3 580,67 3 580,67
101	TsI50A5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	218,300	11,66 0,00	2 545,40 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				69 949,83 66 475,60
		4.2. Acoperisul				
		4.2.1. Acoperis in panta				
102	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	393,260	16,51 9,82	6 493,05 3 862,80
103	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=2,458 m3)	m2	393,260	32,19 11,55	12 660,02 4 542,76
104	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30, scindura frontala 120*30 h	m3	1,410	4 941,64 872,90	6 967,71 1 230,79
105	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,870	342,47 30,98	1 325,34 119,88
106	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3		52,64 9,12	129,39 22,42

