

Reparatia curenta la gradinita de copii din str. Pricop,com .Truseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 255 347,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa 1				
1	RpCJ35A	Demontarea tencuielii decorative existente	m2	177,00	8,03 7,95	1 421,31 1 407,15
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsosi.	m2	177,00	63,90 42,70	11 310,94 7 557,90
3	CN34A	Inclearea tapetelor pe peretii pregatiri	m2	177,00	84,78 21,00	15 005,36 3 717,00
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	91,00	222,89 75,50	20 282,81 6 870,50
5	CN06A	Vopsirea otcosurilor in jurul ferestrelor	m2	11,50	27,14 19,27	312,10 221,55
6	CN06A	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu cu emulsie	m2	34,00	29,44 19,25	1 001,09 654,50
		<i>Total</i>	Lei			49 333,61
		Total Grupa 1 Inclusiv salariu				49 333,61 20 428,60
		2. Grupa 2				
7	RpCR32A	Scoaterea tapetelor existente de pe	m2	155,00	8,73	1 353,15

1	2	3	4	5	6	7
		pereti			8,00	1 240,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsosi.	m2	155,00	63,90 42,70	9 905,13 6 618,50
9	CN34A	Incleerea tapetelor noi	m2	155,00	84,78 21,00	13 140,28 3 255,00
10	RpCK41A	Lichidarea lenoliumului (existent)	m2	100,00	6,75 6,60	675,00 660,00
11	CG08A	Montare lenoliumului (Inclusiv plintelor)	m2	100,00	133,14 37,50	13 314,07 3 750,00
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	97,00	222,89 75,50	21 620,14 7 323,50
13	CN06A	Vopsirea otcosurilor la ferestre si usi	m2	9,00	27,12 19,25	244,11 173,25
14	RpCO56A	Demontari usi	m2	1,76	12,61 12,61	22,20 22,20
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,76	1 240,39 27,44	2 183,09 48,30
16	CN06A	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu	m2	36,00	29,44 19,25	1 059,99 693,00
17	CK18A	Montarea coltarelor la ferestre si usi	m	78,00	13,72 10,50	1 069,87 819,00
		<i>Total</i>	Lei			64 587,03
		Total Grupa 2 Inclusiv salariu				64 587,03 24 602,75
		3. Grupa 3				
18	RpCR32A	Scoaterea tapetelor existente de pe pereti	m2	155,00	8,73 8,00	1 353,15 1 240,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsosi.	m2	155,00	63,90 42,70	9 905,13 6 618,50
20	CN34A	Incleerea tapetelor noi	m2	155,00	84,78 21,00	13 140,28 3 255,00
21	RpCK41A	Lichidarea lenoliumului (existent)	m2	100,00	6,75 6,60	675,00 660,00

1	2	3	4	5	6	7
22	CG08A	Montare lenoliumului (Inclusiv plintelor)	m2	100,00	133,14 37,50	13 314,07 3 750,00
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	97,00	222,89 75,50	21 620,14 7 323,50
24	CN06A	Vopsirea otcosurilor la ferestre si usi	m2	9,00	27,12 19,25	244,11 173,25
25	RpCO56A	Demontari usi	m2	1,76	12,61 12,61	22,20 22,20
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(800 x 2200)	m2	1,76	1 240,39 27,44	2 183,09 48,30
27	CN06A	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu	m2	36,00	29,44 19,25	1 059,99 693,00
28	CK18A	Montarea coltarelor la ferestre si usi	m	78,00	13,72 10,50	1 069,87 819,00
		<i>Total</i>	Lei			64 587,03
		Total Grupa 3 Inclusiv salariu				64 587,03 24 602,75
		4. Casa scarii nr.1				
29	RpCO56A	Demontari usi	m2	3,08	12,66 12,66	39,00 39,00
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(1400 x 2200)	m2	3,08	1 240,49 27,60	3 820,72 85,00
31	CF50B	De tenccuit otcosurile usii cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsosi.	m2	1,16	64,03 42,84	74,28 49,70
32	CN06A	Vopsirea otcosurilor usii cu emulsie	m2	1,16	27,13 19,31	31,47 22,40
		<i>Total</i>	Lei			3 965,47
		Total Casa scarii nr.1 Inclusiv salariu				3 965,47 196,10
		5. Casa scarii nr.1				
33	CN06A	De vopsit peretii interiori	m2	98,00	27,12 19,25	2 658,15 1 886,50
34	CN20B	De vopsit grilile de protectie	m2	15,60	54,19 38,50	845,43 600,60
35	RpCO56A	Demontari usi	m2	3,08	12,66	39,00

1	2	3	4	5	6	7
					12,66	39,00
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(1400 x 2200)	m2	3,08	1 240,49 27,60	3 820,72 85,00
37	CF50B	De tenccuit otcosurile usii cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsosi.	m2	1,16	64,03 42,84	74,28 49,70
38	CN06A	Vopsirea otcosurilor usii cu emulsie	m2	1,16	27,13 19,31	31,47 22,40
		<i>Total</i>	Lei			7 469,05
		Total Casa scarii nr.1 Inclusiv salariu				7 469,05 2 683,20

		Total	Lei	189 942,19
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	16 315,52
		Transportarea	2 %	2 338,74
		Total		208 596,45
		Cheltueli de regie	1 %	2 085,97
		Total		210 682,42
		Beneficiul de deviz	1 %	2 106,83
		Total		212 789,25
		Tva	20 %	42 557,85
		255 347,10		
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 513,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)