

Catalog de preturi unitare pentru obiectul VULCANESTI

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: ул.Свердлова						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	1000 m			10613
1.1.1	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1000	6,29	6293
1.1.1	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	37,5	22,64	849
1.1.2	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	13,02	22,64	295
1.1.3	Material	Furnitura ZAB 2x35 mm2 (PA1000)	buc	13,02	9,99	130
1.1.4	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	37,5	9,99	375
1.1.5	Material	Banda F2007	m	88,54	5,26	466
1.1.6	Material	Cleam A200	buc	88,54	1,5	133
1.1.7	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	26,04	12,99	338
1.1.8	1	Muncitor	h-om	127	13,66	1734
1.1.9	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc			522
1.1.1	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	1	416	416
2.1	1	Muncitor	h-om	1,83	57,66	106
2.2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc			313
1.1.1	1	Muncitor	h-om	3,41	57,66	197
3.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	79	79
3.2	Material	Conector Forbox 6mm	buc	2,4	15,75	38
3.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1315
1.1.1	1	Muncitor	h-om	12,4	57,66	715
4.1	Material	Cablu de forță cu conductoare de aluminiu AVVGngtr 3x4	m	100	6	600

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: пер.Карульский.Фрунзе.Кутузова...						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	08-02-	Suspendarea conductorilor electrici	1000			6095

1	367-9	izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	m			1066
1.2.	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1000	3,26	3259
1.1						
1.2.	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	24,73	11,73	290
1.2						
1.2.	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	12,36	11,73	145
1.3						
1.2.	Material	Furnitura ZAB 2x35 mm2 (PA1000)	buc	12,36	5,17	64
1.4						
1.2.	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	37,09	5,17	192
1.5						
1.2.	Material	Banda F2007	m	129,83	2,72	354
1.6						
1.2.	Material	Cleam A200	buc	129,83	0,78	101
1.7						
1.2.	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	92,74	6,73	624
1.8						
1.2.	1	Muncitor	h-om	127	8,39	1066
1.9						
1.2.	08-02-	Corp de iluminat instalat in afara	buc			522
2	369-3	cladirilor, LED 50W				106
1.2.	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	1	416	416
2.1						
1.2.	1	Muncitor	h-om	1,83	57,66	106
2.2						
1.2.	08-02-	Console metalice, speciale, sudate, pe	buc			323
3	363-1	stilpi, pentru corpuri de iluminat,				197
1.2.	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	79	79
3.1						
1.2.	1	Muncitor	h-om	3,41	57,66	197
3.2						
1.2.	Material	Conector Forbox 6mm	buc	3	15,75	47
3.3						
1.2.	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si	100m			1315
4	148-1	cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.				715
1.2.	Material	Cablu de forță cu conductoare de aluminiu AVVGngtr	m	100	6	600
4.1		3x4				
1.2.	1	Muncitor	h-om	12,4	57,66	715
4.2						

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: угол Ананьева и Садовая...						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	08-02-	Suspendarea conductorilor electrici	1000			16393
1	367-9	izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	m			2039
1.3.	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1209,87	7,8	9442
1.1						
1.3.	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	37,04	28,08	1040
1.2						
1.3.	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	13,58	28,08	381
1.3						
1.3.	Material	Furnitura ZAB 2x35 mm2 (PA1000)	buc	13,58	12,39	168
1.4						
1.3.	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	37,04	12,39	459
1.5						
1.3.	Material	Banda F2007	m	185,19	6,52	1208
1.6						

1.3. 1.7	Material	Cleam A200	buc	185,19	1,86	344
1.3. 1.8	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	81,48	16,1	1312
1.3. 1.9	1	Muncitor	h-om	127	16,06	2039
1.3. 2	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc			522
						106
1.3. 2.1	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	1	416	416
1.3. 2.2	1	Muncitor	h-om	1,83	57,66	106
1.3. 3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc			323
						197
1.3. 3.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	79	79
1.3. 3.2	1	Muncitor	h-om	3,41	57,66	197
1.3. 3.3	Material	Conector Forbox 6mm	buc	3	15,75	47
1.3. 4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1315
						715
1.3. 4.1	Material	Cablu de forță cu conductoare de aluminiu AVVGngtr 3x4	m	100	6	600
1.3. 4.2	1	Muncitor	h-om	12,4	57,66	715
1.3. 5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			137
						137
1.3. 5.1	1	Muncitor	h-om	2,37	57,66	137
1.3. 6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			2901
						2001
1.3. 6.1	1	Muncitor	h-om	34,7	57,66	2001
1.3. 6.2	Material	tub metalic izolat PVC 25mm	buc	100	9	900
1.3. 7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			58
						58
1.3. 7.1	1	Muncitor	h-om	1	57,66	58
1.3. 8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			173
						173
1.3. 8.1	1	Muncitor	h-om	3	57,66	173

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: UTILAJ 3.1.угол Ананьева и Садовая...						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4. 1	Materia I	BZUM TF 220V TF-25A	buc			792
						0
1.4. 2	Materia I	Contor monofazat (ME 172)	buc			428
						0
1.4. 3	Materia I	PD tip ЦPH-123-074 IP-54	buc			327
						0
1.4.	Materia	Releu de timp digital	buc			396

4	I					0
1.4.	Materia	Contactor KMI 22510	buc			134
5	I					0
1.4.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 B25	buc			23
6	I					0

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: пер.Чепалева / ул.Ленина						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.	08-02-	Suspendarea conductorilor electrici	1000			13662
1	367-9	izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	m			3292
1.5.	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1000	4,98	4978
1.1						
1.5.	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	50	17,91	896
1.2						
1.5.	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	50	17,91	896
1.3						
1.5.	Material	Furnitura ZAB 2x35 mm2 (PA1000)	buc	50	7,9	395
1.4						
1.5.	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	50	7,9	395
1.5						
1.5.	Material	Banda F2007	m	237,5	4,16	988
1.6						
1.5.	Material	Cleam A200	buc	237,5	1,19	282
1.7						
1.5.	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	150	10,27	1541
1.8						
1.5.	1	Muncitor	h-om	127	25,92	3292
1.9						
1.5.	08-02-	Corp de iluminat instalat in afara	buc			522
2	369-3	cladirilor, LED 50W				106
1.5.	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	1	416	416
2.1						
1.5.	1	Muncitor	h-om	1,83	57,66	106
2.2						
1.5.	08-02-	Console metalice, speciale, sudate, pe	buc			323
3	363-1	stilpi, pentru corpuri de iluminat,				197
1.5.	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	79	79
3.1						
1.5.	1	Muncitor	h-om	3,41	57,66	197
3.2						
1.5.	Material	Conector Forbox 6mm	buc	3	15,75	47
3.3						
1.5.	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si	100m			1315
4	148-1	cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.				715
1.5.	Material	Cablu de forță cu conductoare de aluminiu AVVGngtr	m	100	6	600
4.1		3x4				
1.5.	1	Muncitor	h-om	12,4	57,66	715
4.2						

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: ул.С.Армии...						
Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de	Total

	si Cod			pe unitate	masura	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.	08-02-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	1000 m			7753
	367-9					1683
1.6.	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1000	4,24	4241
1.1.						
1.6.	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	37,5	15,26	572
1.2.						
1.6.	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	7,5	15,26	114
1.3.						
1.6.	Material	Furnitura ZAB 2x35 mm2 (PA1000)	buc	7,5	6,73	50
1.4.						
1.6.	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	40	6,73	269
1.5.						
1.6.	Material	Banda F2007	m	132,5	3,55	470
1.6.						
1.6.	Material	Cleam A200	buc	132,5	1,01	134
1.7.						
1.6.	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	25	8,75	219
1.8.						
1.6.	1	Muncitor	h-om	127	13,25	1683
1.9.						
1.6.	08-02-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc			522
	369-3					106
1.6.	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	1	416	416
2.1.						
1.6.	1	Muncitor	h-om	1,83	57,66	106
2.2.						
1.6.	08-02-3	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc			323
	363-1					197
1.6.	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	79	79
3.1.						
1.6.	1	Muncitor	h-om	3,41	57,66	197
3.2.						
1.6.	Material	Conector Forbox 6mm	buc	3	15,75	47
3.3.						
1.6.	08-02-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1315
	148-1					715
1.6.	Material	Cablu de forță cu conductoare de aluminiu AVVGngtr 3x4	m	100	6	600
4.1.						
1.6.	1	Muncitor	h-om	12,4	57,66	715
4.2.						
1.6.	08-03-5	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			137
	573-4					137
1.6.	1	Muncitor	h-om	2,37	57,66	137
5.1.						
1.6.	08-02-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din	100 m			1159
	472-8					1159
1.6.	1	Muncitor	h-om	20,1	57,66	1159
6.1.						
1.6.	08-02-7	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			2901
	411-1					2001
1.6.	1	Muncitor	h-om	34,7	57,66	2001
7.1.						
1.6.	Material	tub metalic izolat PVC 25mm	buc	100	9	900
7.2.						
1.6.	08-03-8	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			58
	600-1					58
1.6.	1	Muncitor	h-om	1	57,66	58
8.1.						
1.6.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			173

9	526-1	constructii pe perete sau coloana,				173
1.6.	1	Muncitor	h-om	3	57,66	173
9.1						

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: UTILAJ 6.1.ул.С.Армии...						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.	Materia	BZUM TF 220V TF-25A	buc			792
1	I					0
1.7.	Materia	Contor monofazat (ME 172)	buc			428
2	I					0
1.7.	Materia	PD tip ЦРН-12з-074 IP-54	buc			327
3	I					0
1.7.	Materia	Releu de timp digital	buc			396
4	I					0
1.7.	Materia	Contactator KMI 22510	buc			134
5	I					0
1.7.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 B25	buc			23
6	I					0

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: ул.Рвшкулева. ул.Ткаченко...						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.	08-02-	Suspendarea conductorilor electrici	1000			15892
1	367-9	izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	m			3591
1.8.	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1000	5,7	5702
1.1						
1.8.	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	35,71	20,51	733
1.2						
1.8.	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	9,52	20,51	195
1.3						
1.8.	Material	Furnitura ZAB 2x35 mm2 (PA1000)	buc	9,52	9,05	86
1.4						
1.8.	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	52,38	9,05	474
1.5						
1.8.	Material	Banda F2007	m	285,71	4,77	1362
1.6						
1.8.	Material	Cleam A200	buc	285,71	1,36	388
1.7						
1.8.	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	285,71	11,77	3362
1.8						
1.8.	1	Muncitor	h-om	127	28,28	3591
1.9						
1.8.	08-02-	Corp de iluminat instalat in afara	buc			522
2	369-3	cladirilor, LED 50W				106
1.8.	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	1	416	416
2.1						
1.8.	1	Muncitor	h-om	1,83	57,66	106
2.2						

1.8.3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc			323
						197
1.8.3.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	79	79
1.8.3.2	1	Muncitor	h-om	3,41	57,66	197
1.8.3.3	Material	Conector Forbox 6mm	buc	3	15,75	47
1.8.4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1315
						715
1.8.4.1	Material	Cablu de forță cu conductoare de aluminiu AVVGngtr 3x4	m	100	6	600
1.8.4.2	1	Muncitor	h-om	12,4	57,66	715
1.8.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			137
						137
1.8.5.1	1	Muncitor	h-om	2,37	57,66	137
1.8.6	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din	100 m			1159
						1159
1.8.6.1	1	Muncitor	h-om	20,1	57,66	1159
1.8.7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			2901
						2001
1.8.7.1	1	Muncitor	h-om	34,7	57,66	2001
1.8.7.2	Material	tub metalic izolat PVC 25mm	buc	100	9	900
1.8.8	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			58
						58
1.8.8.1	1	Muncitor	h-om	1	57,66	58
1.8.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			173
						173
1.8.9.1	1	Muncitor	h-om	3	57,66	173


Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: UTILAJ 7.1.ул.Рвшкулева. ул.Ткаченко...						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	Materia	BZUM TF 220V TF-25A	buc			792
	I					0
1.9.2	Materia	Contor monofazat (ME 172)	buc			428
	I					0
1.9.3	Materia	PD tip ЦРН-123-074 IP-54	buc			327
	I					0
1.9.4	Materia	Releu de timp digital	buc			396
	I					0
1.9.5	Materia	Contacto KMI 22510	buc			134
	I					0
1.9.6	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 B25	buc			23
	I					0



APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.