

Colegiul de Arte Plastice
"Alexandru Plamadeala", mun.
Chisinau, str. Independentei 1
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie in sala de studii nr. 120

Valoarea de deviz 197 555,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,9340	94,60	1 601,96
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,1015	94,60	3 604,40
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	88,9125	94,60	8 411,12
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,3172	94,60	2 584,21
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	36,1894	94,60	3 423,51
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	88,8000	94,60	8 400,48
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,1086	94,60	4 645,67
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,4736	94,60	2 599,00
9.	7422010060100	Timplar	h-om	122,2205	94,60	11 562,06
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3600	94,60	1 169,26
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,1714	94,60	5 786,81
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4620	94,60	43,71
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,5600	94,60	1 850,37
Total manopera						55 682,56

Materiale:

1.	1111000100020 1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	39,17	39,17
2.	1111000100024 2	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	32,92	33,25
3.	1111000100033 1	Cordoane de cupru ППВ 3x 1,5	m	59,4825	12,08	718,55
4.	1111111111111- 10	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	1,0000	547,50	547,50
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0354	380,00	13,45
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0058	380,00	2,20
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2788	5,00	21,40
9.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	10,7100	1 650,00	17 671,50
10.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,75	3,00
11.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	69,6150	1,50	104,42
12.	2320166200729	Parchetin	l	1,7511	35,00	61,29
13.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,6995	2,00	3,40
14.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0020	35,00	0,07
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	1,3173	133,33	175,64

		imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,7005	29,00	368,31
17.	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	81,4395	33,02	2 689,13
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,3058	33,02	175,20
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,5510	30,02	46,56
20.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,9426	31,48	61,16
21.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,7163	36,11	170,31
22.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	13,2407	35,00	463,42
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,7005	33,56	426,23
24.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	38,8522	25,00	971,30
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
26.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,3000	1,00	0,30
27.	2513736621482	Banda izolanta	m	17,0289	5,00	85,14
28.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	17,4573	12,50	218,22
29.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,4621	15,00	81,93
30.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	29,5800	18,33	542,20
31.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm,	m	5,2500	186,25	977,81
32.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000	5,50	88,00
33.	2523116716345	Covor PVC	m2	61,9014	158,33	9 800,85
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,1370	7,75	721,81
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,1118	2,60	88,70
36.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 803,9832	7,67	13 836,55
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,1452	4,40	97,43
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,3184	11,00	982,50
39.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	75,5337	4,40	332,35
40.	2661122803601	Tub flexibil	m	61,7100	5,50	339,41
41.	2681116001317	Piatra de freat	kg	1,7049	35,00	59,67
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,3350	6,00	254,01
43.	27221031070012	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	36,0000	20,75	747,00
44.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	61,2885	225,00	13 789,91
45.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4800	25,00	12,00
46.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	5,2500	143,33	752,48
47.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0060	35,00	0,21
48.	2746167335100	Priza	buc	2,0400	53,33	108,79
49.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,2100	30,00	36,30
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	5,00	20,00
51.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,4000	5,00	12,00
52.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	2,50	10,10
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,5000	1,50	78,75
54.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,40
55.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0400	25,00	101,00
56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	1,00	4,04
57.	2874136313300	Diblu din metal	buc	233,4800	1,50	350,22
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0600	22,50	1,35
59.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,3000	5,00	1,50
60.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	9,1800	396,67	3 641,43

61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2986	23,33	6,96
62.	4100126202818	Apa	m3	5,2249	23,33	121,90
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,0455	6,00	84,27
Total materiale de construcții						73 157,05

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,0595	45,00	92,68
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9185	45,00	131,33
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,7136	25,00	42,84
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5371	45,00	204,16
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,9031	20,00	98,06
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1530	25,00	3,82
7.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,1128	25,00	27,82
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1250	480,00	540,00
Total utilaje de construcții						1 140,71

Total:

Cheltuieli directe	lei	164 629,85
TVA	20,00 %	32 925,97

Total deviz:

197 555,8

2

Intocmit

_____ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plamadeala",
mun. Chisinau, str. Independentei 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de reparatie in sala de studii nr. 120
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala - sala de studii nr 120				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			39,74 39,74
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			46,62 43,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2			77,20 73,79
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			27,25 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			218,42 140,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	30,02	9,01
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,40	64,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			32,49 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,56	5,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			63,70 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			7,49 2,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-SE EXCLUDE VOPSEA	m2			55,59 52,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,40	0,26
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			451,04 208,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	225,00	236,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.4. Pardosele				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			27,25 13,24
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,02	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			287,07 44,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,27
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,67	237,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,02	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,33	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			27,25 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m2			325,49 127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	158,33	167,91
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,48	0,95
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,07

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
15	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			81,38 56,76
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	94,60	52,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,48	0,19
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	35,00	1,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,33	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0002	380,00	0,08
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,60	0,33
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	35,00	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		1.5. Timplaria				
16	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E	m2			1 824,93 104,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	94,60	104,91
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	5,00	7,95
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	12,50	20,38
	251373662	Banda hidroizolanta	m	0,5100	15,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	1484					
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	133,33	16,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,30
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			204,21 8,51
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671 8393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm,	m	1,0000	186,25	186,25
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm	m			187,62 37,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354 9026 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	143,33	143,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.6. Lucrari diverse				
19	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului demontat	t			105,01 105,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
20	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			284,75 284,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	94,60	284,75
21	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			180,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	480,00	180,00


1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrarile electrice				
22	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,81 20,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
23	RpEE14 D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			86,01 41,62
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	94,60	41,62
	111100010 0020 1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	39,17	39,17
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,40	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
24	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			45,29 32,16
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100010 0033 1	Cordoane de cupru IIIB 3x 1,5	m	1,0500	12,08	13,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,06
25	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			70,21 63,38
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94,60	63,38
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	5,50	6,17
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
26	RpEF02 A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			507,72 103,11
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	94,60	103,11
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	396,67	404,60
27	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se	buc			1 044,08 924,24

1	2	3	4	5	6	7
		include in cap. 3-Utilaj				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	94,60	924,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,63
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,50	10,10
	287411584 0602	Piulita M20	kg	4,0000	25,00	101,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
28	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			64,04 25,54
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	111100010 0024 2	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	32,92	33,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,40	0,22
29	RpEC07 C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			958,64 490,03
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	94,60	490,03
	252121670 4506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,50	44,00
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	35,00	0,10
	272210310 7001 2	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	18,0000	20,75	373,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	4,40	37,40
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	25,00	6,00
	251373662 1480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	1,00	0,15
	287527402 1005	Curbe, coturi	buc	0,1500	5,00	0,75
	241412610 9481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	35,00	0,04
30	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,97 29,32
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,32
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	53,33	54,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,40	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		3. Utilaj				
31	pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			547,50 0,00
	111111111 1111-10	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	1,0000	547,50	547,50

Intocmit

Verificat



 (functia, semnatura) 0

 (functia, semnatura) 0

Colegiul de Arte Plastice
"Alexandru Plamadeala", mun.
Chisinau, str. Independentei 1
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie in sala de studii nr. 120

Valoarea de deviz 197 555,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala - sala de studii nr 120				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	39,74 39,74	87,42 87,42
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,37	46,62 43,52	2 720,96 2 540,02
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2	58,37	77,20 73,79	4 506,42 4 307,00
Total Demontari						7 314,80
Incluziv salariu						6 934,44
		1.2. Pereti				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	79,50	27,25 13,24	2 166,16 1 052,90
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,17	218,42 140,57	1 129,23 726,77

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,67	32,49 18,92	2 750,59 1 601,96
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	84,67	63,70 52,03	5 393,67 4 405,38
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,67	7,49 2,84	634,00 240,29
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-SE EXCLUDE VOPSEA	m2	84,67	55,59 52,03	4 706,86 4 405,38
Total Pereti						16 780,51
Incluziv salariu						12 432,68
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,37	451,04 208,12	26 327,49 12 147,96
Total Tavan						26 327,49
Incluziv salariu						12 147,96
		1.4. Pardosele				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgput" intr-un strat, la pardosele	m2	58,37	27,25 13,24	1 590,42 773,05
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	58,37	287,07 44,27	16 756,18 2 584,21
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	58,37	27,25	1 590,42

1	2	3	4	5	6	7
					13,24	773,05
14	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exclude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m2	58,37	325,49 127,71	18 998,71 7 454,43
15	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,00	81,38 56,76	2 360,11 1 646,04
Total Pardosele						41 295,84
Incluziv salariu						13 230,78
		1.5. Timplaria				
16	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E	m2	10,71	1 824,93 104,91	19 544,99 1 123,60
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	5,25	204,21 8,51	1 072,12 44,70
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm	m	5,25	187,62 37,84	985,00 198,66
Total Timplaria						21 602,11
Incluziv salariu						1 366,96
		1.6. Lucrari diverse				
19	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului	t	3,00	105,01	315,02

1	2	3	4	5	6	7
		demontat			105,01	315,02
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	3,00	284,75 284,75	854,24 854,24
21	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	180,00 0,00	540,00 0,00
Total Lucrari diverse						1 709,26
Incluziv salariu						1 169,26
Cheltuieli directe						115 030,01
Fondul social						11 347,70
Transportarea materialelor						3 330,36
Total						129 708,07
Cheltuieli de regie						6 485,40
Total						136 193,47
Beneficiu de deviz						4 085,80
Total Lucrari de reparatie generala -sala de studi nr 120						140 279,27
Incluziv salariu						47 282,08
2. Lucrarile electrice						
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	9,00	20,81 20,81	187,31 187,31
23	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	1,00	86,01 41,62	86,01 41,62
24	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	55,00	45,29 32,16	2 490,97 1 769,02
25	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	55,00	70,21 63,38	3 861,72 3 486,01

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	9,00	507,72 103,11	4 569,46 928,03
27	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3- Utilaj	buc	1,00	1 044,08 924,24	1 044,08 924,24
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	64,04 25,54	64,04 25,54
29	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	2,00	958,64 490,03	1 917,29 980,06
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	90,97 29,32	181,93 58,65
Cheltuieli directe			lei		14 402,81	
Fondul social			24,00 %		2 016,12	
Transportarea materialelor			5,00 %		300,12	
Total			100,00 +		16 719,05	
Cheltuieli de regie			76,00 %		6 384,36	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			23 103,41
		Beneficiu de deviz	3,00 %			693,10
		Total Lucrarile electrice				23 796,51
		Incluziv salariu				8 400,48
		3. Utilaj				
31	pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	1,00	547,50 0,00	547,50 0,00
		Cheltuieli directe	lei			547,50
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			6,57
		Total Utilaj				554,07
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			164 629,85
		TVA	20,00 %			32 925,97

Total deviz:
Incluziv salariu

197 555,82
55 682,56

Intocmit

Verificat

