

**Lucrari de reparatie a sectorului
de drum str. Prut-Dosoftei, acces
spre Centrul Cultural Semeni și
oficiul postal Semeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,5000		
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (h=15cm)	m3	112,5000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5250		
4	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, cu asternere mecanica (grosime 6 cm) K=1,5000	m2	750,0000		

	Total	lei	
	Asigurari sociale	24 %	
	Cheltuieli de regie	14,5 %	
	Total		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	Total		
	TVA	20 %	
	Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a sectorului
de drum str. Prut, acces spre
Centrul Cultural Semeni și
oficiul postal Semeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

CAIET DE SARCINI

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	27,0000		
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,2500		
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,3750		
Total manopera						

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	105,7500		
2.	1212121212121	Apa	m3	16,8750		
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	22,8375		
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	137,0250		
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,3750		
6.	23203226000401	Bitum	t	0,5408		
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,3750		
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1575		
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7150		
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,9625		
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,9625		
5.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	29,0250		
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,9625		
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6875		
Total utilaje de construcții						

Total	lei
Asigurari sociale	24 %

Cheltuieli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	
TVA	20 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a sectorului de drum Investitor
str. Prut, acces spre Centrul Cultural Semeni și
oficiul postal Semeni

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (h=15cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030		
	1212121212121	Apa	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
3	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
4	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, cu asternere mecanica (grosime 6 cm) K=1,5000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.