



Экспликация полов

(продолжение)

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь пола, м²
Кладовая для хранения сухих продуктов, помещение с холодильным оборудованием, загрузочная, комната персонала	1		Покрытие - керамическая плитка на клею "Ансерглоб" — 13 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 20 Существующее основание пола Плинтус - керамическая плитка (h = 8 см) L = 41,00 м Существующее покрытие цементного пола, пола из керамической плитки и цементный плинтус демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	22,75
Кухня с зоной раздачи, заготовочная, моечная кухонной посуды, постирочная, душевая, санузел	2		Покрытие - керамическая плитка на клею "Ансерглоб" — 13 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 20 3 слоя изола И - БД (ГОСТ 10296 - 79) на горячей битумной мастику МБК - Г - 55 (ГОСТ 2889 - 80) — 7 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 10 Существующее основание пола Существующее покрытие цементного пола, пола из керамической плитки и цементный плинтус демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	44,00

3. Здание детсада эксплуатируется в режиме детского дошкольного учреждения.

4. Объёмно- планировочные и конструктивные решения.

Помещения пищеблока размещены на первом этаже здания детсада.

В состав пищеблока входят:

- кухня с зоной раздачи;
- секция для приготовления мяса и рыбы;
- секция для приготовления овощей;
- моечная кухонной посуды;
- кладовая для хранения продуктов;
- помещение холодильников.

Кладовая овощей размещена в существующем погребе на территории детсада.

Пищеблок оборудован загрузочной с изолированным выходом наружу.

Здание двухэтажное, без подвала, высота этажа 3,30 м.

Конструктивная схема - жёсткая (каркасно-каменное здание) с несущими продольными стенами.

Фундаменты - ленточные железобетонные.

Перекрытие - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами.

Стены- кладка из мелких блоков пильного известняка, толщиной 390 и 490 мм.

Перегородки - из кирпича глиняного обыкновенного.

Кровля двускатная из волнистых асбестоцементных листов по наслонной стропильной системе.

5. Проектом предусматриваются следующие виды работ:

- частичное изменение перепланировки существующих помещений пищеблока;
- частичный демонтаж существующих кирпичных перегородок;
- демонтаж существующих цементных полов и полов из керамической плитки;
- устройство новых кирпичных перегородок и остекленной перегородки из алюминиевого профиля;
- замена существующих деревянных дверных блоков на блоки из алюминиевого профиля;
- замена существующих оконных блоков на блоки из алюминиевого профиля;
- выполнение новой отделки помещений;
- выполнение новых полов;
- выполнение облицовки крыльца здания;
- выполнение ограждения крыльца.

Изменение планировочных решений не вызывают вмешательства в несущие конструкции здания.

6. Перечень скрытых работ и работ на определяющих этапах, при приёмке которых, согласно СР А.08.01 - 96, необходимо участие проектанта и представителя Госинспекции в строительстве:

- устройство элементов пола и его оснований;

- усиление и крепление перегородок.

7. Антикоррозионная защита строительных конструкций обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- покраской стальных элементов двумя слоями краски марки ПФ - 115 (ГОСТ 6465-78) по грунтовке марки ГФ 021 (ГОСТ 25129 - 82);

8. При производстве работ руководствоваться NCM А 08.01.2016 "Организация строительства"; NCM А 08.02. - 2014 "Охрана здоровья и безопасность труда в строительстве"; СР А.08.09. 2015 "Рекомендации по применению норм, правил и прцедур по выполнению отделочных работ" и "Правилами техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий".

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

3 - 18 - 10 - 1 - SAC					
Reparația capitală a blocului alimentar la instituție preșcolară nr.27 pe str. T. Vladimirescu, 69 din mun. Bălți					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Bloc alimentar				Стадия	Лист
				PE	2
APP	Postolachi			09.18	
IPP	Fomin			09.18	
Elaborat.	Bazeniuc			09.18	
Общие данные (продолжение)				IPS "IPROCOM"	