

**DEVIZ LOCAL**  
**Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 164 674,77 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Zona verde</b>						
1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratURI de 10 cm grosime	m2	1 010,0000	5,783	5 840,527
2	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,1000	580,087	5 858,883
3	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	10,1000	185,550	1 874,054
Total			Lei			13 573,464
<b>Total Zona verde</b>						<b>13 573,464</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 967,864</b>
<b>2. Consolidarea pantelor</b>						
4	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	140,0000	15,771	2 207,940
5	TsH09B	Semanaarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,4000	600,064	840,090
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	1,4000	185,550	259,770
Total			Lei			3 307,800
<b>Total Consolidarea pantelor</b>						<b>3 307,800</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 669,400</b>
<b>3. Flori</b>						
7	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	18,7000	529,774	9 906,777
8	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	1,1000	185,550	204,105
Total			Lei			10 110,882
<b>Total Flori</b>						<b>10 110,882</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 549,015</b>
<b>4. Arbori</b>						
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,7500	62,558	109,477
10	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	14,0000	214,879	3 008,304
11	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,0400	185,550	7,422
Total			Lei			3 125,203
<b>Total Arbori</b>						<b>3 125,203</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>693,151</b>
<b>5. Tufis</b>						
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	0,1400	62,557	8,758

		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
13	TsH24B	Plantaritrandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	15,0000	77,583	1 163,745
14	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,0100	185,600	1,856
Total			Lei		1 174,359	
<b>Total Tufis</b>					<b>1 174,359</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>419,366</b>	
<b>6. Tratar din placi de beton</b>						
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	35,5000	275,191	9 769,281
16	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	220,0000	135,083	29 718,326
17	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	220,0000	188,847	41 546,362
Total			Lei		81 033,969	
<b>Total Tratar din placi de beton</b>					<b>81 033,969</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>17 181,190</b>	
<b>7. Forme arhitecturale mici</b>						
18	tsh1622a	Urna	buc	5,0000	325,600	1 628,000
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,0000	1 445,259	7 226,294
Total			Lei		8 854,294	
<b>Total Forme arhitecturale mici</b>					<b>8 854,294</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 892,519</b>	
Total			Lei		121 179,97	
Asigurare sociala si medicala			22,6 %		7 768,19	
Cheltuieli de transport			8 %		6 731,79	
Total					135 679,95	
Cheltuieli de regie			14,5 %		19 673,60	
Total					155 353,55	
Beneficiu			6 %		9 321,22	
<b>Total deviz:</b>					<b>164 674,77</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>34 372,51</b>	

Intocmit

Director SRL " BECAD " domnul Ion Platon  
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)