

**Реконструкция гаража при
здании Примарии в
с.Московой Кагульский район
РМ**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 380 000,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Наружные работы				
		1.1.1. Кровля				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлат сечение 150*50мм	m3	0,27	9 088,74 1 687,48	2 453,96 455,62
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) сечение 150*50мм	m3	0,60	10 636,42 1 806,75	6 381,85 1 084,05
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечение 100*25мм=0,42м3	m2	42,00	86,69 22,12	3 640,77 929,25
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- гидроизоляционная пленка	m2	42,00	38,15 18,75	1 602,45 787,50
5	CR09Aпри м	Contracipca cu sectiunea transversala de 50*50 mm din scanduri de conifere = 0,18 m3 (Контррейка сечением 50*50мм из хвойных	m2	42,00	50,15 18,75	2 106,30 787,50

1	2	3	4	5	6	7
		досок)=0,18м3				
6	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	42,00	324,56 90,00	13 631,42 3 780,00
7	CE31C2	Streasină infundată, fără console aparente, din profnastil cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила на саморезах)	m2	9,10	830,35 311,25	7 556,18 2 832,37
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	6,00	508,94 22,50	3 053,67 135,00
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,00	459,33 26,25	1 377,99 78,75
		<i>Total</i>	Lei			41 804,59
		Total Кровля Inclusiv salariu				41 804,59 10 870,04
		1.1.2. Стены				
10	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))	m2	72,00	303,83 172,50	21 875,54 12 420,00

1	2	3	4	5	6	7
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Бетоноконтат intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов) грунтовка Бетоноконтат -норма =0,15кг/м2	m2	72,00	15,65 9,00	1 126,80 648,00
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-1-й слой Клей на базе цемента	m2	72,00	101,43 91,50	7 302,96 6 588,00
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)-фасадная	m2	72,00	31,21 15,00	2 247,05 1 080,00
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-2-й слой Клей на базе цемента с устройством узора	m2	72,00	101,43 91,50	7 302,96 6 588,00
15	CN11Aк=0 ,667	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie aproasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2слоя, по существующей окончательной отделке) -за 2раза к=0,667 -краска для наружных работ -с колером	m2	72,00	55,62 22,51	4 004,72 1 620,81
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,80	137,85 5,25	110,28 4,20
		<i>Total</i>	Lei			43 970,31
		Total Стены Inclusiv salariu				43 970,31 28 949,01
		1.1.3. Vorota				
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)-ворот и калитки	kg	250,00	3,38 3,00	845,25 750,00
18	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe game de otel laminat (Изготовление ворот -	kg	300,00	63,54 21,00	19 060,95 6 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		металлический каркас, профнастил=16,5м2, пенопласт т.5см=16,5м2, ДВП=16,5м2, ручка=4шт, шпингалеты и петли-по 10шт, замок=2шт)				
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-каркас	m2	15,00	118,63 82,50	1 779,48 1 237,50
20	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,09	2 889,15 330,00	6 038,33 689,69
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-ворота и дверь	m2	18,59	118,63 82,50	2 205,38 1 533,68
		<i>Total</i>	Lei			29 929,39
		Total Ворота Inclusiv salariu				29 929,39 10 510,87
		<i>Total</i>	Lei			115 704,29
		Total Наружные работы Inclusiv salariu				115 704,29 50 329,92
		1.2. Внутренние работы 1.2.1. Потолки				
22	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	34,00	348,90 165,00	11 862,60 5 610,00
		<i>Total</i>	Lei			11 862,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Potolki Inclusiv salariu				11 862,60 5 610,00
		1.2.2. Стены				
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)-толщ.20см	m3	3,60	2 225,00 279,00	8 010,00 1 004,40
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	7,20	132,37 75,00	953,03 540,00
25	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) Ф8мм	kg	65,00	25,07 7,87	1 629,87 511,87
26	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса. M200)	m3	0,80	3 215,69 397,50	2 572,55 318,00
27	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и	m2	86,00	283,12 172,50	24 348,32 14 835,00

1	2	3	4	5	6	7
		изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) -толщ,5см				
28	CF17Bк=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=4	m2	86,00	87,16 39,00	7 495,76 3 354,00
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ,2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-1-й слой Клей на базе цемента	m2	56,00	101,43 91,50	5 680,08 5 124,00
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	56,00	31,21 15,00	1 747,70 840,00
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ,2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-2-й слой Клей на базе цемента с устройством узора	m2	56,00	101,43 91,50	5 680,08 5 124,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	56,00	67,30 41,25	3 768,80 2 310,00
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,70	137,86 5,26	96,50 3,68
		<i>Total</i>	Lei			61 982,69
		Total Стены Inclusiv salariu				61 982,69 33 964,95
		1.2.3. Эстакада				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,50	170,27 127,50	2 128,37 1 593,75

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -штукатурка Эстакады				
35	CF17Bк=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=6 :эстакада	m2	12,50	130,74 58,50	1 634,25 731,25
36	CR09A	Panouri de terasament cu grosimea de 40 mm deasupra pasajului =0,2м3 (Щиты настила толщиной 40мм поверх эстакады)=0,2м3	m2	5,00	264,35 18,75	1 321,75 93,75
37	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатого настила)	m2	8,00	81,80 41,25	654,40 330,00
		<i>Total</i>	Lei			5 738,77
		Total Эстакада Inclusiv salariu				5 738,77 2 748,75
		1.2.4. Полы				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	4,47	89,25 89,25	398,95 398,95
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для отмостки -Вр3 ячейками 100*100=3,1кг/м2)-двойная	kg	277,10	31,81 2,25	8 813,46 623,47
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона	m3	4,50	3 105,03 337,50	13 972,64 1 518,76

1	2	3	4	5	6	7
		для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма СА01, его укладка типичными средствами)- - бетон М200				
41	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) (Погрузка земли (грунта) в автотранспорт)	t	8,00	83,25 83,25	666,00 666,00
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,00	34,98 0,00	279,84 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 130,89
		Total Полю Inclusiv salariu				24 130,89 3 207,18
		<i>Total</i>	Lei			103 714,95
		Total Внутренние работы Inclusiv salariu				103 714,95 45 530,88
		<i>Total</i>	Lei			219 419,24
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			23 006,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			11 922,50
		<i>Total</i>				254 348,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			36 880,51
		<i>Total</i>				291 228,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			17 473,73
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				308 702,57 95 860,80
		2. Lucrari de instalatii electrice				
43	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,31-0,9 м2, в шкафы или на стену)-щиток на 7групп	buc	1,00	1 147,73 225,00	1 147,73 225,00
44	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat	m	15,00	38,75 32,25	581,18 483,75

1	2	3	4	5	6	7
		aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)-гофра Ф16мм				
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	30,00	33,23 5,25	997,02 157,50
46	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc	1,00	91,60 20,25	91,60 20,25
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат В10	buc	1,00	81,03 20,25	81,03 20,25
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminu (Монтаж однополярных или	buc	1,00	81,03 20,25	81,03 20,25

1	2	3	4	5	6	7
		биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат В25				
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат УЗО	buc	1,00	378,98 20,25	378,98 20,25
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки на 2-3штекера	buc	4,00	107,69 23,25	430,78 93,00
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников ЛЭД)	buc	4,00	489,82 70,50	1 959,28 282,00
		<i>Total</i>	Lei			5 748,63
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			317,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			442,60
		<i>Total</i>				6 508,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 004,91
		<i>Total</i>				7 513,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			450,81
		Total Lucrari de instalatii electrice Inclusiv salariu				7 964,29 1 322,25

		Total	Lei	316 666,86
		TVA	20 %	63 333,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		380 000,23
				97 183,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция гаража при
здании Примарии в
с.Московой Кагульский район
РМ**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 380 000,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	238,1290	75,00	17 859,68
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	452,0000	75,00	33 900,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	21,2050	75,00	1 590,38
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,6575	75,00	3 274,31
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,6050	75,00	3 795,37
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,9643	75,00	747,32
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,4755	75,00	1 385,66
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,4000	75,00	630,00
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,6300	75,00	1 322,25
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,7598	75,00	7 031,99
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,6400	75,00	648,00
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3971	75,00	29,78
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,0500	75,00	3 678,75
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,3986	75,00	554,89
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	65,0000	75,00	4 875,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	69,7000	75,00	5 227,50
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,1993	75,00	1 064,95
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,2950	75,00	7 222,12
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,0000	75,00	2 175,00
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2680	75,00	170,10
Total manopera						97 183,05

Materiale:

1.	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	65,00	66,30
2.	111100010002-4	Intrerupator manual B10	buc	1,0100	55,00	55,55
3.	111100010002-41	Intrerupator manual B25	buc	1,0100	55,00	55,55
4.	111100010002-6	Intrerupator manual -УЗО на 25А	buc	1,0100	350,00	353,50
5.	111112220000-7	Tablou electric-щиток на 7групп	buc	1,0100	850,00	858,50
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,2400	1 500,00	4 860,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0104	380,00	3,95
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8690	380,00	2 610,22
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,5300	130,00	198,90
10.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,6400	30,00	19,20
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,5207	5,00	42,63
12.	201010290349-4	Scinduri de rasinoase-контррейка 50*50мм	m3	0,1806	6 000,00	1 083,60

13.	201010290349-5	Scinduri de rasinoase 100*25mm	m3	0,4200	6 000,00	2 520,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0072	6 000,00	43,20
15.	2010102903495*	Щиты настила толщиной 40мм	m3	0,2000	6 000,00	1 200,00
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,0324	6 000,00	194,40
17.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,4980	6 000,00	2 988,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0072	6 000,00	43,20
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3640	6 000,00	2 184,00
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0027	6 000,00	16,20
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2871	6 000,00	1 722,60
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0960	6 000,00	576,00
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0018	6 000,00	10,80
24.	2010237318750	Distantieri	buc	102,6300	1,50	153,94
25.	202013292007-3	Profnastil	m2	9,5550	130,00	1 242,15
26.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	45,5000	23,00	1 046,50
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,9360	180,00	168,48
28.	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000	2,00	32,00
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	25,00	10,00
30.	2320166200676	White spirit	kg	3,3590	38,00	127,64
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,8640	40,00	34,56
32.	23203226000361	Gudron	kg	0,6966	55,00	38,31
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	77,00	19,25
34.	2413217300010	Cleme	buc	1,5300	36,00	55,08
35.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,6500	35,00	57,75
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	55,00	11,00
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9887	30,00	59,66
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,4000	45,00	1 008,00
39.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	30,7354	65,00	1 997,80
40.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,7103	120,00	685,24
41.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,5200	120,00	182,40
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,9630	33,00	196,78
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,4934	33,00	115,28
44.	243022610101-0	БЕТОНОКОНТАКТ	kg	10,8000	40,00	432,00
45.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,8000	56,00	44,80
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,6795	39,00	65,50
47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,4100	46,00	202,86
48.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,6949	30,00	110,85
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,2000	20,00	384,00
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000	5,00	4,00
51.	252121670423-5	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф15mm	m	16,0650	2,80	44,98
52.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	2,3625	3,20	7,56
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	140,8000	12,00	1 689,60
54.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2520	1 800,00	453,60
55.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10,8000	6,60	71,28
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 784,7360	2,80	4 997,26
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,5760	5 200,00	2 995,20
58.	2652102100737	Var hidratat	kg	154,8000	8,00	1 238,40
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,0642	4,00	28,25
60.	2653102100831-1	Клей на базе цемента	kg	588,8000	4,20	2 472,96
61.	266310210000-0	Beton M200	m3	5,4723	2 500,00	13 680,75

62.	266410210000-0	Mortar M100	m3	2,5140	2 000,00	5 028,00
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3600	2 000,00	720,00
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)- справочно	m3	0,4300	0,00	0,00
65.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)- справочно	m3	0,8600	0,00	0,00
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)- справочно	m3	2,9860	0,00	0,00
67.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)- справочно	m3	0,3600	0,00	0,00
68.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)- справочно	m3	0,0720	0,00	0,00
69.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,2360	180,00	222,48
70.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	63,7750	15,00	956,62
71.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,4195	11,00	26,62
72.	268213260046-5	Folie suplimentara polimerica- гидроизоляционная пленка	m2	49,7490	15,00	746,24
73.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	50,7150	150,00	7 607,25
74.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	26,4600	33,00	873,18
75.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,2130	120,00	385,56
76.	2710406311800	Igheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,4890	110,00	713,79
77.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	171,0000	16,00	2 736,00
78.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	202,1000	16,00	3 233,60
79.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,6280	16,00	42,05
80.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,3855	16,00	22,17
81.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	66,6250	16,00	1 066,00
82.	271070352058-2	Profil normal -каркас	kg	300,0000	16,00	4 800,00
83.	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг- FR-LS- 3 x2,5	m	33,9900	23,00	781,77
84.	273210360017-2	ДВП	m2	16,5000	60,00	990,00
85.	273210360017-3	Пенопласт т.5см	m2	16,5000	50,00	825,00
86.	273210360017-4	Профнастил	m2	16,5000	130,00	2 145,00
87.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,7000	170,00	6 069,00
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,2330	35,00	288,15
89.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,3000	35,00	150,50
90.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	15,0000	68,00	1 020,00
91.	2746167335100	Priza-розетка	buc	4,0800	70,00	285,60
92.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000	5,00	40,00
93.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,3625	11,00	25,99
94.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0900	2 500,00	5 225,00
95.	286314631022-5	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare-замок	buc	2,0010	250,00	500,25
96.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	3,0000	20,00	60,00
97.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	23,7180	54,00	1 280,77
98.	2873122004100	Plase sudate	kg	279,8710	28,00	7 836,39
99.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	32,6800	33,00	1 078,44
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x	kg	2,6136	33,00	86,25

100.		0,5 x 1500 S 2542				
101.	287314588700-0	Саморезы	kg	3,6400	66,00	240,24
102.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,6560	28,00	410,37
103.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2926	62,00	18,14
104.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0400	5,00	20,20
105.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0400	3,00	12,12
106.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,1600	5,00	10,80
107.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,0250	55,00	111,38
108.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,7650	200,00	153,00
109.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,0000	2,00	16,00
110.	287411583677-6	Петли	buc	10,0020	33,00	330,07
111.	287411583677-7	Шпингалеты	buc	10,0020	33,00	330,07
112.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000	2,00	16,00
113.	2874115837745	Suruburi	buc	61,8000	1,00	61,80
114.	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0400	2,00	8,08
115.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,1600	2,00	4,32
116.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0400	1,00	4,04
117.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0360	55,00	1,98
118.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0400	2,00	8,08
119.	287412588565-1	Ручки	buc	4,0020	28,00	112,06
120.	2874125886734	Nituri POP	buc	220,5000	1,50	330,75
121.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0400	2,00	8,08
122.	2874136313300	Diblu din metal	buc	136,0000	1,20	163,20
123.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,1300	28,00	143,64
124.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,3830	200,00	276,60
125.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	1,2360	180,00	222,48
126.	28752740000502	Cot burlan	buc	1,5300	180,00	275,40
127.	28752740000503	Cot de capat	buc	0,7650	180,00	137,70
128.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	3,1500	6,00	18,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,7650	180,00	137,70

129.						
130.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,2360	220,00	271,92
131.	287527440050-2	Corp de iluminat -ЛЭД	buc	4,0000	410,00	1 640,00
132.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,6520	150,00	1 297,80
133.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2160	25,00	5,40
134.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	519,1200	0,10	51,91
135.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	14,5530	55,00	800,42
136.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,5852	3,00	91,76
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0462	30,00	91,37
138.	4100126202818	Apa	m3	1,0240	30,00	30,72
139.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6000	13,00	46,80
		Total materiale de constructii				123 650,94

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0418	660,00	27,59
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1305	660,00	86,13
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,9660	20,00	19,32
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,8473	660,00	1 879,22
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	9,0000	25,00	225,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0621	25,00	1,55
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2790	40,00	171,16
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,8000	60,00	108,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	25,00	12,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7320	200,00	146,40
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,5360	25,00	38,40
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,0000	25,00	225,00
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3531	25,00	8,83
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,2500	40,00	1 010,00
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1440	660,00	95,04
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8480	330,00	279,84
		Total utilaje de constructii				4 333,88

Total	Lei	316 666,86
TVA	20 %	63 333,37

Total deviz:

380 000,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstrucția garaжа при здании
Примарии в с.Московей Кагульский район
РМ**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Наружные работы				
		1.1.1. Кровля				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)- мауэрлат сечение 150*50мм	m3			9 088,74 1 687,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,52
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,00	183,59
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	30,00	90,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	55,00	141,89
	28741458870491	Suie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,00	15,96
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	660,00	99,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,26
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) сечение 150*50мм	m3			10 636,42 1 806,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	75,00	1 626,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	75,00	180,75
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
	28741458870491	Suie de constructie	kg	7,2000	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	11,00	37,18
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	54,00	2 052,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	660,00	99,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечение 100*25мм=0,42м3	m2			86,69 22,12

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase 100*25mm	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-гидроизоляция пленка	m2			38,15 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	268213260046-5	Folie suplimentara polimerica-гидроизоляция пленка	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
5	CR09Априм	Contracipca cu sectiunea transversala de 50*50 mm din scanduri de conifere = 0,18 m3 (Контррейка сечением 50*50мм из хвойных досок)=0,18м3	m2			50,15 18,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	201010290349-4	Scinduri de rasinoase-контррейка 50*50мм	m3	0,0043	6 000,00	25,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	28,00	5,60
6	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			324,56 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	55,00	19,06
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	46,00	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	40,00	0,88
7	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din profnastil cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила на саморезах)	m2			830,35 311,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	202013292007-3	Profnastil	m2	1,0500	130,00	136,50
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 000,00	240,00
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	23,00	115,00
	287314588700-0	Саморезы	kg	0,4000	66,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			508,94 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	110,00	118,97
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	150,00	216,30
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	180,00	37,08
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	200,00	20,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	220,00	45,32
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	180,00	37,08
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			459,33 26,25
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	180,00	91,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	180,00	45,90
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	36,00	18,36
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	200,00	51,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	180,00	45,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	200,00	51,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.1.2. Стены				
10	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))	m2			303,83 172,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	75,00	145,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,80	30,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	5 200,00	41,60
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	380,00	17,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	30,00	0,36
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	33,00	1,20
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	16,00	38,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	35,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Бетоноконтракт intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов) грунтовка Бетоноконтракт -норма =0,15кг/м2	m2			15,65 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	243022610101-0	Бетоноконтракт	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-1-й слой Клей на базе цемента	m2			101,43 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831-1	Клей на базе цемента	kg	2,3000	4,20	9,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-фасадная	m2			31,21 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-2-й слой Клей на базе цемента с устройством узора	m2			101,43 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831-1	Клей на базе цемента	kg	2,3000	4,20	9,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
15	CN11Aκ=0,667	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2слоя, по существующей окончательной отделке) -за 2раза κ=0,667 -краска для наружных работ -с колером	m2			55,62 22,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	75,00	22,51
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	65,00	27,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,06
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			137,85 5,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
		1.1.3. Vorota				
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)-ворот и калитки	kg			3,38 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	55,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	77,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
18	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe game de otel laminat (Изготовление ворот -металлический каркас, профнастил=16,5м2, пенопласт т.5см=16,5м2, ДВП=16,5м2, ручка=4шт, шпингалеты и петли-по 10шт, замок=2шт)	kg			63,54 21,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	75,00	6,00
	271070352058-2	Profil normal -каркас	kg	1,0000	16,00	16,00
	273210360017-3	Пенопласт т.5см	m2	0,0550	50,00	2,75
	273210360017-2	ДВП	m2	0,0550	60,00	3,30
	273210360017-4	Профнастил	m2	0,0550	130,00	7,15
	287412588565-1	Ручки	buc	0,01334	28,00	0,37
	287411583677-6	Петли	buc	0,03334	33,00	1,10
	287411583677-7	Шпингалеты	buc	0,03334	33,00	1,10
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	68,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	33,00	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	286314631022-5	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare-замок	buc	0,00667	250,00	1,67
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0100	20,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали,	m2			118,63 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		включая грунтовку)-каркас				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	33,00	3,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	39,00	1,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	120,00	20,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	15,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 889,15 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	75,00	265,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	75,00	14,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	75,00	20,25
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	33,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	660,00	13,20
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-ворота и дверь	m2			118,63 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	33,00	3,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	39,00	1,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	120,00	20,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	15,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
		1.2. Внутренние работы				
		1.2.1. Потолки				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			348,90 165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.2.2. Стены				
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)-толщ.20см	m3			2 225,00 279,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	75,00	231,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	75,00	47,25
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	3,0000	6,60	19,80

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 800,00	126,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	2 000,00	200,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	660,00	244,20
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			132,37 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	660,00	13,20
25	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) Ф8мм	kg			25,07 7,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	75,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
26	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса. M200)	m3			3 215,69 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	266310210000-0	Beton M200	m3	1,0150	2 500,00	2 613,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	660,00	184,80
27	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) -	m2			283,12 172,50

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.5см				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	75,00	123,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	75,00	26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,80	28,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	8,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	33,00	12,54
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	200,00	0,80
28	CF17Bк=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=4	m2			87,16 39,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	9,00
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,16
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-1-й слой Клей на базе цемента	m2			101,43 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831-1	Клей на базе цемента	kg	2,3000	4,20	9,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			31,21 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-2-й слой Клей на базе цемента с устройством узора	m2			101,43 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831-1	Клей на базе цемента	kg	2,3000	4,20	9,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,30 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого)	kg			137,86 5,26

1	2	3	4	5	6	7
		материала)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,26
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
		1.2.3. Эстакада				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) - штукатурка Эстакады	m2			170,27 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
35	CF17Bк=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=6 :эстакада	m2			130,74 58,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	13,50
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	72,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,24
36	CR09A	Panouri de terasament cu grosimea de 40 mm deasupra pasajului =0,2м3 (Щиты настила толщиной 40мм поверх эстакады)=0,2м3	m2			264,35 18,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2010102903495*	Щиты настила толщиной 40мм	m3	0,0400	6 000,00	240,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	28,00	5,60
37	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатого настила)	m2			81,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	30,00	2,40
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	120,00	22,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	56,00	5,60
		1.2.4. Полы				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			89,25 89,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для отмостки -Вр3 ячейками 100*100=3,1кг/м2)-двойная	kg			31,81 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	660,00	0,40
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)- бетон M200	m3			3 105,03 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000-0	Beton M200	m3	1,0200	2 500,00	2 575,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	660,00	165,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
41	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) (Погрузка земли (грунта) в автотранспорт)	t			83,25 83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,25
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			34,98 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,98
		2. Lucrari de instalatii electrice				
43	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,31-0,9 м2, в шкафы или на стену)-щиток на 7групп	buc			1 147,73 225,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000	75,00	225,00
	111112220000-7	Tablou electric-щиток на 7групп	buc	1,0000	850,00	858,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	3,00	12,12
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000	2,00	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
44	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)-гофра Ф16мм	m			38,75 32,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	75,00	32,25
	252121670423-5	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф15мм	m	1,0200	2,80	3,00
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	6,00	1,26
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	11,00	1,73
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m			33,23 5,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	75,00	5,25
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	35,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc			91,60 20,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	75,00	20,25
	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В10	buc			81,03 20,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	75,00	20,25
	111100010002-4	Intrerupator manual B10	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В25	buc			81,03 20,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	75,00	20,25
	111100010002-41	Intrerupator manual B25	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на	buc			378,98 20,25

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат УЗО				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	75,00	20,25
	111100010002-6	Intrerupator manual -УЗО на 25А	buc	1,0100	350,00	353,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки на 2-3штекера	buc			107,69 23,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2746167335100	Priza-розетка	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников ЛЭД)	buc			489,82 70,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,50
	287527440050-2	Corp de iluminat -ЛЭД	buc	1,0000	410,00	410,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.