

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREIU**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Районный Совет Тараклии**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Районный Совет Тараклии**
 3. Obiectul achizițiilor **Ремонтные работы моста на участке объездной а/д L642-L646 г.Тараклия**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Первоочередные ремонтные работы				
1	PJ05B K=0.8	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка остатков разрушающего слоя и а/б покрытия)	m3	35,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) погрузка в авто	100 m3	0,350
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка остатков разрушающего выравнивающего слоя и а/б покрытия)	m3	3,500
4	TR11AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) погрузка в авто	t	8,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	100,000
6	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,200

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка (разработка) сущ. щебеночного покрытия на сопряжении)		
7	PI06B K=0.8	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinile de 10-14 tf (Демонтаж сущ. сборных ж/б плит переходных (краном 1бтн.); плит разм. 3,0*0,98*0,3; масса блока -1,57тн); плит габ.разм. 3,0*0,98*0,3; масса блока -1,57тн)	buc	20,000
8	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinile de 10-14 tf (Монтаж ранее демонтированных сборных ж/б плит переходных (краном 1бтн.) плит габ.разм. 3,0*0,98*0,3; масса блока 1,57тн; за сваями устоев)	buc	20,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, III категории)разработка в карьере	100 m3	1,060
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	198,000
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	1,060
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см)	100 m3	1,060

1	2	3	4	5
		толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)		
13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	10,600
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) щебень ранее разработанный	m3	20,000
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) (h=15cm - balast fr.0-63mm Ga75)	m3	14,400
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta(LA30) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия(LA30) методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	0,960
17	DI134A1 K=10	Corectie: pentru fiecare 1*10=10 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2	0,960
18	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей включая нижние аоверхности)	m2	880,000

