


Replanificarea unei parti a cladirii blocului B al Gimnaziului Gradiste in Gradinita pentru copii de 4 grupe.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizarea exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			65,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	32,00	65,92
3	AcD18B2	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga	m			1,600
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,0500	32,00	1,60
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			204,020
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	32,00	19,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	180,00	184,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,800
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	32,00	9,92
7	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			2 950,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLI/I-10	buc	1,0000	850,00	850,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLI/II-10-1	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264330911	Inel de reazem KLI/O-1	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264330912	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-9	buc	1,0000	600,00	600,00



8	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			1 067,051
	7129090010600	Drenor-canalist				
	2875274200000	Capac cu rama	h-om	0,7000	32,00	22,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	1,0000	1 000,00	1 030,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	6,4700	1,50	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	180,00	4,64
9	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	m3	0,0070	1,50	0,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	10 m			2,560
			h-om	0,0800	32,00	2,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL "Arta Zidarului"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



[Handwritten signature]