

**Lucrari de constructie a
sistemelor de captare si evacuare
a apelor de suprafata de pe
str.Hortopului, s. Sarata Veche.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 336 969,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului				
1	0001	Restabilirea traseului	km	0,0530	14 150,94 0,00	750,00 0,00
2	00012	Pichetarea axei,relief cat.II	km	0,0530	28 301,89 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,00
		Total Restabilirea traseului Inclusiv salariu				2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,00
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				2 250,00
		2. Lucrari de terasamente				
3	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu,caseta sistemului rutier,exc.0,4 m.c.,in rambleu,gr.II,V=1,73 t/mc	100 m3	4,3000	843,31 0,00	3 626,25 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	743,9000	8,12 0,00	6 041,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,3000	151,92 30,63	653,26 131,70
6	DI96	Compactarea fundatiei casetei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	4,3000	357,91 0,00	1 539,00 0,00
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	43,0000	27,00 0,00	1 161,00 0,00
8	DI96	Compactarea fundatiei casetei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 6-8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	0,4600	358,70 0,00	165,00 0,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0200	76,44 0,00	230,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 416,36
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				13 416,36 131,70
		3. Lucrari de consolidare				
		3.1. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31.5 mm,LA25. H=0.15m				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31,5 mm,LA25.H=0,15 m	m2	56,0000	44,29 2,70	2 480,32 151,25
		<i>Total</i>	Lei			2 480,32
		Total Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31.5 mm,LA25. H=0.15m Inclusiv salariu				2 480,32 151,25
		3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu				

1	2	3	4	5	6	7
		insamintare manuala				
11	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40 mc,	100 m3	0,0700	750,00 0,00	52,50 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12,8000	8,20 0,00	105,00 0,00
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,0000	15,29 15,29	107,06 107,06
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,4600	531,48 441,48	244,48 203,08
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,4600	140,67 55,41	64,71 25,49
		<i>Total</i>	Lei			573,75
		Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala Inklusiv salariu				573,75 335,63
		<i>Total</i>	Lei			3 054,07
		Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				3 054,07 486,88
		4. Amenajarea sistemului rutier				
16	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr.8-31.5 mm,conform SM SR EN 13043:2010,LA30. H=18 cm	m3	48,0600	547,06 50,99	26 291,76 2 450,53
17	PB11B	Amenajarea stratului de rulare din beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017 folosite la executarea lucrarilor,trebuie sa corespunda clasei de expunere XC4+XD1+XF4.H=14 cm	m3	46,3400	2 185,74 41,64	101 287,42 1 929,67
18	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,3020	36 765,99 8 367,58	11 103,33 2 527,01

1	2	3	4	5	6	7
		(Уход за основанием или покрытием из виброкатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой)				
19	PD03A	Armarea stratului de rulare din beton monolit cu plasa din armatura D-6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 100x100	kg	1 328,8000	31,00 2,55	41 191,20 3 386,90
20	PC01A	Cofraje pentru stratului de rulare din betoni, executate din panouri cu placaj P	m2	8,7000	88,76 79,01	772,21 687,41
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	61,0000	56,04 24,64	3 418,20 1 503,12
22	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	61,0000	34,83 9,35	2 124,44 570,15
23	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45,clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	73,0000	305,43 50,13	22 296,35 3 659,66
		<i>Total</i>	Lei			208 484,91
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				208 484,91 16 714,45

		Total	Lei	227 205,34
		Asigurari sociale	24 %	4 159,93
		Total		231 365,27
		Cheltueli de regie	14,5 %	33 547,96
		Total		264 913,23
		Beneficiu de deviz	6 %	15 894,79
		Total		280 808,02
		TVA	20 %	56 161,60
		Total		336 969,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		336 969,62 17 333,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)