

**Lucrari de reparatie la Oficiul de
Sanatate Gornoe , r-ul Sraseni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 239 759 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrati de constructie 1.1. Pereti vechi				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	66,00	22,93 20,80	1 513,71 1 372,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,00	18,43 18,15	1 843,00 1 815,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,60	6,81 2,10	1 026,10 316,40
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,60	117,24 85,40	17 656,50 12 861,10
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,60	6,81 2,10	1 026,10 316,40
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,60	47,00 38,00	7 078,89 5 722,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,60	6,81 2,10	1 026,10 316,40

1	2	3	4	5	6	7
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,60	60,21 38,50	9 067,17 5 798,10
9	CI06C8	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute cu dimensiuni mai mari de 30x30 cm	m2	19,00	477,14 170,50	9 065,59 3 239,50
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	1 403,46 56,30	8 420,76 337,80
Total Pereti vechi						57 723,92
Incluziv salariu						32 096,30
		1.2. Perete nou si compartimentari				
11	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,90	3 361,58 349,03	6 387,00 663,15
12	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	16,20	368,86 131,77	5 975,57 2 134,60
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,20	6,82	171,95

1	2	3	4	5	6	7
					2,11	53,20
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,20	126,61 83,00	3 190,57 2 091,60
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	6,81 2,10	281,90 86,80
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,40	117,25 85,40	4 854,00 3 535,70
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	6,81 2,10	281,90 86,80
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,40	47,00 38,00	1 945,91 1 573,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	6,81 2,10	281,90 86,80
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,40	60,21 38,50	2 492,50 1 593,90
Total Perete nou si compartimentari						25 863,20
Incluziv salariu						11 905,75
		1.3. Pardosea				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	14,00	16,29 14,85	228,06 207,90

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,00	102,70 48,50	2 875,54 1 358,00
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00	102,70 48,50	1 437,77 679,00
24	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	42,00	394,75 86,80	16 579,33 3 645,60
Total Pardosea						21 120,70
Incluziv salariu						5 890,50
		1.4. Tavane				
25	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,00	63,45 63,45	2 220,75 2 220,75
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	41,40	253,65 143,13	10 501,19 5 925,40
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	6,81 2,10	281,90 86,80
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,40	47,00 38,00	1 945,91 1 573,20
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	6,81 2,10	281,90 86,80
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,40	60,21 38,50	2 492,50 1 593,90

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						17 724,15
Incluziv salariu						11 486,85
		1.5. Apeduct si canalizare				
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 914,90 129,50	5 744,71 388,50
32	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,00	49,27 35,00	197,10 140,00
33		Radiator Otl OVI T22 500x1000	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
34		Radiator Otl OVI T22 500x600	buc	1,00	940,00 0,00	940,00 0,00
35	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	60,00	131,67 44,10	7 900,32 2 646,00
36	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	114,10 16,10	456,40 64,40
37	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	156,32 22,40	781,60 112,00
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT 45 gr	buc	2,00	46,23 19,60	92,45 39,20
39	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	2,00	60,23	120,45

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT 90gr			19,60	39,20
40	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Racord flexibil	buc	1,00	69,00 17,50	69,00 17,50
Total Apeduct si canalizare						20 052,03
Incluziv salariu						3 446,80
Cheltuieli directe						lei 142 484,00
Asigurarea sociala						24,00 % 15 558,29
Cheltuieli de transport						5,00 % 3 829,18
Total						100,00 + 161 871,47
Cheltuieli de regie						4,00 % 6 474,86
Beneficiu						4,00 % 6 733,85
Total Lucrati de constructie						175 080,18
Incluziv salariu						64 826,20
2. Lucrari electrice						
41	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVng 3*1.5	m	50,00	25,84 4,90	1 292,20 245,00
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VV ng 3*2.5	m	100,00	33,77 4,90	3 377,50 490,00
43	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,00	53,22 46,90	7 982,76 7 035,00
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare	buc	10,00	91,90	919,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			28,00	280,00
45	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	5,00	163,09 103,60	815,45 518,00
46	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	7,00	509,40 77,00	3 565,77 539,00
Cheltuieli directe			lei		17 952,68	
Asigurarea sociala			24,00 %		2 185,68	
Cheltuieli de transport			5,00 %		442,28	
Total			100,00 +		20 580,64	
Cheltuieli de regie			35,00 %		3 187,45	
Beneficiu			4,00 %		950,73	
Total Lucrari electrice					24 718,82	
Incluziv salariu					9 107,00	
Cheltuieli directe			lei		199 799	
TVA			20,00 %		39 960	

Total deviz:
Incluziv salariu

239 759
73 934

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Centrul de Sanatate Straseni)

(funcția, semnătura)