

Lucrari de reparatie a drumului din beton sat Morenii Vechi, comuna Valea Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 699 276,41 lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,50 | 263,41 263,41 | 921,92 921,92 |
| 2 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma | 100 m3 | 0,67 | 1 470,36 0,00 | 985,14 0,00 |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 672,50 | 0,32 0,06 | 211,98 37,14 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 11,26 | 263,41 263,41 | 2 965,96 2 965,96 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 5,62 | 679,18 140,20 | 3 817,00 787,93 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 187,60 | 193,24 56,93 | 36 251,81 10 680,05 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-------|----------|--------------------|-------------------------|
| 7 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 67,25 | 679,18 140,20 | 45 674,92 9 428,48 |
| 8 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 29,41 | 278,85 169,94 | 8 200,98 4 997,94 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 331,55 | 28,71 2,55 | 38 234,26 3 394,26 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 5,30 | 2 350,07 327,13 | 12 455,36 1 733,81 |
| 11 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2 | 672,50 | 396,38 52,68 | 266 568,41 35 428,24 |
| 12 | DC06A | Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice | 10 m2 | 67,25 | 58,99 15,29 | 3 967,06 1 028,56 |
| 13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 169,00 | 65,12 24,64 | 11 005,50 4 164,38 |

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Total | lei | 431 260,30 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 18 136,48 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 30 730,38 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 69 618,44 |
| Rentabilitatea | 6,00 % | 32 984,74 |
| TVA | 20,00 % | 116 546,07 |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**699 276,41
75 568,68**

Intocmit

(director Abajeru V.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)